AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021

La **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA,** en cumplimiento a lo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, INFORMA e INVITA a la COMUNIDAD EN GENERAL a las VEEDURIAS CIUDADANAS y a todas las PERSONAS interesadas en participar en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DESAJTU-SAMC-002 de 2021, cuyo objeto es **"***Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física de las sedes judiciales de: Palacio de Justicia de Tunja, Juzgados Administrativo Civiles y de Familia de Tunja, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en Tunja, Palacio de Justicia de Chiquinquirá, Palacio de Justicia de Garagoa, Palacio de Justicia de Ramiriquí, Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Palacio de Justicia de Yopal y sede judicial de Tamara Casanare, de propiedad de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja y la sede del Palacio de Justicia de Duitama inmueble recibido en comodato.*"

1. DATOS DE LA ENTIDAD:

Nombre: **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**.
Dirección: Carrera 9 n. 20-62 piso 2, Palacio de Justicia de Tunja.
Ciudad Departamento y País: Tunja, Boyacá, Colombia.
Teléfono: (8) 7441186, extensión 2127.

2. INFORMACIÓN Y ACLARACIONES EN DESARROLLO DEL PROCESO:

La Entidad atenderá a los interesados en el proceso, a través de la página web del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, proceso No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, plataforma mediante la cual los proponentes podrán presentar los documentos, ofertas y solicitudes, en desarrollo del proceso de selección.

Toda Consulta deberá formularse a través de la página Web del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, proceso No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, no se atenderán consultas telefónicas, personales ni por otro medio por fuera de la respectiva plataforma.

La entidad en caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP II, seguirá lo recomendado por Colombia Compra Eficiente en su guía de manejo para eventos de indisponibilidad del SECOP II.

Únicamente en el caso que exista una indisponibilidad del SECOP II, se deberán seguir los pasos descritos en la guía de manejo para eventos de indisponibilidad del SECOP II. Publicada por Colombia Compra Eficiente.

3. OBJETO:

"*Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física de las sedes judiciales de: Palacio de Justicia de Tunja, Juzgados Administrativo Civiles y de Familia de Tunja, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en Tunja, Palacio de Justicia de Chiquinquirá, Palacio de Justicia de Garagoa, Palacio de Justicia de Ramiriquí, Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Palacio de Justicia de Yopal y sede judicial de Tamara Casanare, de propiedad de la Rama Judicial – Consejo Superior*

de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja y la sede del Palacio de Justicia de Duitama inmueble recibido en comodato."

Las actividades a contratar son las siguientes:

PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA			
OBJETO	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	**UN**	**CANT.**
ITEM	**DESCRIPCION**		
1	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
1.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja termoacústica existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	95
1.2	Suministro e instalación de teja Termoacústica tipo trapezoidal a 360 incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	95
1.3	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta en policarbonato 6mm Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145
1.4	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6mm incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	145
1.5	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	35
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
2	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
2.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120
3	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
3.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja de barro . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	60
3.2	Suministro de instalación de tejas de barro, incluye alistado e impermeabilizado soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	60
3.3	Suministro e instalación vidrio para cubierta 4 + 4 Lam. Interior de seguridad incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15
3.4	Limpieza de cubierta en teja de barro en bajantes y canales empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	30
3.5	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	45
3.6	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS P3 3MM incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15
4	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
4.1	Suministro e instalación tapa en concreto para caja de inspección incluye realce, manija en acero incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	UN	1
4.2	Suministro e instalación de división: marco en aluminio, vidrio templado 6mm en la parte superior con samblasting, sala de Monitoreo (Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.)	M2	18
4.3	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
5	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
5.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120
5.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1
PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
6	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
6.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	250
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
7.1	Desmonte, retiro y disposición final de de cubierta policarbonato existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145
7.2	Suministro e instalación de cubierta UPCV 2mm (incluye amarre especial, trabajo en alturas y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución)	M2	145
7.3	Suministro e instalación manto fiberglass p3 3mm para antepecho incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	56
8	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**		
8.1	Suministro e instalación de alfajías en aluminio de 12 cm incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	60
8.2	Resanes en pañete impermeabilizado 1:3 incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	35
8.3	Excavación manual incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	25
8.4	Suministro e instalación de material filtrante incluye geotextil 1600 o similar incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M3	14
8.5	Relleno Material común de la excavación	M3	14

8.6	Suministro e instalación de baldosa igual o similar a la existente incluye los demás elementos para su correcta ejecución	M3	14
8.7	Esmalte sintético Tipo 1, 3 manos reja encerramiento incluye lijado y alistamiento y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	385
8.8	Mantenimiento y adecuación de caja de inspección. incluye reparación de tapa y limpieza retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UN	3
9	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
9.1	Suministro e instalación cielo Razo en DryWall incluye los demás materiales necesarios para su correcta ejecución	M2	80
9.2	Construcción e instalación de tapas en concreto de 60* 60 cm incluye marco y contra marco y los demás materiales para su correcta ejecución	UN	5
9.3	Adecuación cuarto de lactancia de 7 x 3.2 m incluye resanes pintura papel samblasting (5m2) en puerta y ventana existente	UN	1
	PALACIO DE JUSTICIA DE DUITAMA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
10	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
10.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	140
11	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
11.1	Mantenimiento de cubiertas canales y bajantes empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	25
11.2	Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta en policarbonato incluye los demás elementos para su correcta ejecución	KG	150
11.3	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los demás elementos para su correcta ejecución	MI	25
12	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**		
12.1	mantenimiento de fachada incluye resanes, limpieza de muros con hidrolavadora y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	200
12.2	Mantenimiento ventaneria exterior incluye punto de soldadura, cambio de bisagras y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	100
13	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
13.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lámina (5,40m x 3,10m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1
13.2	Suministro e instalación puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (5,40m x 3,10m) incluye adecuación y obra civil necesaria para su instalación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1
13.3	Destronque y retiro de árbol Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	2
13.4	Excavación manual en material común incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	5,6
13.5	Suministro de recebo compacto con placa vibradora incluye los demás materiales para su correcta ejecución	M3	4
13.6	Construcción placa concreto de 2500 PSI E = 0.10 incluye los demás materiales para su correcta ejecución	M3	2,8
13.7	Resane de muros o techo bajo placa, filos, alistamiento para instalación de ventana de atención al público, suministro y aplicación de marmoplast color igual o similar al existente. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	10
13.8	Suministro e instalación de ventana para atención al público (1,8m x 1,4m), con marco en aluminio, vidrio templado 6mm (parte superior fijo y parte inferior de 1,0 m de alto corrediza 2 alas). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1
13.9	Suministro e instalación de barra para atención al público en mármol pulido color definido por la entidad (Ancho = 60cm, e = 2cm). Incluye anclajes, soportes metálicos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M	1,8
13.10	Desmonte, retiro y disposición final de puerta ventana (3,30m x 1,5m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1
13.11	Desmonte, retiro y disposición final de puerta existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1
13.12	Desmonte, retiro y disposición final de barra en mármol (2mts). Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1
	TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA ROSA DE VITERBO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
14	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
14.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120
15	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
15.1	Suministro de instalación de tejas de barro incluye alistado e impermeabilizado, soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	20
16	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
16.1	Retiro Alfombra empaque y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	28
16.2	Suministro e instalación piso laminado tráfico pesado incluye forro plástico, espuma niveladora y los demás elementos para su correcta ejecución	M2	28
	PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
17	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
17.1	Desmonte, retiro y disposición final de ventana existente . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	1
17.2	Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,25m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1m) en perfilería en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, película de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1
17.3	Desmonte, retiro y disposición final en sitios autorizados de teja fibro cemento existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	10
17.4	Suministro e instalación de teja fibro cemento incluye soportes amarres y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	10

17.5	Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposición final en sitios autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	45
17.6	Suministro e instalación de cielo falso en PVC blanco grosor 0.9mm). Incluye Ángulos, vigueta, omega, Lamina, Cornisa, Tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	45
17.7	Suministro e instalación de lámpara tipo panel de incrustar led completa 18W suministro de materiales, conexión a punto existente y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	4
17.8	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1
PALACIO DE JUSTICIA DE GARAGOA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
18	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
18.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	105
19	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
19.1	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6MM incluye soportes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	62
20	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
20.1	Suministro e instalación de tubo salida planta eléctrica en lamina Calibre 18 Incluye unión para empate al existente y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	2,5
20.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1
PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
21	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**		
21.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	90
22	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**		
22.1	Suministro e instalación de cinta asfáltica para reparación ancho 25 cm incluye los demás elementos para su correcta ejecución	ML	20
22.2	Cambio de sifones 2" rejilla de piso socso 3*2 Aluminio incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	12
22.3	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	36
23	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
23.1	Suministro e instalación de piso PVC igual o similar al existente incluye pegante y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	15
23.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**
24	**MEJORAMIENTO INTERIOR**		
24.1	Suministro e instalación de elevador de voltaje de 110 a 220 v de 3000 Watts 3kva (incluye conexión de aires existentes accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:

El proceso de selección se enmarca en el cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 y responde a Políticas de Eficiencia y Eficacia de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

Objetivo General: Llevar a cabo el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante el mantenimiento y adecuación de inmuebles de algunas sedes judiciales en los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Garagoa, Ramiriquí, Santa Rosa de Viterbo, Tamara y Yopal, para ofrecer instalaciones físicas en condiciones óptimas que permitan una adecuada prestación del servicio de justicia en un espacio físico digno para los prestadores y usuarios del sistema, y prevenir las situaciones de riesgo y amenaza que afrontan los servidores judiciales encargados de la administración de justicia.

Objetivo Específico: Garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias a la Dirección Ejecutiva Seccional y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades misionales encomendadas a la Rama Judicial, dentro de las cuales se encuentra mantener el buen estado y el orden de las instalaciones a su cargo, así como proporcionar a servidores judiciales y usuarios del servicio de justicia entornos adecuados, seguros y en las mejores condiciones brindando bienestar y ambientes óptimos.

La modalidad por la cual se adelanta el proceso es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, según disposiciones generales contenidas en la Ley

80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.

El presente proceso de contratación, es susceptible a ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial estimado se encuentra en el rango establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.



Fuente: Colombia Compra Eficiente

Es preciso indicar que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propio, sin embargo, se debe manifestar que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse o no a los suscritos por Colombia Compra Eficiente.

Dado lo anterior, se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – LINK http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdosmarco, no se evidenció acuerdo marco de precios para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física a través de la ejecución de obra pública.

El proceso de selección de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten.

En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicarán las normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil y laboral vigentes.

5. PLAZO ESTIMADO PARA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de los trabajos será de cincuenta (50) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la cual se suscribirá una vez la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, agote el proceso contractual de selección de la interventoría.

En ningún caso la ejecución podrá superar en tiempo, el 31 de diciembre de 2021.

Por lo anterior y para el cumplimiento de la ejecución del contrato, se debe poseer equipos de trabajo mínimo en dos o más sedes de manera alterna.

No obstante, la **Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial de Tunja**, podrá modificar el tiempo de ejecución dependiendo de las condiciones propias del desarrollo de las actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento, así como de la disposición de recursos que para cada caso en particular estime o proyecte el Nivel Central.

6. FECHA LIMITE PARA PRESTACIÓN DE LA OFERTA, LUGAR Y FORMA

La fecha límite para la presentación de ofertas es el día veintinueve (29) de septiembre de 2021, hasta las 9:00 de la mañana, a través del portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co., SECOP II, proceso No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($215.118.859.oo) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos.

El contrato será financiado con los siguientes recursos del Presupuesto Nacional, correspondientes a la vigencia fiscal del año 2021, así:

Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia 2021, número 9821, expedido por la Coordinadora del Área Financiera de la **Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja**, del Sistema S.I.I.F.

La distribución presupuestal tendrá la siguiente afectación:

CUENTA		DESTINO	UNIDAD EJECUTORA	VIGENCIA	No. DE CDP	VALOR DEL CDP	VALOR MAXIMO A AFECTAR
C-2701-0800-28-0-2701019-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Mantenimiento de la infraestructura propia	Unidad 02	2021	9821	222.603.569.oo	215.118.859.oo
TOTAL						222.603.569.oo	215.118.859.oo

8. ACUERDOS COMERCIALES

El presente Proceso de Contratación está dentro de los procesos cubiertos por los Acuerdos Comerciales, en atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación y a que la Rama Judicial está dentro de la lista de Entidades cubiertas por los mismos como se indica a continuación:

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal Cubierta	Valor del Proceso de Contratación Superior al Umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial
		SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	NO	NO
	Perú	SI	SI	NO	NO
	México	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial
Canadá		SI	SI	NO	NO
Chile		SI	SI	NO	NO
Corea		SI	SI	NO	NO
Costa Rica		SI	SI	NO	NO
Estados AELC		SI	SI	NO	NO
Estados Unidos		SI	SI	NO	NO
México		No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial
Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	NO	NO
	Guatemala	SI	SI	NO	NO
	Honduras	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial	No tiene aplicación de Acuerdo Comercial
Unión Europea		SI	SI	NO	NO
Comunidad Andina		N/A	N/A	NO	NO

9. LIMITACIÓN A MIPYME

El presente proceso de contratación es susceptible a ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial estimado no se encuentra en el rango establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o a través de las figuras asociativas que cumplan con las condiciones generales prevista en la Normatividad Colombiana, cuyo objeto social incluya la del objeto a contratar y que cumplan con los requisitos financieros y de experiencias previsto en los pliegos de condiciones.

11. PRECALIFICACION

Teniendo en cuenta el presente proceso, no se atenderá la precalificación destinada a procesos de Concursos de Méritos.

12. CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	HORA
Publicación de Aviso de Convocatoria Pública	10 de septiembre de 2021	8:00
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones y Estudios Previos	Del 10 al 16 de septiembre de 2021	8:00
Plazo para Presentar Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 16 de septiembre de 2021	17:00
Plazo para Presentar Manifestaciones de Interés de Limitar la Convocatoria a Mypes y/o Mypimes	Hasta el 20 de julio de 2021	17:00
Respuesta de las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y Consolidación del pliego definitivo	20 de septiembre de 2021	17:00
Publicación y Consulta de Pliegos Definitivos	A partir del 21 de septiembre de 2021	8:00
Acto Administrativo de Apertura del Proceso	21 de septiembre de 2021	8:00
Visita técnica en sitio (a costo del posible oferente) previa autorización del Coordinador del Area Administrativa de la Seccional	21 y 22 de septiembre de 2021	entre la 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00
Plazo para presentar manifestaciones de interés en participar	22 de septiembre de 2021	17:00
Posible sorteo de consolidación de oferentes	23 de septiembre de 2021	14:00
Publicación de Lista de Precalificados	23 de septiembre de 2021	17:00
Plazo para Presentar Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	24 de septiembre de 2021	17:00
Respuesta de las Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	27 de septiembre de 2021	17:00
Plazo para emitir adendas modificatorias	27 de septiembre de 2021	19:00
Plazo para recibir ofertas y cierre del proceso	29 de septiembre de 2021	9:00
Apertura de Ofertas	29 de septiembre de 2021	9:15
Informe de Presentación de Ofertas	04 de octubre de 2021	7:58
Publicación del Informe de evaluación de ofertas	04 de octubre de 2021	7:59
Presentación de Observaciones al informe de verificación o Evaluación	07 de octubre de 2021	9:00
Respuesta a final a informa de evaluación teniendo en cuenta subsanacion de documentos y observaciones a la evaluación	11 de octubre de 2021	17:00
Publicación Acto Administrativo de Adjudicación o de Declaratoria de Desierto	12 de octubre de 2021	09.00
Firma del Contrato	13 de octubre de 2021	17:00
Entrega de Garantías de Ejecución del Contrato	14 de octubre de 2021	12:00
Aprobación de las Garantías o Pólizas e Inicio de Ejecución del Contrato	14 de octubre de 2021	17:00
Plazo de Validez de las Ofertas	90 días	
Tiempo de ejecución:	50 días calendario	

De conformidad con el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, los plazos y fechas anteriormente descritas podrán ser prorrogados o modificados, en caso tal la Entidad publicará la adenda respectiva con las modificaciones realizadas, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por los oferentes.

El cronograma podrá ser modificado cuando se requiera adicionar asuntos que la Dirección

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, considere necesarios.

13. FORMA COMO LOS INTERESADO PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los interesados en el presente proceso pueden consultar cada uno de los documentos que lo conforman, a través del portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, proceso No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

Tunja, septiembre 10 de 2021.

ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Directora Ejecutiva Seccional

Elaboró: John Ricardo Vega Quintero
Profesional Universitario G. 12
Coordinadora Área Administrativa