Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja – Boyacá

ASUNTO: COTIZACION ADECUACIONES SEDES

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud se envía cotización de los trabajos solicitados en las diferentes sedes:

PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA					
OBJETO	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**			**FECHA:**	**10/06/2021**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
1.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja termoacustica existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	95	8,500.00	807,500.00
1.2	Suministro e instalación de teja Termoacustica tipo trapézoidal a 360 incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	95	71,000.00	6,745,000.00
1.3	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta en policarbonato 6mm Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145	11,000.00	1,595,000.00
1.4	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6mm incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	145	102,000.00	14,790,000.00
1.5	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	35	48,000.00	1,680,000.00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
2	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
2.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	16,000.00	1,920,000.00
3	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
3.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja de barro. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	60	9,700.00	582,000.00
3.2	Suministro de instalación de tejas de barro, incluye alistado e impermeabilizado soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	60	71,000.00	4,260,000.00
3.3	Suministro e instalación vidrio para cubierta 4 + 4 Lam. Interior de seguridad incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15	105,000.00	1,575,000.00
3.4	Limpieza de cubierta en teja de barro en bajantes y canales empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	30	54,000.00	1,620,000.00
3.5	Suministro e instalación de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	45	48,000.00	2,160,000.00
3.6	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS P3 3MM incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15	59,000.00	885,000.00
4	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
4.1	Suministro e instalación tapa en concreto para caja de inspección incluye realce, manija en acero incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	UN	1	195,000.00	195,000.00
4.2	Suministro e intalación de division: marco en aluminio, vidrio templado 6mm en la parte superior con samblsting, sala de Monitoreo (Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta	M2	18	400,000.00	7,200,000.00

	instalación y funcionamiento.)				
4.3	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1	6,700,000.00	6,700,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
5	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
5.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	16,000.00	1,920,000.00
5.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1	6,800,000.00	6,800,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
6	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
6.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	250	19,000.00	4,750,000.00
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
7.1	Desmonte, retiro y disposición final de de cubierta policarbonato existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145	12,500.00	1,812,500.00
7.2	Suministro e intalacion de cubierta UPCV 2mm (incluye amarre especial, trabajo en alturas y los demas elementos necesarios para su correcta ejecución)	M2	145	61,000.00	8,845,000.00
7.3	Suministro e intalación manto fiberglass p3 3mm para antepecho incluye los demas elementos necesarios para su	M2	56	61,000.00	3,416,000.00

	correcta ejecucion				
8	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
8.1	Suministro e instalacion de alfajias en aluminio de 12 cm incluye los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	60	21,000.00	1,260,000.00
8.2	Resanes en pañete impermeabilizado 1:3 incluye los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	35	14,000.00	490,000.00
8.3	Excavación manual incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	25	28,000.00	700,000.00
8.4	Suministro e instalación de material filtrante incluye geotextil 1600 o similar incluye los demas elementos necesarios para su corrceta ejecucion	M3	14	7,500.00	105,000.00
8.5	Relleno Material comun de la excavacion	M3	14	29,000.00	406,000.00
8.6	Suministro e einstalacion de baldosa igual o similar a la existente incluye los demas elementos para su correcta ejecucion	M3	14	57,000.00	798,000.00
8.7	Esmalte sintetico Tipo 1, 3 manos reja encerramiento incluye lijado y alistamiento y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	385	19,000.00	7,315,000.00
8.8	Mantenimiento y adecuación de caja de inspección. incluye reparación de tapa y limpieza retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UN	3	280,000.00	840,000.00
9	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
9.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lamina (2,85m x 3,46m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	78,000.00	78,000.00
9.2	Suministro e intalacion cielo razo en DryWall incluye los demas materilaes necesarios para su correcta ejecucion	M2	80	59,000.00	4,720,000.00
9.3	Construccion e instalacion de tapas en concreto de 60* 60 cm incluye marco y	UN	5	190,000.00	950,000.0

	contra marco y los demas materiales para su correcta ejecucion				0
9.4	Suministro e instalacion puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (2,85m x 3,46m) incluye adecuacion y obra civil necesaria para su instalacion y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	1	9,000,000.00	9,000,000.00
9.5	Adecuacion cuarto de lactancia de 7 x 3.2 m incluye resanes pintura papel samblasting (5m2) en puerta y ventana existente	UN	1	1,700,000.00	1,700,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE DUITAMA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
10	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
10.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	140	16,000.00	2,240,000.00
11	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
11.1	Mantenimiento de cubiertas canales y bajantes empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	25	54,000.00	1,350,000.00
11.2	Suministro e instalación de perfileria metalica para estructura de cubierta en policarbonato incluye los demás elementos para su correcat ejecucion	KG	150	13,500.00	2,025,000.00
11.3	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los demas elementos para su correcta ejecución	Ml	25	48,000.00	1,200,000.00
12	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
12.1	mantenimiento de fachada incluye resanes, limpieza de muros con hidrolavadora y los demás elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	200	11,000.00	2,200,000.00
12.2	Mantenimiento ventaneria exterior incluye punto de soldadura, cambio de bisagras y demás elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	100	14,000.00	1,400,000.00
13	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				

13.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lamina (5,40m x 3,10m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	77,000.00	77,000.00
13.2	Suministro e instalación puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (5,40m x 3,10m) incluye adecuación y obra civil necesaria para su instalación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1	7,000,000.00	7,000,000.00
13.3	Destronque y retiro de arbol Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	2	350,000.00	700,000.00
13.4	Excavacion manual en material comun incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	5.6	45,000.00	252,000.00
13.5	Suministro de recebo compacto con placa vibradora incluye los demas materiales para su correcta ejecucion	M3	4	68,000.00	272,000.00
13.6	Construccion placa concreto de 2500 PSI E = 0.10 incluye los demas materiale para su correcta ejecucion	M3	2.8	52,000.00	145,600.00
4.6	Resane de muros o techo bajo placa, filos, alistamiento para instalacion de ventana de atencion al publico, suministro y aplicación de marmoplast color igual o similar al existente. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	10	27,500.00	275,000.00
4.7	Suministro e instalación de ventana para atención al público (1,8m x 1,4m), con marco en aluminio, vidrio templado 6mm (parte superior fijo y parte inferior de 1,0 m de alto corrediza 2 alas). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1	1,750,000.00	1,750,000.00
4.8	Suministro e instalación de barra para atencion al publico en mármol pulido color definido por la entidad (Ancho = 60cm, e = 2cm). Incluye anclajes, soportes metálicos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M	1.8	450,000.00	810,000.00


4.9	Desmonte, retiro y disposición final de puerta ventana (3,30m x 1,5m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	85,000.00	85,000.00
5.0	Desmonte, retiro y disposición final de puerta existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	92,000.00	92,000.00
5.1	Desmonte, retiro y disposición final de barra en marmol (2mts). Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	85,000.00	85,000.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
14	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
14.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	17,500.00	2,100,000.00
15	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
15.1	Suministro de instalación de tejas de barro incluye alistado e impermeabilizado, soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	20	75,000.00	1,500,000.00
16	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
16.1	Retiro Alfombra empaque y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	28	14,000.00	392,000.00
16.2	Suministro e instalacion piso laminado trafico pesado incluye forro plastico, espuma niveladora y los demas elementos para su correcta ejecucion	M2	28	78,500.00	2,198,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
17	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
17.1	Desmonte, retiro y disposición final de ventana existente . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	1	45,000.00	45,000.00

17.2	Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,25m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, película de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1	1,250,000.00	1,250,000.00
17.3	Desmonte, retiro y disposición final en sitios autorizados de teja fibro cemento existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necearios para su correcta ejecución.	M2	10	12,000.00	120,000.00
17.4	Suministro e instalacion de teja fibro cemento incluye soportes amarres y los demas elementos necesarios para su correcta ejejcucion	M2	10	54,000.00	540,000.00
17.5	Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposición final en sitios autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo interno; y los demás elementos necearios para su correcta ejecución.	M2	45	8,900.00	400,500.00
17.6	Suministro e instalación de cielo falso en PVC blanco grosor 0.9mm). Incluye Angulos,vigueta, omega, Lamina,Corniza, Torllineria y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	45	52,500.00	2,362,500.00
17.7	Suministro e instalación de lámpara tipo panel de inclustar led completa 18W suministro de materiales, conexión a punto existente y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	4	41,000.00	164,000.00
17.8	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos y materiales) fabricacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	6,700,000.00	6,700,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE GARAGOA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
18	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
18.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos	M2	105	17,500.00	1,837,500.00

	necesarios para su correcta ejecución				
19	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
19.1	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6MM incluye soportes y demas elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	62	107,000.00	6,634,000.00
20	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
20.1	Suministro e instalación de tubo para salida planta eléctrica en lamina Calibre 18 Incluye unión para empate al existente y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	2.5	49,500.00	123,750.00
20.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos y materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	6,700,000.00	6,700,000.00
PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
21	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
21.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	90	17,000.00	1,530,000.00
22	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
22.1	Suministro e instalación de cinta asfáltica para reparación ancho 25 cm incluye los demás elementos para su correcta ejecución	ML	20	41,000.00	820,000.00
22.2	Cambio de sifones 2" rejilla de piso con sosco 3*2 en Aluminio incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	12	38,000.00	456,000.00
22.3	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	36	48,000.00	1,728,000.00
23	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
23.1	Suministro e instalacion de piso PVC igual o similar al existente incluye pegante y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	15	74,000.00	1,110,000.00

23.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos y materiales) fabricacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	6,800,000	6,800,000.00
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
24	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
24.1	Suministro e instalacion de elevador de voltaje de 110 a 220 v de 3000 Watts 3kva (incuye coneccion de aires existentes accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2	742,000.00	1,484,000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**177,573,850.00**
	ADMINISTRACION	20%			**35,514,770.00**
	IMPREVISTOS	5%			**8,878,692.50**
	UTILIDAD	5%			**8,878,692.50**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			**1,686,951.58**
	TOTAL COSTO				**232,532,956.58**

Cordialmente



NICOLAS JOSE GIRALDO BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
VERTICES INGENIERIA SAS