CORPOAMAZONIA

Fortalecimiento de espacios de transmisión de conocimientos y prácticas ancestrales, gobernabilidad, identidad cultural y territorio, en la comunidad Monilla Amena del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo

FORMATO No. 6 PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**REALIZAR CONVERSATORIOS CON LA COMUNIDAD EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL**	**UND**	**1,00**	**$ 2.540.000,00**	**$ 2.540.000,00**
2	**IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA AUTÓCTONA DE LA COMUNIDAD MONILLA AMENA**	**UND**	**1,00**	**$ 55.290.209,79**	**$ 55.290.209,79**
2,1	**PRELIMINARES**				
2,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	63,5	$2.598,00	$ 164.973,00
2,1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	63,5	$2.537,00	$ 161.099,50
2,1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H 2 MT	ML	32,3	$15.414,00	$ 497.872,20
2,2	**EXCAVACIÓNES Y RELLENOS**				
2,2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	18,5	$38.052,00	$ 703.962,00
2,2,2	RELLENO CON MATERIAL SELLECIONADO COMPACTADO	M3	16,38	$184.784,00	$ 3.026.761,92
2,3	**CONCRETOS**				
2,3,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	5,3	$755.673,00	$ 4.005.066,90
2	**ESTRUCTURA EN MADERA**				
2,4,1	PILAR PRINCIPAL EN MADERA ROLLIZA D=30CM	ML	24,4	$116.391,00	$ 2.839.940,40
2,4,2	PILAR PERIMETRAL EN MADERA ROLLIZA D=20CM	ML	64	$86.269,00	$ 5.521.216,00
2,4,3	VIGA INFERIOR DE AMARRE EN MADERA ROLLIZA D=20CM	ML	22,24	$79.243,00	$ 1.762.364,32
2,4,4	VIGA SUPERIOR DE AMARRE EN MADERA ROLLIZA D=20CM	ML	31,5	$72.748,00	$ 2.291.562,00
2,4,5	VIGUETA DE ENTRAMADO ALTILLO 6CM X 12CM - CADA 65CM CMS	ML	30	$42.463,00	$ 1.273.890,00
2,5	**PISO Y PAREDES EN MADERA**				
2,5,1	ENTREPISO DE ALTILLO EN TABLA DE MADERA RUSTICA	M2	17	$44.752,00	$ 760.784,00
2,5,2	CERRAMIENTO PERIMETRAL MALOKA EN MADERA CEPILLADA	M2	64,32	$59.028,00	$ 3.796.680,96
2,5,3	VIGA EN MADERA RIGIDIZANTE DE CERRAMIENTO 8CM X 10CM	ML	22,55	$44.980,00	$ 1.014.299,00
2,6	**CUBIERTA**				
2,6,1	VIGA PRINCIPAL DE CUBIERTA EN MADERA Ø20 CM	ML	16	$78.506,00	$ 1.256.096,00
2,6,2	VIGA SECUNDARIA DE CUBIERTA EN MADERA Ø13 CM/10X13 CM	ML	120,5	$41.306,00	$ 4.977.373,00
2,6,3	CORREAS EN MADERA 5 X 5 CM	ML	125,4	$28.630,00	$ 3.590.202,00
2,6,4	CUBIERTA EN TEJA METALICA TRAPEZOIDAL COLOR C 30	M2	135,2	$70.200,00	$ 9.491.040,00
2,6,5	CABALLETE Y/O LIMATESA EN LAMINA C 22 COLOR	ML	60,5	$43.759,00	$ 2.647.419,50
2,7	**MANO DE OBRA CALIFICADA Y OTROS INSUMOS**	UND	1,0	$5.507.607,09	$ 5.507.607,09
3	**IMPLEMENTAR LA CHAGRA MEDICINAL TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD MONILLA AMENA**	**UND**	**1,0**	**$ 3.600.000,00**	**$ 3.600.000,00**
4	**REALIZAR UN ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL**	**UND**	**1,0**	**$ 2.700.000,00**	**$ 2.700.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 64.130.210**
ADMINISTRACIÓN (23%)	$ 14.749.948
IMPREVISTOS (2%)	$ 1.282.604
UTILIDAD (5%)	$ 3.206.511
IVA (19%)	$ 609.237
TOTAL PROPUESTA:	**$ 83.978.510**



MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ
C.C. # 98.384.454 De Pasto