OP.089.14.09.2021
Villagorgona – Candelaria, septiembre de 2021

Doctor
JORGE ELIECER RAMÍREZ MOSQUERA
Alcalde
Candelaria – Valle del Cauca

ASUNTO: PROPUESTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA

ALCANCE DE LA PROPUESTA:

La presente propuesta de convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

Actividades específicas del convenio:

1. **CONSTRUCCIÓN DE 415 METROS LINEALES DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO DEL SECTOR VILLA SILVENA, CORREGIMIENTO EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, DESDE LA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL ARENAL, HASTA VILLA SILVENA, EJECUTANDO ACTIVIDADES TALES COMO:**

   - Suministro e Instalación a todo costo de 315 metros de tubería PVC presión 3" RDE21 -200 PSI
   - Suministro e Instalación a todo costo de 100 metros de tubería PVC presión 4" RDE21 -200 PSI
   - Suministro e instalación de los accesorios necesarios en las redes de 3" y 4" (CODO HF 4X90 EL, CODO HF 4X22,5 EL, TEE HF 3X3 EL, UNION REP PVC 3 UM)
   - Suministro e instalación de 3 válvula hf el/pvc compuerta elástica de 3", con sus correspondientes cajas en concreto de 80 x 80 cm.

2. **REPOSICIÓN DE 129.5 METROS LÍNEALES DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO EL CARMELO - MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 15 Y 15ª, EJECUTANDO ACTIVIDADES TALES COMO:**

   - Demolición y retiro de 129.5 metros de tubería de alcantarillado existente (hormigón, asbesto cemento, plástica, u otro)
   - Suministro e instalación de 129.5 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 250mms (ø10"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
   - Suministro e Instalación de 30 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: : nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
   - Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 10"
   - Construcción a todo costo de 30 Cajas inspección 80x 80 cm concreto
   - Construcción a todo costo de 2 Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
   - Construcción a todo costo de 3.0 metros lineales de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
   - Construcción a todo costo de 2 Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.

3. **CONSTRUCCIÓN DE 635.93 METROS LINEALES DE REDES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DEL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, VILLA SILVENA, EJECUTANDO ACTIVIDADES TALES COMO:**

   - Suministro e instalación 35.10 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 250mms (ø10"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

- Suministro e instalación 69.20 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 315mms (ø12"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 71.70 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 350mms (ø14"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 69.50 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 400mms (ø16"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación 75.80 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 450mms (ø 18"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 314.63 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 600mms (ø24"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Construcción a todo costo de Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado.
- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losa superior de 1,5m de diámetro y e=25cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
- Construcción a todo costo de Cabezal-cajas alcantarillado 2500 psi
- Suministro e instalación de Válvula de retención 24" pico de pato

4. **REPOSICIÓN DE 46.20 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIO JUAN PABLO II CRA 16 ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 12**

- Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms
- Demolición cámara de inspección existente.
- Suministro e Instalación de 46.20 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 315mms (ø12"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 6 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms

(ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

- Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 12"
- Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto
- Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.
- Construcción a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado, escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol

5. **REPOSICIÓN DE 103 METROS LÍNEALES DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIO JUAN PABLO II CALLE 12 CON CRA 16.**

   - Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms
   - Demolición cámara de inspección existente.
   - Suministro e Instalación de 51.99 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 200mms (ø8"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
   - Suministro e Instalación de 51.01 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 250mms (ø10"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
   - Suministro e Instalación de 50 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
   - Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 8" y de 6" a 10"
   - Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto
   - Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado

- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.
- Construcción a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado, escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol

6. REPOSICIÓN DE 46 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, RED DE ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II CALLE 11 ENTRE CRA

- Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms
- Demolición cámara de inspección existente.
- Suministro e Instalación de 46.00 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 200mms (ø8"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 15 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
- Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 8"
- Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto
- Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.

- Construcción a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado, escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol

7. **REPOSICIÓN 246.13 METROS LÍNEALES DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIO LA MARIA**

   - Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms
   - Demolición cámara de inspección existente.
   - Suministro e Instalación de 246.13 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 200mms (ø8"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
   - Suministro e Instalación de 50 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
   - Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 8"
   - Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto
   - Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
   - Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
   - Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.
   - Construcción a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado, escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

8. **CONSTRUCCIÓN 340.83 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, CALLEJÓN LAS CHUCHAS**

- Suministro e Instalación de 340.83 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 200mms (ø8"); incluye: nivelación terreno, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 23 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
- Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 8"
- Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto
- Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.

9. REPOSICIÓN DE 509 METROS LINEALES DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO EL TIPLE EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA

- Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms
- Demolición cámara de inspección existente.
- Suministro e Instalación de 296.00 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 200mms (ø8"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 213.00 metros tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 350mms (ø12"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno
- Suministro e Instalación de 46 acometidas domiciliarias en tubería plástica corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (ø6"); incluye: nivelación terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
- Suministro e instalación de Silla yee diámetro de 6" a 8" y 6" a 12"
- Construcción a todo costo de Cajas inspección 80x 80 cm [concreto

- Construcción a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado
- Construcción a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms
- Construcción a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diámetro y e=25 cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diámetro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más platina de 5x20cms en lamina de 1/8, según diseño de Acuavalle s.a. E.S.P.
- Construcción a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado, escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol

10. Realizar la Señalización de las obras a intervenir conforme a las normas sobre la materia, durante la ejecución de la obra y hasta el recibido por parte de la Entidad.

11. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el convenio dentro de la oportunidad y con la calidad que se maneja en el sector.

12. Designar la debida Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera, de las obras ejecutadas, a través de personas naturales o jurídicas idóneas para realizar dichas actividades.

13. Realizar la debida supervisión de las obras ejecutadas, acorde la normatividad vigente.

14. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente convenio y atender las acciones y evidencias que deben presentarse, así como los protocolos de bioseguridad con motivo de la enfermedad de covid19, que hayan expedido las autoridades competentes.

15. Presentar los informes de avance de actividades conforme a la solicitud del supervisor.

VALOR DE LA PROPUESTA:

PRESUPUESTO GENERAL CONVENIO MUNICIPIO - EMCANDELARIA			
DESCRIPCIÓN	**Valor Total Obra**	**Valor Gastos Administrativos (4% Vr. Obra)**	**Valor Final Obra**
Reposición Redes de alcantarillado Barrio Juan Pablo - Corregimiento Villagorgona	269.118.897	10.764.756	279.883.653
Construcción Redes de alcantarillado Las Chuchas - Corregimiento Villagorgona	137.496.525	5.499.861	142.996.386
Reposición Redes de alcantarillado La María - Corregimiento Villagorgona	248.526.035	9.941.041	258.467.076
Reposición Redes De Alcantarillado - Corregimiento El Tiple	292.829.714	11.713.189	304.542.902
Reposición De Alcantarillado En El Corregimiento El Carmelo En El Municipio De Candelaria -Valle Del Cauca, Carrera 9 Entre Calles 15 Y 15A	126.611.734	5.064.469	131.676.204
Construcción Red De Acueducto Desde Estación Reguladora De Presión Hasta Villa Silvena-Corregimiento Arenal En El Municipio De Candelaria-Valle	85.090.256	3.403.610	88.493.866
Construcción De Alcantarillado En El Corregimiento Del Arenal En El Municipio De Candelaria -Valle Del Cauca, Villa Silvena	645.006.146	25.800.246	670.806.392
TOTAL	**$1.804.679.307**	**$72.187.172**	**$1.876.866.480**

COSTOS ADMINISTRATIVOS CONVENIO	
PERSONAL	
Costos de Personal profesional	2.0%
Costo de personal Técnico y Asistencial	0.5%
Costo de la implementación del programa de seguridad industrial y salud ocupacional,	0.5%
COSTO OFICINA - PAPELERIA – OTROS	
Papelería, Fotocopias, Planos	0.1%
Transporte	0.5%
Software y Hardware + Mantenimiento	0.1%
LEGALIZACION DEL CONTRATO	
Pólizas y Seguros	0.1%
GASTOS FINACIEROS	
Bancos	0.2%
TOTAL	**4.0%**

APORTE MUNICIPIO	$1.788.936.232
APORTE EMCANDELARIA	$87.930.248
TOTAL	**$1.876.866.480**

El valor total de la presente propuesta para el CONVENIO se fija en: MIL OCHOCIENTOS SETENTA SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. ($1.876.866.480). MCTE

FORMA DE PAGO:

Los aportes que realizará la Administración Municipal se harán en cuatro cuotas así:

PRIMERA CUOTA: 25% del valor total aportado por el municipio, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ($447.234.058) MCTE. con la legalización del Convenio Interadministrativo y suscripción del Acta de Inicio y pólizas aprobada por el Departamento Jurídico.

SEGUNDA CUOTA: 35% del valor total aportado por el municipio, por valor de SEISCIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. CON 20/100 centavos, ($626.127.681,20); pagado con el avance del 40% de ejecución del convenio, informe aprobado por la supervisión.

TERCERA CUOTA: 20% del valor total aportado por el municipio, por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 40/100 CENTAVOS; ($357.787.246,40), pagado con el avance del 80% de ejecución del convenio, informe aprobado por la supervisión.

CUARTA CUOTA: 20% del valor total aportado por el municipio, por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 40/100 CENTAVOS; ($357.787.246,40), al recibido a satisfacción de todas y cada una de las actividades contractuales que hacen parte de este CONVENIO. Con el 100% de la ejecución del convenio, aprobada por la supervisión.

PLAZO:

El plazo de ejecución, es desde de la suscripción del Acta de inicio, hasta el 30 de diciembre del 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del CONVENIO.

Atentamente,

SARA EVA MENDOZA DOMINGUEZ
Gerente
EMCANDELARIA SAS ESP
Anexo: N/A
Gestión: Documental
Original: Destinatario
Copia: N/A
Revisó: Sara Eva Mendoza Dominguez
Proyectó: José Guillermo Tamayo – Profesional Universitario
Elaboró: José Guillermo Tamayo – – Profesional Universitario

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA SAS ESP
Nit: 901350951-9 Tel.: 2600979
Direccion: CR 11 10 55 BRR CENTRAL

Certificado Disponibilidad

Numero	Fecha	Tercero
193	2021-09-01	901350951 - EMCANDELARIA S.A.S E.S.P
Detalle Disponibilidad	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES	
ESTADO	**VALOR TOTAL**	**VALOR SALDO**
C	87.930.248,00	87.930.248,00

Rubro	Valor Disponibilidad	Valor Saldo
0202054101 - AL - Constru, Manten Infraestructura Propia del Sector Alcantarillado	87.930.248,00	87.930.248,00
TOTAL	87.930.248,00	87.930.248,00

Presupuesto: _____ Reviso: _____