
ANEXO No. 10

PROPUESTA ECONÓMICA

ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMINAL SATELITE SUR.					
ITEM	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**TOTAL**
1	Retiro de Foil de aluminio del manto existente, traslado y disposición final.	M2	4.800	4.000	19.200.000
2	Retiro de mortero de pega existente y disposición final, incluye retiro de media- caña, desniveles, sifones y pedestales existentes que se requieran.	M2	4.800	14.000	67.200.000
3	Suministro e instalación de mortero 1:3 con malla de espesor de 7cm, incluye media caña, desniveles, sifones y pedestales existentes.	M2	4.800	32.000	153.600.000
4	Suministro e instalación de manto MORTER PLAS AL-80, incluye suministro e instalación de MORTER PLAS AL-80 en medias-caña, desniveles, sifones y pedestales existentes.	M2	4.800	32.000	153.600.000
5	Suministro e instalación de Flanches	ML	100	28.000	2.800.000
6	Mantenimiento de cubierta traslucida acceso pasajeros terminal	M2	120	19.830	2.379.600
7	Mantenimiento cubierta zona desembarque	M2	950	11.000	10.450.000
8	Aseo general	GL	1	7.500.000	7.500.000
				SUB TOTAL	**416.729.600**
				ADMINISTRACION 20%	83.345.920
				IMPREVISTOS 3%	16.669.184
				UTILIDAD 4%	25.003.776
				VALOR TOTAL	**541.748.480**



CONCREPLAS BENITEZ S.A.S.