Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
SELECCIÓN ABREVIADA
SA-MC-DT-SPA-014-2021
OBJETO:

ATENCIÓN SITIO CRÍTICO EN EL PR 29+0078 SECTOR: TOCORAGUA, DE LA CARRETERA LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CÓDIGO 6515.

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I EXPLANEACION								
1	210.1.2	210-13		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS	m3	11,00	$ 2.900,00	$ 31.900,00
Subtotal								**$ 31.900,00**
II- ESTRUCTURA Y DRENAJE								
2	610.2	610-13		Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	50,00	$ 116.000,00	$ 5.800.000,00
3	630.3	630-13		Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	25,00	$ 623.825,00	$ 15.595.625,00
4	630.6	630-13		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6,00	$ 460.184,00	$ 2.761.104,00
5	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	10.000,00	$ 5.988,00	$ 59.880.000,00
6	681.4	681-13		Gavión de Malla de Alambre de Acero Etrelazado Clase 4; recubrimiento de aleacion Zn-5A1-MM y PVC	m3	80,00	$ 217.922,00	$ 17.433.760,00
7	221.1P		221,1P	Enrocado de protección construido con piedra>1.0m3(incluye suministro de la piedra, cargue descargue y colocación).	m3	1.424,00	$ 141.500,00	$ 201.496.000,00
Subtotal								**$ 302.966.489,00**
III- TRANSPORTE								
8	900.2P		900,2P	TRANSPORTE DE ROCAS MAYORES A 1 M3 (MAS DE 1000M)	m3/km	14.240,00	$ 2.000,00	$ 28.480.000,00
Subtotal								**$ 28.480.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 331.478.389,00**

Implementacion PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD por COVID 19	Global (S/compro bante)	1,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DELPAGA)			(NO MODIFICAR)	$ 5.000.000,00
SUBTOTAL				$ 337.778.389,00
IVA				$ 2.468.381,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 340.246.770,00**
VALOR TOTAL				**$ 340.246.770,00**

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

NOTA 2: El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 4: Si el proponente incurre en lo previsto en los litrerales Q y R del numeral 1.15 del pliego de condiciones, la propuesta será rechazada.

NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	20%
IMPREVISTO	**I=**	5%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

FIRMA:
NOMBRE DEL PROPONENTE: **INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.**
NIT. 900.899.867-1
Representante Legal: **Ing. MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ**
C.C. 80.773.605 de Bogotá