Tunja (Boyacá), Junio 23 de 2021.

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Asunto: **Cotización del mantenimiento a la infraestructura en las diferentes sedes de Boyacá y Casanare**
Tunja
Teniendo en cuenta su solicitud me permito remitir la presente cotización para desarrollar las actividades de mantenimiento a la infraestructura descrita en el presupuesto

ANEXO No 1
RAMAJUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE

PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA					
OBJETO	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**			**FECHA:**	**10/06/2021**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
1.1	Desmonte, retiro y disposición final de de cuebierta teja termoacustica existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	95	10.500,00	997.500,00
1.2	Suministro e instalacion de teja Termoacutica tipo traéizoidal a 360 incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	95	82.300,00	7.818.500,00
1.3	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta en policarbonato 6mm Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145	10.500,00	1.522.500,00

1.4	Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato 6mm incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	145	56.700,00	8.221.500,00
1.5	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	35	48.000,00	1.680.000,00
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
2	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
2.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	15.500,00	1.860.000,00
3	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
3.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja de barro . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	60	10.500,00	630.000,00
3.2	Suministro de instalación de tejas de barro, incluye alistado e impermeabilizado soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	60	4.500,00	270.000,00
3.3	Suministro e instalacion vidrio para cubierta 4 + 4 Lam. Interior de seguridad incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15	178.000,00	2.670.000,00

3.4	Limpieza de cubierta en teja de barro en bajantes y canales empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	30	12.700,00	381.000,00
3.5	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	45	48.000,00	2.160.000,00
3.6	Suministro e instalacion de manto FIBERGLASS P3 3MM incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15	81.200,00	1.218.000,00
4	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
4.1	Suministro e instalación tapa en concreto para caja de inspección incluye realce, manija en acero incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	UN	1	150.000,00	150.000,00
4.2	Suministro e intalación de division: marco en aluminio, vidrio templado 6mm en la parte superior con samblsting, sala de Monitoreo (Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.)	M2	18	135.400,00	2.437.200,00
4.3	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1	5.700.000,00	5.700.000,00

PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
5	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
5.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	18.200,00	2.184.000,00
5.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1	5.700.000,00	5.700.000,00
PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
6	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
6.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	250	18.200,00	4.550.000,00
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
7.1	Desmonte, retiro y disposición final de de cuebierta policarbonato existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145	10.500,00	1.522.500,00
7.2	Suministro e intalacion de cubierta UPCV 2mm (incluye amarre especial, trabajo en alturas y los demas elementos necesarios para su correcta ejecución)	M2	145	75.400,00	10.933.000,00

7.3	Suministro e intalación manto fiberglass p3 3mm para antepecho incluye los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	56	78.700,00	4.407.200,00
8	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
8.1	Suministro e instalacion de alfajias en aluminio de 12 cm incluye los demas elementos necesarios para su corrceta ejecucion	ML	60	11.300,00	678.000,00
8.2	Resanes en pañete impermeabilizado 1:3 incluye los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	35	31.400,00	1.099.000,00
8.3	Excavación manual incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	25	171.200,00	4.280.000,00
8.4	Suministro e instalación de material filtrante incluye geotextil 1600 o similar incluye los demas elementos necesarios para su corrceta ejecucion	M3	14	225.000,00	3.150.000,00
8.5	Relleno Material comun de la excavacion	M3	14	29.500,00	413.000,00
8.6	Suministro e einstalacion de baldosa igual o similar a la existente incluye los demas elementos para su correcta ejecucion	M3	14	37.800,00	529.200,00
8.7	Esmalte sintetico Tipo 1, 3 manos reja encerramiento incluye lijado y alistamiento y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	385	19.500,00	7.507.500,00
8.8	Mantenimiento y adecuación de caja de inspección. incluye reparación de tapa y limpieza retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos	UN	3	265.100,00	795.300,00

	necesarios para su correcta ejecución.				
9	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
9.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lamina (2,85m x 3,46m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	15.700,00	15.700,00
9.2	Suministro e intalacion cielo razo en DryWall incluye los demas materilaes necesarios para su correcta ejecucion	M2	80	75.200,00	6.016.000,00
9.3	Construccion e instalacion de tapas en concreto de 60* 60 cm incluye marco y contra marco y los demas materiales para su correcta ejecucion	UN	5	125.000,00	625.000,00
9.4	Suministro e instalacion puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (2,85m x 3,46m) incluye adecuacion y obra civil necesaria para su instalacion y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	1	5.700.000,00	5.700.000,00
9.5	Adecuacion cuarto de lactanciade 7 x 3.2 m incluye resanes pintura papel samblasting (5m2) en puerta y ventana existente	UN	1	1.800.000,00	1.800.000,00

PALACIO DE JUSTICIA DE DUITAMA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
10	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
10.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	140	18.200,00	2.548.000,00
11	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				

11.1	Mantenimiento de cubiertas canales y bajantes empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	25	12.000,00	300.000,00
11.2	Suministro e instalación de perfileria metalica para estructura de cubierta en policarbonato incluye los demas elementos para su correcat ejecucion	KG	150	32.300,00	4.845.000,00
11,3	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los demas elementos para su correcta ejecucion	Ml	25	48.000,00	1.200.000,00
12	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
12.1	mantenimiento de fachada incluye resanes, limpieza de muros con hidrolavadora y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	200	17.200,00	3.440.000,00
12.2	Mantenimiento ventaneria exterior incluye punto de soldadura, cambio de bisagras y demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	100	15.400,00	1.540.000,00
13	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
13.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lamina (5,40m x 3,10m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	15.700,00	15.700,00
13.2	Suministro e instalacion puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (5,40m x 3,10m) incluye adecuacion y obra civil necesaria para su instalacion y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UND	1	5.700.000,00	5.700.000,00

13.3	Destronque y retiro de arbol Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	2	270.000,00	540.000,00
13.4	Excavacion manual en material comun incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	5,6	171.200,00	958.720,00
13.5	Suministro de recebo compacto con placa vibradora incluye los demas materiales para su correcta ejecucion	M3	4	65.700,00	262.800,00
13.6	Construccion placa concreto de 2500 PSI E = 0.10 incluye los demas materiale para su correcta ejecucion	M3	2,8	890.000,00	2.492.000,00
4.6	Resane de muros o techo bajo placa, filos, alistamiento para instalacion de ventana de atencion al publico, suministro y aplicación de marmoplast color igual o similar al existente. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	10	31.400,00	314.000,00
4.7	Suministro e instalación de ventana para atención al público (1,8m x 1,4m), con marco en aluminio, vidrio templado 6mm (parte superior fijo y parte inferior de 1,0 m de alto corrediza 2 alas). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1	683.000,00	683.000,00
4.8	Suministro e instalación de barra para atencion al publico en mármol pulido color definido por la entidad (Ancho = 60cm, e = 2cm). Incluye anclajes, soportes metálicos, y todos los elementos necesarios para su	M	1,8	480.000,00	864.000,00

	correcta instalación y funcionamiento.				
4.9	Desmonte, retiro y disposición final de puerta ventana (3,30m x 1,5m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	15.700,00	15.700,00
5.0	Desmonte, retiro y disposición final de puerta existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	15.700,00	15.700,00
5.1	Desmonte, retiro y disposición final de barra en marmol (2mts). Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1	80.600,00	80.600,00
TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
14	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
14.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120	18.200,00	2.184.000,00
15	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
15.1	Suministro de instalación de tejas de barro incluye alistado e impermeabilizado, soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	20	4.500,00	90.000,00
16	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
16.1	Retiro Alfombra empaque y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye acarreo interno; y los demás elementos	M2	28	15.700,00	439.600,00

	necesarios para su correcta ejecución.				
16.2	Suministro e instalacion piso laminado trafico pesado inclye forro plastico, espuma niveladora y los demas elementos para su correcta ejecucion	M2	28	95.700,00	2.679.600,00
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
17	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
17.1	Desmonte, retiro y disposición final de ventana existente . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	1	15.700,00	15.700,00
17.2	Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,25m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, película de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1	4.700.000,00	4.700.000,00
17.3	Desmonte, retiro y disposición final en sitios autorizados de teja ficro cemento existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necearios para su correcta ejecución.	M2	10	10.500,00	105.000,00
17.4	Suministro e instalacion de teja fibro cemento inclye soportes amarres y los demas elementos necesarios para su correcta ejejcucion	M2	10	57.700,00	577.000,00
17.5	Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposición final en sitios autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo interno; y los demás elementos necearios para su correcta ejecución.	M2	45	9.700,00	436.500,00

17.6	Suministro e instalación de cielo falso en PVC blanco grosor 0.9mm). Incluye Angulos,vigueta, omega, Lamina,Corniza, Torllineria y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	45	58.900,00	2.650.500,00
17.7	Suministro e instalación de lámpara tipo panel de inclustar led completa 18W suministro de materiales, conexión a punto existente y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	4	178.000,00	712.000,00
17.8	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	5.700.000,00	5.700.000,00

PALACIO DE JUSTICIA DE GARAGOA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNT	VR. TOTAL
18	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
18.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	105	18.200,00	1.911.000,00
19	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
19.1	Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato 6MM incluye soportes y demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	M2	62	56.700,00	3.515.400,00
20	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				

20.1	Suministro e instalacion de tubo salida planta electrica en lamina Calibre 18 Incluye union para empate al existente y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	2,5	78.900,00	197.250,00
20.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	5.700.000,00	5.700.000,00
PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
21	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
21.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	90	18.200,00	1.638.000,00
22	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
22.1	Suministro e instalación de cinta asfaltica para reparacion ancho 25 cm incluye los demas elementos para su correcta ejecucion	ML	20	38.900,00	778.000,00
22.2	Cambio de sifones 2" rejilla de piso sosco 3*2 Aluminio incluye los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	UND	12	12.700,00	152.400,00
22.3	Suministro e intalacion de flashing en lamina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecucion	ML	36	48.000,00	1.728.000,00
23	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
23.1	Suministro e instalacion de piso PVC igual o similar al existente incluye	M2	15	95.500,00	1.432.500,00

	pegante y los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion				
23.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabriacion e instalacion de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1	5.700.000	5.700.000,00
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
24	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
24.1	Suministro e instalacion de elevador de voltaje de 110 a 220 v de 3000 Watts 3kva (incuye coneccion de aires existentes accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2	756.000,00	1.512.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**169.991.270,00**
	ADMINISTRACION	20 %			**33.998.254,00**
	IMPREVISTOS	5%			**8.499.563,50**
	UTILIDAD	5%			**8.499.563,50**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19 %			**1.614.917,07**
	TOTAL COSTO				**222.603.568,07**

Condiciones de la oferta:
Forma de Pago: Contra entrega a satisfacción de todos los trabajos recibidos por la entidad
.

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y ANDAMIOS: puede variar dependiendo de la confirmación de pago del anticipo.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días a partir de la fecha.

Nota 1: MEGACYC tomará todas las precauciones necesarias para realizar el respectivo mantenimieto

Quedamos atentos a pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
R.L MEGACYC Nit 900746991
Cel. 3125355743