ADENDA No. 001

MODIFICATORIA DE ALGUNOS NUMERALES DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021

OBJETO: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física de las sedes judiciales de: Palacio de Justicia de Tunja, Juzgados Administrativo Civiles y de Familia de Tunja, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en Tunja, Palacio de Justicia de Chiquinquirá, Palacio de Justicia de Garagoa, Palacio de Justicia de Ramiriquí, Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Palacio de Justicia de Yopal y sede judicial de Tamara Casanare, de propiedad de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja y la sede del Palacio de Justicia de Duitama inmueble recibido en comodato

La Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso pre-contractual de **proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía no. DESAJTU-SAMC-002 de 2021** y atendiendo las observaciones al pliego de condiciones definitivo, allegadas a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II, una vez analizadas y debatidas por el Comité Estructurador y Evaluador y la Junta de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional y con respuesta mediante Acta No. 044 de 27 de septiembre de 2021, se hace necesario modificar un ítem del anexo de la oferta económica del pliego de condiciones.

ADENDA

PRIMERO: Modificar el anexo 3 OFERTA ECONOMICA, en su ítem 8.6, frente a la unidad de medida, el cual para todos los efectos quedará así:

ANEXO No 3 OFERTA ECONOMICA
RAMAJUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE

PALACIO DE JUSTICIA DE TUNJA					
OBJETO	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
ITEM	**DESCRIPCION**				
1	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
1.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja termoacústica existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	95		
1.2	Suministro e instalación de teja Termoacústica tipo trapezoidal a 360 incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	95		
1.3	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta en policarbonato 6mm Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145		
1.4	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6mm incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	145		
1.5	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	35		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
2	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				

2.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120		
3	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
3.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta teja de barro . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	60		
3.2	Suministro de instalación de tejas de barro, incluye alistado e impermeabilizado soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	60		
3.3	Suministro e instalación vidrio para cubierta 4 + 4 Lam. Interior de seguridad incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15		
3.4	Limpieza de cubierta en teja de barro en bajantes y canales empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	30		
3.5	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	45		
3.6	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS P3 3MM incluye soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	15		
4	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
4.1	Suministro e instalación tapa en concreto para caja de inspección incluye realce, manija en acero incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	UN	1		
4.2	Suministro e instalación de división: marco en aluminio, vidrio templado 6mm en la parte superior con samblasting, sala de Monitoreo (Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.)	M2	18		
4.3	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1		
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
5	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
5.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120		
5.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UN	1		
PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
6	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
6.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	250		
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
7.1	Desmonte, retiro y disposición final de cubierta policarbonato existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	145		
7.2	Suministro e instalación de cubierta UPCV 2mm (incluye amarre especial, trabajo en alturas y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución)	M2	145		
7.3	Suministro e instalación manto fiberglass p3 3mm para antepecho incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	56		
8	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
8.1	Suministro e instalación de alfajías en aluminio de 12 cm incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	60		
8.2	Resanes en pañete impermeabilizado 1:3 incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	35		
8.3	Excavación manual incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	25		
8.4	Suministro e instalación de material filtrante incluye geotextil 1600 o similar incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M3	14		
8.5	Relleno Material común de la excavación	M3	14		
8.6	Suministro e instalación de baldosa igual o similar a la existente incluye los demás elementos para su correcta ejecución	M2	14		

8.7	Esmalte sintético Tipo 1, 3 manos reja encerramiento incluye lijado y alistamiento y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	385		
8.8	Mantenimiento y adecuación de caja de inspección. incluye reparación de tapa y limpieza retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UN	3		
9	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
9.1	Suministro e instalación cielo Razo en DryWall incluye los demás materiales necesarios para su correcta ejecución	M2	80		
9.2	Construcción e instalación de tapas en concreto de 60* 60 cm incluye marco y contra marco y los demás materiales para su correcta ejecución	UN	5		
9.3	Adecuación cuarto de lactancia de 7 x 3.2 m incluye resanes pintura papel samblasting (5m2) en puerta y ventana existente	UN	1		
PALACIO DE JUSTICIA DE DUITAMA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
10	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
10.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	140		
11	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
11.1	Mantenimiento de cubiertas canales y bajantes empaque en bolsas y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye bolsas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	ML	25		
11.2	Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta en policarbonato incluye los demás elementos para su correcta ejecución	KG	150		
11.3	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los demás elementos para su correcta ejecución	MI	25		
12	**MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIOS**				
12.1	mantenimiento de fachada incluye resanes, limpieza de muros con hidrolavadora y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	200		
12.2	Mantenimiento ventaneria exterior incluye punto de soldadura, cambio de bisagras y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	100		
13	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
13.1	Desmonte, retiro y disposición final de puerta en lámina (5,40m x 3,10m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1		
13.2	Suministro e instalación puerta seccional alojable elevadiza incluye mecanismo estructura y control de movimiento (5,40m x 3,10m) incluye adecuación y obra civil necesaria para su instalación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1		
13.3	Destronque y retiro de árbol Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	2		
13.4	Excavación manual en material común incluye retiro de escombros empaque en lonas, y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye lonas y acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M3	5,6		
13.5	Suministro de recebo compacto con placa vibradora incluye los demás materiales para su correcta ejecución	M3	4		
13.6	Construcción placa concreto de 2500 PSI E = 0.10 incluye los demás materiales para su correcta ejecución	M3	2,8		
13.7	Resane de muros o techo bajo placa, filos, alistamiento para instalación de ventana de atención al público, suministro y aplicación de marmoplast color igual o similar al existente. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	10		
13.8	Suministro e instalación de ventana para atención al público (1,8m x 1,4m), con marco en aluminio, vidrio templado 6mm (parte superior fijo y parte inferior de 1,0 m de alto corrediza 2 alas). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1		
13.9	Suministro e instalación de barra para atención al público en mármol pulido color definido por la entidad (Ancho = 60cm, e = 2cm). Incluye anclajes, soportes metálicos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M	1,8		
13.10	Desmonte, retiro y disposición final de puerta ventana (3,30m x 1,5m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1		
13.11	Desmonte, retiro y disposición final de puerta existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1		

13.12	Desmonte, retiro y disposición final de barra en mármol (2mts). Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	UND	1		
TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
14	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
14.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	120		
15	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
15.1	Suministro de instalación de tejas de barro incluye alistado e impermeabilizado, soportes, anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	20		
16	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
16.1	Retiro Alfombra empaque y disposición final en sitios autorizados de material retirado incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	28		
16.2	Suministro e instalación piso laminado tráfico pesado incluye forro plástico, espuma niveladora y los demás elementos para su correcta ejecución	M2	28		
PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
17	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
17.1	Desmonte, retiro y disposición final de ventana existente . Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	1		
17.2	Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,25m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1m) en perfilería en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, película de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1		
17.3	Desmonte, retiro y disposición final en sitios autorizados de teja fibro cemento existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	10		
17.4	Suministro e instalación de teja fibro cemento incluye soportes amarres y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	10		
17.5	Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposición final en sitios autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	M2	45		
17.6	Suministro e instalación de cielo falso en PVC blanco grosor 0.9mm). Incluye Ángulos, vigueta, omega, Lamina, Cornisa, Tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	45		
17.7	Suministro e instalación de lámpara tipo panel de incrustar led completa 18W suministro de materiales, conexión a punto existente y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	4		
17.8	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1		
PALACIO DE JUSTICIA DE GARAGOA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
18	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
18.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	105		
19	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
19.1	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato 6MM incluye soportes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	62		
20	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
20.1	Suministro e instalación de tubo salida planta eléctrica en lámina Calibre 18 Incluye unión para empate al existente y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	2,5		
20.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1		
PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**		
21	**MEJORAMIENTO LOCATIVOS**				
21.1	Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	90		

22	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
22.1	Suministro e instalación de cinta asfáltica para reparación ancho 25 cm incluye los demás elementos para su correcta ejecución	ML	20		
22.2	Cambio de sifones 2" rejilla de piso sosco 3*2 Aluminio incluye los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	UND	12		
22.3	Suministro e instalación de flashing en lámina galvanizada cal. 20 ancho 0.20 incluye los elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	36		
23	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
23.1	Suministro e instalación de piso PVC igual o similar al existente incluye pegante y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	15		
23.2	Suministro, transporte (incluidos todos los rubros de traslado de equipos ya materiales) fabricación e instalación de Cabina de 2,50 x 2,0 x 1, 90 en aluminio crudo, vidrio laminado 3 + 3 samblasting, pisavidrio curvo y color negro y gris en la franja central e inferior respectivamente, con chapa tipo pera.	UND	1		
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNT**	**VR. TOTAL**
24	**MEJORAMIENTO INTERIOR**				
24.1	Suministro e instalación de elevador de voltaje de 110 a 220 v de 3000 Watts 3kva (incluye conexión de aires existentes accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2		
	TOTAL COSTO DIRECTO				-
	ADMINISTRACION	%			-
	IMPREVISTOS	%			-
	UTILIDAD	%			-
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			-
	TOTAL COSTO				-

Dada en Tunja, a los veinte siete (27) días del mes de septiembre de 2021.



ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Directora Ejecutiva Seccional

Proyectó: John Ricardo Vega Quintero
Aprobado: Sesión Conjunta de Comité Estructurador y Evaluador y Junta de Contratación del 27 de septiembre de 20201, Acta No. 044