STEEL INGENIERIA S.A.S
NIT 901.071.216-6
Resolución DIAN Número Autorización 18763002928880 aprobado en 20191224 prefijo SIFE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 meses
FACTURA POR COMPUTADOR
Tel: 3118344983
CARRERA 80 D 14 A 72
Bogotá - Colombia
Actividad Económica 2410 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
Tarifa 6.9 X 1000

COTIZACIÓN

EMPRESA:	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA		
CONTACTO:	DPT DE COMPRAS	TEL:	
E-MAIL:	sumapaz@parquesnacionales.gov.co	FECHA:	21/07/2021

ITEM	DETALLE EQUIPO		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
1	PASTEURIZADOR LENTO	Equipo fabricado en acero inoxidable calibre 12 con forro en calibre 16. Con una capacidad de 80 Litros, un motor reductor de 3/4Hp, valvula de seguridad e indicador del nivel del agua de la camisa. Camisa para el funciomaniento por agua segun modelo baño maria. 2 1/2 tapas clase abatibles incluido indicador y controlador de temperatura digital, el equipo cuenta con una salida del producto con valvula tipo clam de 2". Teniendo en cuanta, en el proceso de la instalacion ya se debe de tener un punto de agua, de gas y electrico adicional el equipo cuenta con una salida de agua, se debe relacionar un desague para el agua	1	$ 13.500.000	$ 13.500.000
2	MESA CON DOBLE ENTREPAÑO	Fabricada en acero inoxidable con doble entrepaño calibre 18 con tornillos niveladores y una estructura en tuberia de acero 1 1/2" Dimensiones 1.50 x 0.70 x 0.86 m	3	2.700.000	$ 8.100.000
	SUB- TOTAL EQUIPOS				$ 21.600.000
	IVA				$ 4.104.000
	TOTAL INCLUIDO TRANSPORTE				$ 25.704.000

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 días
TRANSPORTE E INSTALACION INCLUIDO

FORMA DE PAGO: 50 ANTICIPO Y 50 ANTES DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y/O A CONVENIR

GARANTIA DE EQUIPO: 1 AÑO

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO BERNAL
Gerente
original firmado