## ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 1

CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI

SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.1 Desmonte y retiro de manto asfáltico

UNIDAD m²

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1600 | 2,025.00 | 324.00 |
| Volqueta (6 m3 ) | HR | 0.0200 | 76,588.00 | 1,532.00 |
| | | | | **1,856.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1600 | 20,253.00 | 3,240.00 |
| | | | | **3,240.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **5,096.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS

MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.2 Impermeabilizacion con manto asfáltico 3 mm transitable reforz poliester acabado en pintura reflectiva aluminio 2 capas

UNIDAD m²

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Alumol, recubrimiento de aluminio | kg | 0.2200 | 40,044.00 | 8,810.00 |
| Gas natural 40 lb | und | 0.0100 | 55,000.00 | 550.00 |
| Manto asfáltico 3 mm transitable ref poliester | m² | 1.1000 | 17,440.00 | 19,184.00 |
| | | | | **28,544.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.7000 | 2,025.00 | 1,418.00 |
| Soplete | HR | 0.2200 | 10,000.00 | 2,200.00 |
| | | | | **3,618.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.7000 | 20,253.00 | 14,177.00 |
| | | | | **14,177.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de materiales - t | t | 0.0300 | 1,926.00 | 58.00 |
| | | | | **58.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **46,397.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI

SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS

MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.3 Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.30 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.

UNIDAD m

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar | und | 0.0200 | 9,083.00 | 182.00 |
| Lamina galvanizada cal 22 de 1.22*2.44 m | und | 0.1316 | 102,622.00 | 13,505.00 |
| Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%) | $m^3$ | 0.0050 | 615,612.00 | 3,078.00 |
| | | | | **16,765.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Andamio tubular stand. (inc. tijeras) | HR | 1.4300 | 154.00 | 220.00 |
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.4762 | 2,025.00 | 964.00 |
| Pulidora electrica manual | HR | 0.3000 | 2,509.00 | 753.00 |
| Tablon 3.00 m | HR | 1.4300 | 84.00 | 120.00 |
| | | | | **2,057.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.4762 | 20,253.00 | 9,644.00 |
| | | | | **9,644.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **28,466.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS | 1.4 Raspado superficie de muro pintado en vinilo |
| MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE | UNIDAD m² |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1600 | 2,025.00 | 324.00 |
| | | | | **324.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1600 | 20,253.00 | 3,240.00 |
| | | | | **3,240.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **3,564.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI

SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.5 Recubrimiento impermeable para muros dos capas

UNIDAD M²

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Agua para obra | l | 0.6000 | 100.00 | 60.00 |
| Sika 101 mortero plus recubrimiento impermeable gk | kg | 2.0000 | 5,676.00 | 11,352.00 |
| | | | | **11,412.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.4000 | 2,025.00 | 810.00 |
| | | | | **810.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.4000 | 20,253.00 | 8,101.00 |
| | | | | **8,101.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **20,323.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1.6 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Koraza Vinilo exterior | gal | 0.1500 | 64,951.00 | 9,743.00 |
| Transporte de materiales - t | t | 0.0002 | 1,926.00 | 0.00 |
| | | | | **9,743.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. CC-1 | HR | 0.2222 | 2,803.00 | 623.00 |
| | | | | **623.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla CC-1 (Pintura) | h | 0.2222 | 28,033.00 | 6,229.00 |
| | | | | **6,229.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **16,595.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI

SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.7 Demolicion muro drywall incluye retiro

UNIDAD m²

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.2500 | 2,025.00 | 506.00 |
| Volqueta (6 m3 ) | HR | 0.0200 | 76,588.00 | 1,532.00 |
| | | | | **2,038.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.2500 | 20,253.00 | 5,063.00 |
| | | | | **5,063.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **7,101.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.8 Muro dry-wall una cara e=1/2". Incluye Vinilo

UNIDAD m²

FECHA 02/08/2021

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2" | und | 0.0200 | 8,045.00 | 161.00 |
| Intervinil | gal | 0.0400 | 35,400.00 | 1,416.00 |
| Masilla para juntas de gyplac dry wall x 5 gal. | und | 0.0400 | 37,633.00 | 1,505.00 |
| Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26 | und | 0.8200 | 7,041.00 | 5,774.00 |
| Perfil omega Cal 26 2.44 | und | 0.7100 | 3,852.00 | 2,735.00 |
| Placa de yeso gyplac e=1/2" (1.22 x 2.44 m) | und | 0.3523 | 20,553.00 | 7,241.00 |
| Tornillo cabeza lenteja punta broca 8 x 1/2" | und | 2.0000 | 25.00 | 50.00 |
| Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall | und | 15.0000 | 23.00 | 345.00 |
| Tornillo punta aguda 7 mm x 7/16" drywall | und | 1.0000 | 22.00 | 22.00 |
| Vinilo tipo viniltex interior tipo 1 de alta calidad | gal | 0.0400 | 55,444.00 | 2,218.00 |
| | | | | **21,467.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. BB | HR | 0.6667 | 2,386.00 | 1,591.00 |
| | | | | **1,591.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla BB (Instalaciones) | h | 0.6667 | 23,860.00 | 15,907.00 |
| | | | | **15,907.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **38,965.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI SUBCAPITULO ADECUACIONES PISO 7 TORRE A

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1.9 Estuco plástico muros. Suministro e instal.<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |
| PROPONENTE | |

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Estuco plastico | gal | 0.2500 | 16,993.00 | 4,248.00 |
| Lija Pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) | und | 0.0250 | 975.00 | 24.00 |
| | | | | **4,272.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem | HR | 0.1560 | 3,363.00 | 525.00 |
| | | | | **525.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) | h | 0.1560 | 33,626.00 | 5,246.00 |
| | | | | **5,246.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **10,043.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 1 EDIFICIO CAD (CENTRO ADMINISTRATI

SUBCAPITULO DIVISION DIRECCION COBRO COACTIVO

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS | 1.10. Suministro e Instalacion division modular de oficinas mixtas h=2.10 m, lamina C.R o AL pintura electrostatica, con vidrio transparente templado 5 mm, panel en tela sintetica y puerta M² |
| MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | UNIDAD m² |
| | FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Suministro e Instalacion division modular de oficinas mixtas h=2.10 m, lamina C.R o AL pintura electrostatica, con vidrio transparente templado 5 mm, panel en tela sintetica y puerta M² | m² | 1.0000 | 595,243.00 | 595,243.00 |
| | | | | **595,243.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **595,243.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.1 Limpieza y desmanchado superficies de concreto mortero arcilla piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Agua para obra | l | 0.2120 | 100.00 | 21.00 |
| Sika limpiador Rinse | gal | 0.0270 | 102,205.00 | 2,760.00 |
| | | | | **2,781.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1500 | 2,025.00 | 304.00 |
| | | | | **304.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1500 | 20,253.00 | 3,038.00 |
| | | | | **3,038.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **6,123.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.2 Impermeabilizacion con manto asfáltico 3 mm transitable reforz poliester acabado en pintura reflectiva aluminio 2 capas<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |
| PROPONENTE | |

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Alumol, recubrimiento de aluminio | kg | 0.2200 | 40,044.00 | 8,810.00 |
| Gas natural 40 lb | und | 0.0100 | 55,000.00 | 550.00 |
| Manto asfáltico 3 mm transitable ref poliester | m² | 1.1000 | 17,440.00 | 19,184.00 |
| | | | | **28,544.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.7000 | 2,025.00 | 1,418.00 |
| Soplete | HR | 0.2200 | 10,000.00 | 2,200.00 |
| | | | | **3,618.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.7000 | 20,253.00 | 14,177.00 |
| | | | | **14,177.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de materiales - t | t | 0.0300 | 1,926.00 | 58.00 |
| | | | | **58.00** |

| | |
|---|---|
| Redondeo : | 0 |
| **Valor Unitario Total** | **46,397.00** |

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.3 Raspado superficie de muro pintado en vinilo<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1600 | 2,025.00 | 324.00 |
| | | | | **324.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1600 | 20,253.00 | 3,240.00 |
| | | | | **3,240.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **3,564.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS | 2.4 Estuco y pintura 2 manos |
| MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE | UNIDAD m² |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Agua para obra | l | 10.0000 | 100.00 | 1,000.00 |
| Estuco plastico | gal | 0.2500 | 16,993.00 | 4,248.00 |
| Lija Pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) | und | 0.0600 | 975.00 | 59.00 |
| Vinilo tipo viniltex interior tipo 1 de alta calidad | gal | 0.0400 | 55,444.00 | 2,218.00 |
| | | | | **7,525.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem | HR | 0.3920 | 3,363.00 | 1,318.00 |
| | | | | **1,318.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) | h | 0.3920 | 33,626.00 | 13,181.00 |
| | | | | **13,181.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **22,024.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.5 Desmonte cubiertas en acrilico, fibra de vidrio<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1600 | 2,025.00 | 324.00 |
| | | | | **324.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1600 | 20,253.00 | 3,240.00 |
| | | | | **3,240.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

| | |
|---|---|
| Redondeo : | 0 |
| **Valor Unitario Total** | **3,564.00** |

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.6 Cubierta en policarbonato alveolar 6mm sin estructura de soporte<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |
| PROPONENTE | |

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cinta microperforada 25 mm *33 m | und | 0.0111 | 110,900.00 | 1,231.00 |
| Conector base+tapa colo bronce laminapolicarbonato | m | 0.8300 | 20,983.00 | 17,416.00 |
| Lamina policarbonato alveolar 6 mm humo o bronce | m² | 1.0200 | 44,814.00 | 45,710.00 |
| Perfil U de remate 2.10 m x 6 mm | und | 0.2300 | 11,945.00 | 2,747.00 |
| Silicona para policarbonato o acrílico Cartucho 300 ml | und | 0.0230 | 28,512.00 | 656.00 |
| Tornillo autoperforante fijador de ala 1/4" x 7/8" | und | 1.2000 | 342.00 | 410.00 |
| | | | | **68,170.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. BB | HR | 0.7000 | 2,386.00 | 1,670.00 |
| | | | | **1,670.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla BB (Instalaciones) | h | 0.7000 | 23,860.00 | 16,702.00 |
| | | | | **16,702.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **86,542.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.7 Desmonte de ventanas, con transporte<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |
| PROPONENTE | |

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. AA | HR | 0.1500 | 2,025.00 | 304.00 |
| Volqueta (6 m3 ) | HR | 0.0600 | 76,588.00 | 4,595.00 |
| | | | | **4,899.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla AA (Albañileria) | h | 0.1500 | 20,253.00 | 3,038.00 |
| | | | | **3,038.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **7,937.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS | 2.8 Ventana aluminio anodizado corrediza, con vidrio 4 mm. Suministro e instal. |
| MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | UNIDAD m² |
| | FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de materiales - t | t | 0.0170 | 1,926.00 | 33.00 |
| Ventana corrediza aluminio anodizado + vidrio 4 mm | m² | 1.0000 | 183,333.00 | 183,333.00 |
| | | | | **183,366.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **183,366.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ

SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.9 Pintura en esmalte sobre madera para repinte o mantenimiento<br>UNIDAD m²<br>FECHA 02/08/2021 |
| PROPONENTE | |

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Esmalte mate supersintético 1era calidad | gal | 0.0750 | 55,482.00 | 4,161.00 |
| Lija para madera x pliego | und | 0.3333 | 1,250.00 | 417.00 |
| Sellador mate + catalizador | gal | 0.0769 | 51,695.00 | 3,975.00 |
| Thinner | gal | 0.0090 | 21,030.00 | 189.00 |
| | | | | **8,742.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Equipo de pintura con compresor | HR | 0.5000 | 4,955.00 | 2,478.00 |
| Herramienta menor 10% M.O. DD | HR | 1.6600 | 3,102.00 | 5,149.00 |
| | | | | **7,627.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla DD (Carpinteria) | h | 1.6600 | 31,019.00 | 51,492.00 |
| | | | | **51,492.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **0.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **67,861.00**

## ANALISIS UNITARIOS



CAPITULO 2 CASA FISCAL - SECRETARIA DE LA MUJ SUBCAPITULO MANTENIMIENTO GENERAL

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS<br><br>MENORES DEL CAD Y LA CASA FISCAL DE DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2.10. Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Suministro e Instalación<br>UNIDAD und<br>FECHA 02/08/2021 |

PROPONENTE

**Materiales**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Conector terminal tipo resorte No 12 | und | 2.0000 | 935.00 | 1,870.00 |
| Luminaria panel led redondo 18W 900 lm 4000K | und | 1.0000 | 20,250.00 | 20,250.00 |
| | | | | **22,120.00** |

**Equipos**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor 10% M.O. FF Elec | HR | 0.3500 | 3,151.00 | 1,103.00 |
| | | | | **1,103.00** |

**Mano de Obra**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla FF (Electrica) | h | 0.3500 | 31,505.00 | 11,027.00 |
| | | | | **11,027.00** |

**Transporte**

| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de materiales - t | t | 0.0050 | 1,926.00 | 10.00 |
| | | | | **10.00** |

Redondeo : 0

**Valor Unitario Total** **34,260.00**