
ANEXO N° 3

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple
1	**HORNO ROTATORIO ZINGAL** - compra y cambio del Control de temperatura - revisión mantenimiento de la tarjeta electrónica del quemador - limpieza y cambio de Tubo de salida de gases - revisión y ajuste de puerta principal - Mano de obra		
2	**ROLLERAS (2) unidades** - arreglo de los 02 ejes de los rodillos - compra de 02 Resortes de los rodillos - cambio de resorte tensor - cambio de cadena eslabonada -mantenimiento de motor (rebobinado cambio de rodamientos) - Mano de obra		
3	**CUARTO DE CRECIMIENTO EQUI INDUSTRIAL** - Empaques de caucho para 02 puertas- - compra y cambio de cables y tomas de conexión -revisión y ajuste de las puertas - Mano de obra		
4	**CUARTO DE CRECIMIENTO ZINGAL** -revisión cambio del sistema eléctrico y puesta en funcionamiento - Mano de obra		
5	**HORNO ROTATORIO WESTON** - Mantenimiento correctivo Cámara de combustión - compra y cambio de Rodamientos y electrodos de quemador - compra y cambio de Rodamientos del motor de rotación - Mano de obra		
6	**PICADORA DE MASA** -afilado de cuchillas ajuste de brazo - Mano de obra		
7	**ESCABILADEROS (18)** -compra e instalación de 40 llantas nuevas de caucho para la industria Diámetro va de a 8", Cap. de Carga: 45 a 300 kg para 18 escabiladeros - Mano de obra		

8	**ESCABILADEROS (4)** -compra de 16 llantas metálicas para temperatura para la industria Diámetro va de a 8", Cap. de Carga: 45 a 300 kg - Mano de obra		
9	**BATIDORA MIXER** - compra de Switche de encendido y apagado e instalación - Mantenimiento correctivo del Sistema de rotación - compra e instalación del Panel de control central - Mano de obra		
10	**MOJADORA MIXER** -mantenimiento del Sistema de rotación - compra y cambio del Sistema eléctrico cableado - Cambio de rodamientos del sistema rotación interno - Mano de obra		
11	**EXTRACTORES DE GASES (5)** -Compra de rodamientos e instalación y mantenimiento preventivo Rodamientos para 5 extractores de gases -revisión mantenimiento correctivo de capacitores de carga para cada extractor -Mano de obra		
12	**NEVECON INDUSTRIAL** - mantenimiento preventivo y correctivo desincrustación de los difusores -mantenimiento correctivo y preventivo de los motores de los ventiladores -Mano de obra		
13	**BATIDORA DE 50 LT** -Reconstrucción del gancho principal de la batidora -revisión mantenimiento correctivo del sistema eléctrico -revisión del motor de trasmisión -Mano de obra		

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.



SANDRA LILIANA BARAJAS CANDELA
C.C. No. 63.525.663 expedida en Bucaramanga