PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
FO-IF-46
02-08-2021
V.01

Objeto: Mantenimiento a Nivel de Señalización Vertical, Horizontal y Control de Vegetación de la Red Vial Secundaria, en el tramo vial; Código 6212 AGUAZUL- MANI del K0+000 al K21+560; del departamento de Casanare.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1.1	**1111.5.1**	1111-E GM.C - 2016-V2-INV		Roceria con Retiro	ha	18.27	$ 510,645.00	$ 9,329,484.15
2				**SEÑALIZACION**				
2.1	**1521.5.1**	1521-E GM.C - 2016-V2-INV		Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	36,300.00	$ 3,713.00	$ 134,781,900.00
2.2	**1521.5.2**	1521-E GM.C - 2016-V2-INV		Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m²	133.80	$ 32,708.00	$ 4,376,330.40
2.3	**1513.5.1**	1513-E GM.C - 2016-V2-INV		Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	10.00	$ 430,853.00	$ 4,308,530.00
							Subtotal	**$ 152,796,244.55**
							TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO	**$ 152,796,245.00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MTCE**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	25.50%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2.00%
NOTA 4:Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0125 del 23 de julio 2021 "Por medio la cual se actualiza parcialmente la Resolución No. 0060 de 07 de abril del 2021 por la cual se adoptó el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"	**UTILIDAD**	**U=**	5.00%
NOTA 5:	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	32.50%

Ing. Hernan Alfonso Vargas Ovejero
Director Técnico de Tránsito, Transporte y Movilidad