SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO CONTRACTUAL:
"REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLIVAR- SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD	VALOR UNITARIO CON A.I.U. ESTIMADO POR LA ENTIDAD
1	**REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**			
1.1	REPLANTEO GENERAL	m2	$ 673,00	$ 895,00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores máx. 0.15m.	m3	$ 26.078,00	$ 34.684,00
1.3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m	m3	$ 39.242,00	$ 52.192,00
1.4	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m	$ 4.171,00	$ 5.547,00
1.5	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	Un	$ 128.551,00	$ 170.973,00
1.6	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	m3	$ 198.011,00	$ 263.355,00
1.7	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	m2	$ 5.457,00	$ 7.258,00
1.8	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	m3	$ 127.972,00	$ 170.203,00
1.9	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	m3	$ 5.060,00	$ 6.730,00
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	m3	$ 61.116,00	$ 81.284,00
1.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	m3	$ 78.612,00	$ 104.554,00
1.12	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desenraíce, Retiro y Disposición Final)	Un	$ 136.707,00	$ 181.820,00
1.13	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 24.885,00	$ 33.097,00
2	**RELLENOS Y PAVIMENTOS**			
2.1	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	$ 1.177,00	$ 1.565,00
2.2	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	m3	$ 86.176,00	$ 114.614,00
2.3	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	m3	$ 116.936,00	$ 155.525,00
2.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _ C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador).	m3	$ 125.145,00	$ 166.443,00
2.5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CLR-0 (Suministro, Barrido, Superficie y Riego).	m2	$ 2.343,00	$ 3.116,00
2.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas)	m3	$ 622.941,00	$ 828.512,00
2.7	LOSA DE CONCRETO MR 43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado, No incluye Acero, Curado, Juntas)-Texturizado similar a A-20.	m3	$ 515.726,00	$ 685.916,00
2.8	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	m2	$ 1.563,00	$ 2.079,00
2.9	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	m	$ 4.857,00	$ 6.460,00
2.10	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de fondo y sellante)	m	$ 9.110,00	$ 12.116,00
2.11	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	m2	$ 37.021,00	$ 49.238,00
2.12	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	Kg	$ 5.503,00	$ 7.319,00
2.13	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	Kg	$ 5.359,00	$ 7.127,00
2.14	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	m2	$ 7.110,00	$ 9.456,00
3	**ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS**			
3.1	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	m	$ 47.926,00	$ 63.742,00
3.2	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	m	$ 46.625,00	$ 62.011,00
3.3	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4cm EN MORTERO DE 2000 PSI.	m2	$ 118.975,00	$ 158.237,00
3.4	SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3 CM MORTERO 1:5)	m	$ 55.313,00	$ 73.566,00
3.5	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y /O GUÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA)	m2	$ 71.353,00	$ 94.899,00
3.6	ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26	m2	$ 72.894,00	$ 96.949,00
3.7	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	m2	$ 70.848,00	$ 94.228,00
3.8	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RAMPAS ACCESOS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO	m3	$ 609.496,00	$ 810.630,00
3.9	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	Kg	$ 5.503,00	$ 7.319,00
3.10	LADRILLO PRENSADO (SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	$ 76.456,00	$ 101.686,00
3.11	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	m	$ 10.504,00	$ 13.970,00
3.12	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)	m2	$ 10.360,00	$ 13.779,00
3.13	PIEDRA RAJÓN e= 30 cm INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA e= 10 cm (Incluye Suministro e instalación)	m3	$ 122.021,00	$ 162.288,00
3.14	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2500 PSI	ml	$ 59.907,00	$ 79.676,00
3.15	MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 m (Ø=8mm) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN)	Kg	$ 3.434,00	$ 4.567,00
4	**MUROS ESTRUCTURALES**			
4.1	MURO TIPO 1 - zarpa en concreto de 3000 PSI de 2,20mx0,30m, dentellón de 0,70mx0,30m- Muro doble en ladrillo estructural de perforación vertical H=3,30m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 1.794.324,00	$ 2.386.451,00

4.2	MURO TIPO 2 - zarpa en concreto de 3000 PSI de 2,00mx0,30m, dentellón de 0,45mx0,30m- Muro doble en ladrillo estructural de perforación vertical H=2,75m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 1.427.505,00	$ 1.898.582,00
4.3	MURO TIPO 3 - zarpa en concreto de 3000 PSI de 1,80mx0,30m, dentellón de 0,25mx0,30m- Muro doble en ladrillo estructural de perforación vertical H=2,35m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 1.162.358,00	$ 1.545.936,00
4.4	MURO TIPO 4 - zarpa en concreto de 3000 PSI de 2,60mx0,25m, muro doble en ladrillo estructural de perforación vertical H=1,85m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 880.020,00	$ 1.170.427,00
4.5	MURO TIPO 5 - zarpa en concreto de 3000 PSI de 1,10mx0,25m, Muro sencillo en ladrillo estructural de perforación vertical H=1,45m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 526.253,00	$ 699.916,00
4.6	MURO TIPO 6- zarpa en concreto de 3000 PSI de 1,00mx0,25m,Muro en ladrillo estructural de perforación vertical H=1,25m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 507.796,00	$ 675.369,00
4.7	MURO TIPO 7- zarpa en concreto de 3000 PSI de 0,90mx0,25m, Muro en ladrillo estructural de perforación vertical H=0,95m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 386.122,00	$ 513.542,00
4.8	MURO TIPO 8- zarpa en concreto de 3000 PSI de 0,80mx0,25m, Muro en ladrillo estructural de perforación vertical H=0,75m, incluye excavación, retiro de escombros, morteros, material seleccionado compactado, refuerzo de 60,000 PSI, Grouting 2500 PSI, impermeabilización fachada.	m	$ 343.999,00	$ 457.519,00
5	**MOBILIARIO URBANO**			
5.1	BARANDA METALICA M81 (Suministro, instalación y pintura)	m	$ 227.546,00	$ 302.636,00
5.2	BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	Un	$ 153.921,00	$ 204.715,00
5.3	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	Un	$ 154.303,00	$ 205.223,00
5.4	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN..	Un	$ 551.755,00	$ 733.834,00
5.5	CONTENEDOR DE RAÍCES, INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 300 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA ½", FORMALETA Y REFUERZO NO INCLUYE TIERRA NEGRA.	m2	$ 644.637,00	$ 857.367,00
5.6	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA	m	$ 28.758,00	$ 38.248,00
5.7	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO).	m3	$ 33.812,00	$ 44.970,00
5.8	FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.	Un	$ 227.629,00	$ 302.747,00
5.9	CHICALA H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.	Un	$ 221.036,00	$ 293.978,00
5.10	MANGUE TIERRA FRIA H= 1.5M DE ALTURA (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM) SUMINISTRO Y PLANTACIÓN	Un	$ 221.037,00	$ 293.979,00
5.11	HIEDRA UÑA DE GATO (SUMINISTRO E INSTALACION).	m2	$ 45.809,00	$ 60.926,00
6	**REDES HIDRAULICAS**			
6.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	Un	$ 345.776,00	$ 459.882,00
6.2	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud promedio =6.5mt).	Un	$ 256.745,00	$ 341.471,00
6.3	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	Un	$ 3.041.242,00	$ 4.044.852,00
6.4	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl. Tapa en Polipropileno)	Un	$ 1.293.261,00	$ 1.720.037,00
6.5	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA	un	$ 5.775.121,00	$ 7.680.911,00
6.6	CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.	m	$ 182.262,00	$ 242.408,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	m3	$ 624.588,00	$ 830.702,00
6.8	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	m3	$ 5.060,00	$ 6.730,00
6.9	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	m3	$ 70.083,00	$ 93.210,00
6.10	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	m3	$ 105.011,00	$ 139.665,00
6.11	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 134.681,00	$ 179.126,00
6.12	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 54.278,00	$ 72.190,00
6.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 45.642,00	$ 60.704,00
6.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación	ML	$ 53.633,00	$ 71.332,00
6.15	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 88.914,00	$ 118.256,00
6.16	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 120.105,00	$ 159.740,00
6.17	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 134.619,00	$ 179.043,00
6.18	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 174.756,00	$ 232.425,00
6.19	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 226.382,00	$ 301.088,00
6.20	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 301.300,00	$ 400.729,00
6.21	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 323.036,00	$ 429.638,00
6.22	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 395.767,00	$ 526.370,00
6.23	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 1.108.357,00	$ 1.474.115,00
6.24	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 69.174,00	$ 92.001,00
6.25	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 75.375,00	$ 100.249,00
6.26	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 459.158,00	$ 610.680,00
6.27	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	und	$ 47.926,00	$ 63.742,00
6.28	Placa fondo d 1,70m pozo de inspec(fundida en sitio, inc suministro, formalet, refuerzo, inst, incluye concreto 2000 psi)	UN	$ 518.717,00	$ 689.894,00
6.29	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl. Tapa en Polipropileno)	UN	$ 1.293.261,00	$ 1.720.037,00

6.30	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN	$ 2.036.440,00	$ 2.708.465,00
6.31	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN	$ 3.236.254,00	$ 4.304.218,00
6.32	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 5.775.121,00	$ 7.680.911,00
7	**SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL**			
7.1	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	Un	$ 485.636,00	$ 645.896,00
8	**REDES ELECTRICAS**			
8.1	TENDIDO DE CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE SIÓN (BT) (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	ml	$ 102.942,00	$ 136.913,00
8.2	REUBICACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	Un	$ 563.878,00	$ 749.958,00
8.3	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR)	Un	$ 1.143.904,00	$ 1.521.392,00
8.4	REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR)	Un	$ 1.761.337,00	$ 2.342.578,00
8.5	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA NO PRESTADO	Un	$ 2.703.999,00	$ 3.596.319,00
9	**REDES TELECOMUNICACIONES**			
9.1	TENDIDO DE CABLE RED MULTIPAR (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR)	ml	$ 58.825,00	$ 78.237,00
9.2	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR)	Un	$ 746.590,00	$ 992.965,00
9.3	REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 10M - DE PASO O TERMINAL (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR)	Un	$ 1.714.479,00	$ 2.280.257,00
9.4	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NO PRESTADO	Un	$ 2.446.054,00	$ 3.253.252,00