FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 2 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. (Lista desplegable) **1199** (número del contrato) **DE** **2020** (año de suscripción)

OBJETO

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL SUR, EN BOGOTA, D.C

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) OTONIEL SARMIENTO MELO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1350** (Número de Contrato) **DE** **2020** (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO TALUDES IC
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU JAIME BERMUDEZ DIAZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (JULIO/2020)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-01	REPARACIÓN RED MATRIZ (INCLUYE 20 ML DE TUBERIA ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO BITUMINOSO NORMA AWWA C210 DIAMETRO 30"",5 UNIDAD DESOLDADURA, 2 CORTES EN HA,CONTROL DE CALIDAD SOLDADURA/TINTAS 5 UNIDADES, 2 TAPONES PARA PRUEBAS CON REGISTRO DE 1/2 Y REGISTRO DE 1,5"", 1 ENSAYO DE PRESIÓN HIDROSTATICA INCLUYE LLENADO DE AGUA Y DESINFECCIÓN, 2 UNIONES DRESSER, FABRICACÍÓN DE CODO DE30"" LONGITUDE 2,52 ML CON DEFLEXION HORIZONTAL DE 4° 23'·45"" EN. HA. FABRICACIÓN DE CODO DE 30" LONGITUD 2.58 ML CON DEFLEXION HORIZONTAL DE 4º 34'22"" EN HA 2 EMPATES CON CINTURONES DE CIERRE, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA INSTALACIÓN)	GLB	$ 205.339.204	**OFICIO No.** STESV 20213360749991. **FECHA:** Bogotá D.C., Mayo 22 de 2021. **OBSERVACION**: ACORDE A ESTUDIO DE MERCADO ABRIL DE 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial (E)
NP-02	ENTIBADO METALICO DE PROFUNDIDAD HASTA 4,8M Y ANCHO ENTRE 1,0M Y 1,2M, CUBRE LAS DOS PAREDES DE LA ZANJA, INCLUIDO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2-MES	$ 337.456	**OFICIO No.** STESV 20213360946791. **FECHA:** Bogotá D.C., Junio 24 de 2021. **OBSERVACION**: ACORDE A ESTUDIO DE MERCADO MARZO DE 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-05	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 431.195	**OFICIO No.** STESV 20213360946791. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 24 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-08	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	$ 1.087.647	**OFICIO No.** STESV 20213360988281. **FECHA:** Bogotá D.C., Julio 01 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-09	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	$ 2.405.148	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-12	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA(Incluye dados en concreto 3000psi grava comun de 0.20x0.20m y recubrimientos en epoxico y esmalte uretano). Suministro e instalacion	ML	$ 255.492	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-13	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	$ 85.005	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-14	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	$ 20.086	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-15	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	$ 12.959	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-16	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	$ 135.727	**OFICIO No.** STESV 20213360899111. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 18 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-23	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	$ 15.016	**OFICIO No.** STESV 20213360946791. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 24 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-24	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	$ 128.832	**OFICIO No.** STESV 20213361086011. **FECHA:** Bogotá D.C., Julio 15 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-26	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS.	ML	$ 21.823	**OFICIO No.** STESV 20213360946791. **FECHA:** Bogotá D.C., junio 24 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**CONSTRUCCIONES**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 2 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1199 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL SUR, EN BOGOTA, D.C

CONTRATISTA / CONSULTOR OTONIEL SARMIENTO MELO
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1350 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO TALUDES IC
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU JAIME BERMUDEZ DIAZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (JULIO/2020)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-30	PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 34.141	**OFICIO No.** STESV 20213361123641. **FECHA:** Bogotá D.C., Julio 22 de 2021. **OBSERVACION**: TOPE IDU FEBRERO 2021 BASE IDU 2020 - II + MANO OBRA 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.
NP-31	SUBDREN EN GRAVILLA DE ANCHO=0.4m CON ALTURA Y LONGITUD VARIABLE. (Inc. Sumin. y Compact. Inc. Geotextil NT CR=700N y Tubería PVC Corrug.-Filtro D=4")	M2	$ 134.208	**OFICIO No.** STESV 20213361086011. FECHA: Bogotá D.C., Julio 15 de 2021. **OBSERVACION**: ACORDE A MERCADO DE INSUMOS BASE IDU FEBRERO 2021. **FUNCIONARIO:** Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial.

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 02 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (20) días del mes de AGOSTO de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

OTONIEL SARMIENTO MELO
Firmado digitalmente por OTONIEL SARMIENTO MELO
Fecha: 2021.08.24 11:47:14 -05'00'

(Firma)
OTONIEL SARMIENTO MELO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)
JORGE MAURICIO CASAS VERA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)
JAIME BERMUDEZ DIAZ
SUPERVISOR IDU

(Firma)
MICHAEL MARTINEZ FLOREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.