		PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO	FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN:	4
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS				PAGINA 1 DE 2

ACTA AJUSTE Y DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS N°2

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	464 DE 2021	CONTRATO No.	464 DE 2021
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA VILLAQUI S.A.S		FECHA :	27 de Septiembre
OBJETO :	CONSTRUCCION ESPACIO DE LA PRIMERA INFANCIA COLEGIO SAN ANTONIO SEDE BARRIO TURBAY AYALA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		VALOR DEL CONTRATO	$ 182.826.377,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES MODIFICATORIO N. 1			MAYORES O MENORES CANTIDADES		CANT. SEGÚN MODIFIC. N. 2	
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT (+) O (-)	VR. PARCIAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**								
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	116,00	$ 3.883,00	$ 450.428,00	0,00	C$ -	116,00	450.428,00
1.1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	41,00	$ 15.026,00	$ 616.066,00	0,00	C$ -	41,00	616.066,00
2	**CIMENTACIÓN**								
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**								
2.1.1	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	$ 22.215,00	C$ -	0,00	C$ -	0,00	-

2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	70,34	$ 59.778,00	$ 4.204.889,00	-26,23	C$	(1.568.244,00)	44,11	2.636.645,00
2.1.3	RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE , CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.3 PARA EXCAVACIONES)	M3	33,34	$ 24.227,00	$ 807.784,00	-12,06	C$	(292.068,00)	21,29	515.716,00
2.1.4	RELLENOS PARA PLACA DE CONTRAPISO EN BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	M3	10,06	$ 130.105,00	$ 1.308.856,00	12,44	$	1.618.506,00	22,50	2.927.363,00
2.2	**CONCRETOS DE CIMENTACIÓN**					0,00				
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN.)	M2	29,89	$ 32.732,00	$ 978.337,00	-2,22	C$	(72.642,00)	27,67	905.694,00
2.2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI 1*1*0,3M (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	M3	3,59	$ 784.235,00	$ 2.814.423,00	-0,16	C$	(126.458,00)	3,43	2.687.965,00
2.2.3	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI 0,3*0,3M (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	2,63	$ 854.083,00	$ 2.244.530,00	-0,11	C$	(92.240,96)	2,52	2.152.289,16
2.2.4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI 0,3*0,3M. (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	M3	4,48	$ 739.646,00	$ 3.314.871,00	-0,13	C$	(97.504,00)	4,35	3.217.368,00
2.2.5	CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	97,00	91.444,00	$ 8.870.068,00	45,60	$	4.169.846,00	142,60	13.039.914,00

2.3	ACEROS DE REFUERZO					0,00				
2.3.1	ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	KG	3.261,83	$ 6.928,00	$ 22.597.986,00	-99,83	C$	(691.650,00)	3.162,00	21.906.336,00
3	ESTRUCTURAS					0,00				
3.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					0,00				
3.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.0,3*0,3M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, BOMBEO DE CONCRETO, CONCRETO, VIBRADOR, ANDAMIOS, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	4,85	884.083,00	$ 4.289.518,00	-1,24	C$	(1.098.862,00)	3,61	3.190.656,00
3.1.2	VIGA DE TERMINACION EN CONCRETO 3.000 PSI.0,25*0,3M	M3	4,48	$ 914.083,00	$ 4.096.646,00	-1,62	C$	(1.480.083,00)	2,86	2.616.563,00
3.1.3	PLACA EN CONCRETO 3.000 PSI E:0,10 M. (INCLUYE FORMALETA ENTREPISO, BOMBEO, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	M2	8,40	$ 179.683,00	$ 1.509.337,00	0,20	$	35.937,00	8,60	1.545.274,00
3.1.4	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN DE LAVAMANOS DE	M2	0,88	$ 93.523,00	$ 82.300,00	-0,88	C$	(82.300,00)	0,00	-
3.2	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO									
3.2.1	COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI 0,20*0,25M (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	0,00	$ 51.405,00	C$ -	0,00	C$	-	0,00	-
4	MAMPOSTERIA									
4.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE									-
4.1.1	MURO E=0,12 EN LADRILLO (INCLUYE LADRILLO, MC	M2	120,25	$ 78.481,00	$ 9.437.340,00	-24,86	C$	(1.951.038,00)	95,39	7.486.303,00
4.2	ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA									
4.2.1	PAÑETE PARA PLACA IMPERMEABILIZADO 1:5	M2	8,00	$ 25.125,00	$ 201.000,00	0,00	C$	-	8,00	201.000,00
4.2.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MURO 1:5	M2	18,82	$ 25.125,00	$ 472.853,00	8,12	$	204.015,00	26,94	676.867,50
6	PREFABRICADOS									
6.1	DINTELES -									

5.1.1	DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA,	M	9,20	$	16.246,00	$	149.463,00	4,30	$	69.858,00	13,50	219.321,00
6	**INSTALACION HIDROSANITARIA**											
6.1	**RED HIDROSANITARIA**											
6.1.1.1	RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2 Y 3/4"	M	10,00	$	14.410,00	$	144.100,00	-10,00	C$	(144.100,00)	0,00	-
6.1.1.2	ACOMETIDA PVC Ø 1/2". PARA AGUA POTABLE	M	14,80	$	15.116,00	$	223.717,00	21,20	$	320.459,00	36,00	544.176,00
6.1.1.3	ACOMETIDA PVC Ø 3/4". PARA AGUA POTABLE	M	15,00	$	22.257,00	$	333.855,00	-15,00	C$	(333.855,00)	0,00	-
6.1.1.4	ACOMETIDA PVC Ø 1". PARA AGUA POTABLE	M	9,00	$	19.496,00	$	175.464,00	-3,00	C$	(58.488,00)	6,00	116.976,00
6.1.1.5	LÍNEA PRIMARIA DE DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 2PLG.	M	4,70	$	31.097,00	$	146.156,00	-4,70	C$	(146.156,00)	0,00	-
6.1.1.6	LÍNEA PRIMARIA DE DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 3PLG.	M	2,00	$	41.417,00	$	82.834,00	-2,00	C$	(82.834,00)	0,00	-
6.1.1.7	LÍNEA PRIMARIA DE DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 4PLG.	M	20,00	$	52.157,00	$	1.043.140,00	18,20	$	949.257,00	38,20	1.992.397,00
6.1.1.8	LÍNEA PRIMARIA DE DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 6PLG.	M	0,00	$	100.569,00	C$	-	0,00	C$	-	0,00	-
6.1.1.9	PUNTO DE AGUA FRÍA PVC Ø1/2". SEGÚN DISEÑO	UND	5,00	$	111.102,00	$	555.510,00	3,00	$	333.306,00	8,00	888.816,00
6.1.1.10	PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 2PLG. SEGÚN	UND	5,00	$	87.536,00	$	437.680,00	0,00	C$	-	5,00	437.680,00
6.1.1.11	PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC Ø 4PLG. SEGÚN	UND	2,00	$	93.581,00	$	187.162,00	2,00	$	187.162,00	4,00	374.324,00
6.1.1.12	CAJA DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO DE	UND	2,00	$	282.063,00	$	564.126,00	-1,00	C$	(282.063,00)	1,00	282.063,00
6.2	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO AÉREO**											
6.2.1	TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA	UND	1,00	$	1.118.912,00	$	1.118.912,00	0,00	C$	-	1,00	1.118.912,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**											
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE BAÑO1/BAÑO2 Y SALON 2#12+12T AWG DE CU 90° THHN/THWN PVC 1/2	ML	12,00	$	39.058,00	$	468.696,00	9,00	$	351.522,00	21,00	820.218,00
7.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION TUBERIA EMT 1/2" + LUMINARIA LED 24W	UND	6,00	$	234.448,00	$	1.406.688,00	0,00	C$	-	6,00	1.406.688,00
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA COMUN EMT 1/2"	UND	4,00	$	135.448,00	$	541.792,00	0,00	C$	-	4,00	541.792,00
8	**PISOS**											
8,1	**ACABADOS PISOS**											

8.1.1	PISO EN BALDOSA	M2	54,00	$	66.794,00	$	3.606.876,00	-3,49	C$	(233.111,00)	50,51	3.373.765,00
8.1.2	PISO EN CERAMICA COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR	M2	8,00	$	80.816,00	$	646.528,00	-1,35	C$	(109.102,00)	6,65	537.426,00
9	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS**											
9.1	**ENCHAPES**											
9.1.1	ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO.	M2	18,82	$	87.011,00	$	1.637.547,00	-0,55	C$	(47.856,00)	18,27	1.589.691,00
9.1.2	ENCHAPE EN GRANITO MESON BAÑOS	ML	1,60	$	330.441,00	$	528.706,00	-1,60	C$	(528.706,00)	0,00	-
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	**PUERTAS Y ACCESORIOS**											
10.1.1	MARCO METÁLICO DE PUERTA CAL20 E=0,12	UND	3,00	$	128.411,00	$	385.233,00	1,00	$	128.411,00	4,00	513.644,00
10.1.2	SUM./INST. PUERTA LÁMINA	UND	3,00	$	408.583,00	$	1.225.749,00	1,00	$	408.583,00	4,00	1.634.332,00
10.1.3	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CALIBRE 20 BAÑOS	M2	0,00	$	305.706,00	C$	-	0,00	C$	-	0,00	-
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO DE 2,0MX1,8M	M2	3,60	$	649.845,00	$	2.339.442,00	0,00	C$	-	3,60	2.339.442,00
10.2	**VENTANAS Y ACCESORIOS**											
10.2.1	VENTANA METÁLICA HOJA DE CORRER E: 0,10 M. INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	0,80	$	180.376,00	$	144.301,00	-0,80	C$	(144.301,00)	0,00	-
10.2.2	REJA VENTANA	M2	12,00	$	407.321,00	$	4.887.852,00	-0,04	C$	(16.293,00)	11,96	4.871.559,00
11	**CUBIERTAS**											
11.1.1	TECHO CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	67,50	$	154.606,00	$	10.435.905,00	0,00	C$	-	67,50	10.435.905,00
11.1.2	PASTA Y PINTURA PLACA BAÑOS	M2	8,00	$	16.434,00	$	131.472,00	-1,35	C$	(22.186,00)	6,65	109.286,00
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CON EPOXICO PLACA BAÑOS	M2	8,40	$	38.456,00	$	323.030,00	3,59	$	138.057,04	11,99	461.087,44
11.1.4	ESTRUCTURA METÁLICA	M2	67,50	$	189.941,00	$	12.821.018,00	0,00	C$	-	67,50	12.821.018,00
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**											

12.1	**APARATOS SANITARIOS**								
12.1.1	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD.	UND	2,00	$ 262.882,00	$ 525.764,00	0,00	C$ -	2,00	525.764,00
12.1.2	SANITARIO ALONGADO PARA DISCAPACITADOS CON CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO "ACCESORIOS Y ACABADOS" Ó SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL O SIMILAR	UND	1,00	$ 681.882,00	$ 681.882,00	0,00	C$ -	1,00	681.882,00
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO SANITARIO INFANTIL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	2,00	$ 534.882,00	$ 1.069.764,00	0,00	C$ -	2,00	1.069.764,00
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO ANTICUCARACHA	UND	2,00	$ 34.656,00	$ 69.312,00	3,00	$ 103.968,00	5,00	173.280,00
12.2	**ACCESORIOS DE BAÑO**								
12.2.1	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TORNILLOS OCULTOS	UND	1,00	$ 432.882,00	$ 432.882,00	0,00	C$ -	1,00	432.882,00
12.2.2	GRIFERIA MONOCONTROL KORAL GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA GRIFERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 114.614,00	$ 229.228,00	0,00	C$ -	2,00	229.228,00
12.2.3	JUEGO ACCESORIOS ASTRO BONE CORONA O SIMILAR (Incluye:Toallero, portarrollo, percha doble, jaboneras y elementos para fijación)	UND	3,00	$ 79.076,00	$ 237.228,00	-1,00	C$ (79.076,00)	2,00	158.152,00
13	**VIDRIOS - ESPEJOS**								-
13.1	**ESPEJOS**								-
13.1.1	ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, INCLINADO	M2	0,80	$ 175.441,00	$ 140.353,00	-0,80	C$ (140.353,00)	0,00	-
14	**OBRAS EXTERIORES**								
14.1	**CERRAMIENTO**								
14.1.1	POSTE CERRAMIENTO H: 1,8 M; TUBERÍA ACERO GALV. Ø4PLG.TAPÓN METÁLICO SOLDADO Y PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, TUBERÍA EMPOTRADA SOBRE MURO (INCLUYE PINTURA)	UND	9,00	$ 296.482,00	$ 2.668.338,00	-9,00	C$ (2.668.338,00)	0,00	-

14.1.2	CERRAMIENTO CONTINUO EN MALLA ESLABONADA H=1,2 M (INCLUYE PINTURA)	M2	28,80	$	176.596,00	$	5.085.965,00	-28,80	C$	(5.085.965,00)	0,00	-
14.1.3	MURO E=0,12 EN LADRILLO (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIOS)	M2	9,60	$	78.481,00	$	753.418,00	-9,60	C$	(753.418,00)	0,00	-
14.2	**URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**											
14.2.1	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO EN COLORES 10X20X06	M2	0,00	$	73.814,00	C$	-	0,00	C$	-	0,00	-
14.2.2	MORTERO 1:4 e=0,04m PARA INSTALACION DE ADOQUIN	M2	8,00	$	36.940,00	$	295.520,00	7,80	$	288.132,00	15,80	583.652,00
15	**ITEMS NO PREVISTOS**											
15.1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	30,00	$	14.047,00	$	421.410,00	0,00	C$	-	30,00	421.410,00
15.2	DEMOLICION DE MUROS	M2	57,40	$	9.628,00	$	552.647,00	0,00	C$	-	57,40	552.647,00
15.3	DEMOLICION DE PISOS	M2	94,00	$	10.021,00	$	941.974,00	23,78	$	238.299,00	117,78	1.180.273,00
15.4	DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS	ML	54,80	$	10.021,00	$	549.151,00	0,00	C$	-	54,80	549.151,00
15.5	DEMOLICION DE CONCRETO CICLOPEO	ML	22,00	$	10.021,00	$	220.462,00	0,00	$	-	22,00	220.462,00
15.6	DESMONTE DE JUEGOS	UND	1,00	$	271.989,00	$	271.989,00	0,00	C$	-	1,00	271.989,00
15.7	MANTENIMIENTO EN PINTURA E INSTALACION DE JUEGOS	UND	1,00	$	969.399,00	$	969.399,00	0,00	C$	-	1,00	969.399,00
15.8	IMPERMEABILIZACION VIGAS DE CIMENTACION	ML	62,45	$	12.276,00	$	766.612,00	-0,30	C$	(3.658,00)	62,15	762.953,00
15.9	VIGA DE INCLINADA	M3	1,77	$	914.083,00	$	1.613.356,00	0,00	C$	-	1,77	1.613.356,00
15.10	MURO E=0,12 EN LADRILLO BORDE PLACA	ML	10,40	$	18.132,00	$	188.573,00	-0,64	C$	(11.604,00)	9,76	176.968,00
15.11	TUBERIA 4 AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES	ML	16,00	$	52.157,00	$	834.512,00	2,40	$	125.177,00	18,40	959.689,00
15.12	CANAL DE AGUAS LLUVIAS GALVANIZADO	ML	9,00	$	167.538,00	$	1.507.842,00	0,00	C$	-	9,00	1.507.842,00
15.12	PINTURA EN COLORES CONCRETO	M2	8,00	$	26.838,00	$	214.704,00	-8,00	C$	(214.704,00)	0,00	-
15.13	PINTURA ESTRUCTURA METALICA	M2	67,50	$	20.712,00	$	1.398.060,00	0,00	$	-	67,50	1.398.060,00
15.14	CUNETA DE AGUAS LLUVIAS	ML		$	71.933,00			13,45	$	967.498,85	13,45	967.498,85
15.15	SARDINEL EN CONCRETO	ML		$	76.224,00			10,28	$	783.582,72	10,28	783.582,72
15.16	POSTE CERRAMIENTO H: 1,8 M; TUBERÍA ACERO GALV. Ø2 1/2PLG.TAPÓN METÁLICO SOLDADO Y PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, TUBERÍA EMPOTRADA SOBRE MURO (INCLUYE PINTURA)	UND		$	287.082,00			7,00	$	2.009.574,00	7,00	2.009.574,00
15.17	CERRAMIENTO CONTINUO EN MALLA ESLABONADA H=1,9 M (INCLUYE PINTURA)	M2		$	176.596,00			31,73	$	5.603.391,08	31,73	5.603.391,08
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					$	137.630.531,00		$	375.284,73		$ 138.005.815,75
	ADMINISTRACION			24%		$	33.031.327,00		$	90.068,00		$ 33.121.396,00
	IMPREVISTOS			1%		$	1.376.305,00		$	3.753,00		$ 1.380.058,00
	UTILIDAD			5%		$	6.881.527,00		$	18.764,00		$ 6.900.291,00
	PGIO			1,7%		$	2.339.719,00		$	6.380,00		$ 2.346.099,00
ESCOMBRERA		M3	33,34	$	40.998,00	$	1.366.968,00	-12,06	C$	(494.250,00)	21,29	872.717,00
	TOTAL DE OBRA					**$**	**182.626.377,00**		**$**	-		**$ 182.626.377,00**

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA VILLAQUI S.A.S
R.L CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
SUPERVISOR
SUB-SECRETRIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA