Ibagué, 16 de agosto de 2020

Señores
CORTOLIMA

ASUNTO**: COTIZACION VALLAS DE MADERA**

Según solicitud presentada por ustedes me permito hacer cotización de valla de madera según especificaciones de la solicitud en mención.

1. Cotización de valla de 1mt X 2mt, instalada con las siguientes características.

DESCRIPCION: Valla conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 3mt de alto con una base de 0.6mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 2mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-hembradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) y pintados con esmalte tipo 1 , para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 60 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de 2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.

VALOR TOTAL DE LA VALLA DE 1X 2MT EN MADERA DURA E INMUNIZADA INSTALADA..... 3.800.000

2. Cotización de una valla de 2 X 2m instalada con las siguientes características.

DESCRIPCION: Valla conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1.40m, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 2 m de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-hembradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) y pintados con esmalte tipo 1 , para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de 2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.

VALOR TOTAL DE UNA VALLA DE 2X 2MT EN MADERA DURA Y MADERA ROLLIZA INMUNIZADA INSTALADA……..$ 4.900.000

3. Cotización de valla de 3 mt X 2mt, instalada con las siguientes características.

Valla: conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 3mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-embradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) a una profundidad de 4 mm y pintados con esmalte tipo 1, para

darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.
VALOR TOTAL DE UNA VALLA DE 3X 2MT EN MADERA. INSTALADA ……..$6.600.000

4. Cotización de valla de 4 mt X 2mt, instalada con las siguientes características.

Valla: conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 4mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-embradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) a una profundidad de 4 mm y pintados con esmalte tipo 1, para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.
VALOR TOTAL DE UNA VALLA DE 4X 2MT EN MADERA. INSTALADA ……..$7.800.000

Valores en el Departamento del Tolima

Atentamente,



ALVARO RODRIGUEZ SOTO
R.L. ASOGUADUA
C.C. 93.400.619
NIT. 900221631-0
CEL. 3156197368