Cali, 27 de septiembre de 2021.

Señores,
Alcaldía de Santiago de Cali.
Atn. María del Mar Solanilla Arango.
Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.
Secretaría de Movilidad.
Carrera 1 No. 14 – 40 Barrio San Pedro.
Santiago de Cali.

Asunto: Oferta "Adquisición y/o suministro de semáforos vehiculares (S1 y S2) de 200mm led, para fijar a poste tipo mástil y/o ménsula, además del suministro de mobiliario semafórico (ménsulas troncocónica tipo T2 y postes troncocónico tipo T1) y cable encauchetado (4x16, 3x16 y 2x10) con el fin de reparar la red semafórica afectada en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021 y normalizar y garantizar la correcta circulación vial"

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERÍA - SAINGE S.A.S. agradece la invitación realizada y en respuesta al llamado, nos permitimos presentar a ustedes nuestra mejor oferta.

Asimismo, nos permitimos ampliar sobre los siguientes aspectos que hacen parte de nuestra oferta:

1. Que se han considerado todos los impuestos descritos en la invitación.

2. Que se han considerado los métodos de transporte que permitan el cumplimiento de los tiempos estipulados, bajo el entendido que pueden existir alteraciones en el proceso de transporte e importación producto de la propagación del COVID-19.

3. Que la vigencia de la oferta es de 30 días calendario.

4. Que se aportan mediante anexos, los documentos mínimos solicitados y que se incluyen documentos adicionales de interés. (10 documentos anexos, formulario de oferta en Excel y oferta formal firmada).

5. Que la oferta incluye todos los gastos necesarios para la suscripción, legalización y ejecución del contrato de las que trata e indica la invitación.

6. Que los suministros son de primera calidad, que los cables y postes se entregaran contramarcados para la ciudad de Cali y de uso especial para sistemas de semaforización.

7. Que se adjunta el formato No.1, con el logo de las empresas que componen la presente oferta y los datos de contacto son los siguientes:

EMPRESA:	SAINGE S.A.S.
NIT:	900.198.745
TELÉFONO:	601-7722016 – 301-2280752
DIRECCIÓN ALMACEN:	Av 4 Norte No. 49N-130, Cali
CORREO:	gerencia@sainge.co – compras@sainge.co

FORMATO 1- FORMULARIO DE COTIZACIÓN SUMINISTROS PARA SEMAFORIZACIÓN

FORMULARIO DE COTIZACIÓN SUMINISTROS PARA SEMAFORIZACIÓN

FECHA: 28 de Septiembre de 2021

NOMBRE DE EMPRESA : SAINGE S.A.S.

ENTIDAD A LA QUE SE DIRIGE LA COTIZACIÓN : Secretaría de Movilidad de Cali

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO DE VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN : 30 DÍAS

PROYECTO: Adquisición y/o suministro de semáforos vehiculares (S1 y S2) de 200mm led, para fijar a poste tipo mástil y/o ménsula, además del suministro de mobiliario semafórico (ménsulas troncocónica tipo T2 y postes troncocónico tipo T1) y cable encauchetado (4x16, 3x16 y 2x10) con el fin de reparar la red semafórica afectada en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021 y normalizar y garantizar la correcta circulación vial"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**Semáforos - Caras semafóricas**				
1.1	Suministro de semáforos vehiculares (S1) plenos de 200 mm con módulos luminosos LED para fijar a poste tipo mástil. Con sus respectivos tornillos para fijacion a Mastíl	Und	92	$ 1,337,617	$ 123,060,764
1.2	Suministro de semáforos vehiculares (S2) plenos de 200 mm con módulos luminosos LED para fijar a poste tipo ménsula. Con sus respectivos herrajes y tornillos para fijacion a Mastíl.	Und	80	$ 1,598,615	$ 127,889,200
2	**Postes**				
2.1	Suministro de poste metálico tipo T1 (mástil) de 3,80 m. Galvanizado y acabado en pintura electrostática. En configuración poligonal troncocónico con un diámetro en la base de 120 mm y en la cima 100 mm, tipo pedestal, incluye los pernos de anclaje.	Und	62	$ 1,691,303	$ 104,860,786
2.2	Suministro de poste metálico tipo T2 (Ménsula) fabricado en dos secciones con configuración poligonal troncocónico con un diámetro en la base de 190 mm y en la cima 150 mm, tipo pedestal, incluye los pernos de anclaje, brazo de 4,50 m. Galvanizado y acabado en pintura electrostática. Incluye los pernos de anclaje.	Und	50	$ 3,476,231	$ 173,811,550
2.3	Suministro de poste metálico tipo T2 (Ménsula) fabricado en dos secciones con configuración poligonal troncocónico con un diámetro en la base de 190 mm y en la cima 150 mm, tipo pedestal, incluye los pernos de anclaje, brazo de 5,50 m. Galvanizado y acabado en pintura electrostática. Incluye los pernos de anclaje.	Und	30	$ 3,637,381	$ 109,121,430
2.4	Suministro de poste metálico tipo T2 (Ménsula) fabricado en dos secciones con configuración poligonal troncocónico con un diámetro en la base de 190 mm y en la cima 150 mm, tipo pedestal, incluye los pernos de anclaje, brazo de 6,50 m. Galvanizado y acabado en pintura electrostática. Incluye los pernos de anclaje.	Und	22	$ 3,913,638	$ 86,100,036
3	**Cables**				
3.1	Suministro e instalacion del sistema de puesta a tierra de equipo de control y/o regulador de tráfico, incluye: barraje, cable eléctrico, soldadura exotérmica y varillas. Incluye certificado RETIE.	Und	10	$ 4,182,667	$ 41,826,670
3.2	Suministro e instalacion de acometido eléctrica, incluye: conectores normalizados, cable eléctrico 2x12 AWG, bajante galvanizada de 2" de diámetro, capacete y zunchado.	Und	10	$ 2,509,600	$ 25,096,000
3.3	Suministro de cable de control 4x16 AWG a 600 voltios.	Mts	34380	$ 6,692	$ 230,070,960
3.4	Suministro de cable de control 3x16 AWG a 600 voltios.	Mts	27350	$ 5,521	$ 150,999,350
3.5	Suministro de cable de control 2x10 AWG a 600 voltios.	Mts	2540	$ 16,731	$ 42,496,740
	SUBTOTAL			**$**	**1,215,333,486**
	IVA (19%)			**$**	**230,913,362**
	TOTAL			**$**	**1,446,246,848**

NOTA: Se solicita a los proponentes que los valores unitarios de los items sin IVA y con IVA de la propuesta se haga en valores enteros, sin decimales .

KAREM CATALINA TOUS SHAIKH
Representante Legal
SAINGE S.A.S.