REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

PRECIOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN (SISPAC)

Trazado y replanteo

011500 TRAZADOS

Cod.	Descripcion	Un.	Cant.	D. %	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal
011501	Trazado sobre terreno				M2									
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,051	0%	$ 23.314,26	$ 1.189,03	$ 25.645,68	$ 1.307,93	$ 23.314,26	$ 1.189,03	$ 23.314,26	$ 1.189,03	$ 24.479,97	$ 1.248,48
		TOTAL				$ 1.189,03		$ 1.307,93		$ 1.189,03		$ 1.189,03		$ 1.248,48
011503	Trazado sobre placa				M2									
01482	Ladrillo comun	UN	8,000	5%	$ 200,00	$ 1.680,00	$ 200,00	$ 1.680,00	$ 200,00	$ 1.680,00	$ 200,00	$ 1.680,00	$ 200,00	$ 1.680,00
40310	Mortero 1:6	M3	0,005	5%	$ 219.495,78	$ 1.152,35	$ 219.570,44	$ 1.152,74	$ 219.495,78	$ 1.152,35	$ 219.495,78	$ 1.152,35	$ 219.719,75	$ 1.153,53
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,080	0%	$ 23.314,26	$ 1.865,14	$ 25.645,68	$ 2.051,65	$ 23.314,26	$ 1.865,14	$ 23.314,26	$ 1.865,14	$ 24.479,97	$ 1.958,40
		TOTAL				$ 4.697,49		$ 4.884,40		$ 4.697,49		$ 4.697,49		$ 4.791,93

Retiro de cerramiento

311500 RETIROS Y DESALOJOS:

Cod.	Descripcion	Un.	Cant.	D. %	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal
311501	Retiro e instalacion cerca				ML									
01099	Grapas	KL	2,000	0%	$ 3.531,00	$ 7.062,00	$ 3.531,00	$ 7.062,00	$ 3.531,00	$ 7.062,00	$ 3.531,00	$ 7.062,00	$ 3.531,00	$ 7.062,00
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,800	0%	$ 23.314,26	$ 18.651,41	$ 25.645,68	$ 20.516,55	$ 23.314,26	$ 18.651,41	$ 23.314,26	$ 18.651,41	$ 24.479,97	$ 19.583,98
70047	Volqueta 5.5 m3 viaje	Vj	0,100	0%	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00
		TOTAL				$ 32.213,41		$ 34.078,55		$ 32.213,41		$ 32.213,41		$ 33.145,98
311503	Retiro cerca				ML									
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,400	0%	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 25.645,68	$ 10.258,27	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 24.479,97	$ 9.791,99
70047	Volqueta 5.5 m3 viaje	Vj	0,100	0%	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	$ 6.500,00
		TOTAL				$ 15.825,70		$ 16.758,27		$ 15.825,70		$ 15.825,70		$ 16.291,99
311505	Retiro adoquin				M2									
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,400	0%	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 25.645,68	$ 10.258,27	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 23.314,26	$ 9.325,70	$ 24.479,97	$ 9.791,99
70047	Volqueta 5.5 m3 viaje	Vj	0,200	0%	$ 65.000,00	$ 13.000,00	$ 65.000,00	$ 13.000,00	$ 65.000,00	$ 13.000,00	$ 65.000,00	$ 13.000,00	$ 65.000,00	$ 13.000,00
		TOTAL				$ 22.325,70		$ 23.258,27		$ 22.325,70		$ 22.325,70		$ 22.791,99
311507	Retiro malla eslabonada				ML									
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	0,300	0%	$ 23.314,26	$ 6.994,28	$ 25.645,68	$ 7.693,71	$ 23.314,26	$ 6.994,28	$ 23.314,26	$ 6.994,28	$ 24.479,97	$ 7.343,99
70047	Volqueta 5.5 m3 viaje	Vj	0,150	0%	$ 65.000,00	$ 9.750,00	$ 65.000,00	$ 9.750,00	$ 65.000,00	$ 9.750,00	$ 65.000,00	$ 9.750,00	$ 65.000,00	$ 9.750,00
		TOTAL				$ 16.744,28		$ 17.443,71		$ 16.744,28		$ 16.744,28		$ 17.093,99

Cerramiento en alambre púa.

SISPAC LTDA. ANALISIS UNITARIOS DE EDIFICACIONES

Precios de:	Barranquilla	Cartagena	Sincelejo-Monteria	Valledupar-Riohacha	Santa Marta

011000 INSTALACIONES PROVISIONALES:

Cod.	Descripcion	Un.	Cant.	D. %	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal
011001	Cerramiento en alambre de pua				ML									
01097	Alambre pua simesa (320mt)	RL	0,100	5%	$ 97.300,00	$ 10.216,50	$ 84.550,00	$ 8.877,75	$ 84.550,00	$ 8.877,75	$ 84.550,00	$ 8.877,75	$ 84.550,00	$ 8.877,75
01099	Grapas	KL	0,050	5%	$ 4.100,00	$ 215,25	$ 3.531,00	$ 185,38	$ 3.531,00	$ 185,38	$ 3.531,00	$ 185,38	$ 3.531,00	$ 185,38
02367	Elementos vert. ref. 011 - 014	ML	0,300	5%	$ 15.950,00	$ 5.024,25	$ 15.950,00	$ 5.024,25	$ 15.950,00	$ 5.024,25	$ 15.950,00	$ 5.024,25	$ 15.950,00	$ 5.024,25
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	1,200	0%	$ 23.314,26	$ 27.977,11	$ 25.645,68	$ 30.774,82	$ 23.314,26	$ 27.977,11	$ 23.314,26	$ 27.977,11	$ 24.479,97	$ 29.375,97
		TOTAL				$ 43.433,11		$ 44.862,20		$ 42.064,49		$ 42.064,49		$ 43.463,34
011003	Cerramiento en tabla h=2.40				ML									
01063	Puntilla 2 1/2 - 3 1/2	LB	0,500	5%	$ 2.200,00	$ 1.155,00	$ 2.200,00	$ 1.155,00	$ 2.200,00	$ 1.155,00	$ 2.200,00	$ 1.155,00	$ 2.200,00	$ 1.155,00
02333	Abarco 2x2x15	UN	2,000	5%	$ 11.600,00	$ 24.360,00	$ 11.600,00	$ 24.360,00	$ 11.600,00	$ 24.360,00	$ 11.600,00	$ 24.360,00	$ 11.600,00	$ 24.360,00
02336	Abarco 2x4x15	UN	2,400	5%	$ 23.200,00	$ 58.464,00	$ 23.200,00	$ 58.464,00	$ 23.200,00	$ 58.464,00	$ 23.200,00	$ 58.464,00	$ 23.200,00	$ 58.464,00
02529	Tabla cotivo 3/4x15	UN	2,500	5%	$ 6.000,00	$ 15.750,00	$ 6.000,00	$ 15.750,00	$ 6.000,00	$ 15.750,00	$ 6.000,00	$ 15.750,00	$ 6.000,00	$ 15.750,00
60001	Cuadrilla ofic-ayud tipo aa	HH	1,000	0%	$ 23.314,26	$ 23.314,26	$ 25.645,68	$ 25.645,68	$ 23.314,26	$ 23.314,26	$ 23.314,26	$ 23.314,26	$ 24.479,97	$ 24.479,97
		TOTAL				$ 123.043,26		$ 125.374,68		$ 123.043,26		$ 123.043,26		$ 124.208,97