CANASTILLA (PASAJUNTAS EN DOVELAS DE ACERO 7/8") INCLUYE AIU 38%					UNIDAD: ML
DESCRIPCION	UND	CANT	DESP. %	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
HIERRO 1/4" 37,000 (CH)	KG	3	5	4.000,00	12.600,00
SOLDADURA 6011x1/82	KG	0,5	1	11.996,00	6.057,98
HIERRO 7/8" 60.000 (6M)	KLS	3	5	4.287,00	13.504,05
					0,00
				SUB TOTAL MATERIALES	32.162,03
MANO DE OBRA					
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE- 1 OFI	HC	0,3		28.675,00	8.602,50
				SUB TOTAL MANO DE OBRA	8.602,50
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5		1.600,00	800,00
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,1		47.600,00	4.760,00
				SUB TOTAL EQUIPO	5.560,00
OTROS					
				SUB TOTAL OTROS	
				COSTO TOTAL	46.325,00

COSTO TOTAL INCLUYE 38% AIU	63.929,00