Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1,1				Campamento Móvil (Contenedor)	UND	4,00	$ 7.988.153	$ 31.952.611
1,2				Trazado locaclización y Replanteo	M2	3359,00	$ 3.086	$ 10.367.026
1,3				Instalación PMT	UND	4,00	$ 4.155.424	$ 16.621.695
1,4				Cerramiento Provisional	M	980,47	$ 3.389	$ 3.322.834
Subtotal								**$ 62.264.167**
2				**MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES**				
2.1				Excavaciones varias sin clasificar	M3	1.157,01	$ 60.288	$ 69.754.353
2.2				Conformación de Subrasante	M2	2.152,55	$ 3.474	$ 7.478.917
2.3				Demolición de Pavimentos	M2	351,39	$ 21.210	$ 7.453.025
2.4				Demolicion de cunetas espesor 0,15/0,20m, incl. retiro	M	5,00	$ 32.823	$ 164.114
2.5				Demolicion de Andenes, Incl. Retiro	M2	5,00	$ 11.110	$ 55.552
2.6				Demolicion de Bordillos, Incl. Retiro	M	5,00	$ 6.745	$ 33.726
2.7				Corte en area de calzada	M3	140,00	$ 19.370	$ 2.711.800
2.8				Retiro de material sobrante (incluye cargue, transporte y disposicion final)	M3	162,80	$ 71.110	$ 11.576.708
Subtotal								**$ 99.228.196**
3				**RELLENO CAPAS GRANULARES**				
3.1				Relleno Material Seleccionado	M3	45,57	$ 116.981	$ 5.330.842
3.2				Geotextil Tipo TR-3000 o similar Tejido	M2	3.373,00	$ 16.206	$ 54.664.268
3.3				Base granular en triturado calizo	M3	699,85	$ 190.961	$ 133.644.040
3.4				Conformacion de subrasante	M3	280,00	$ 4.782	$ 1.338.999
Subtotal								**$ 194.978.150**
4				**CONCRETOS**				
4.1				Pavimento de Concreto Hidraulico	M3	458,58	$ 877.792	$ 402.537.643
4.2				Bordillo de concreto Vaciado In situ	M	1.031,47	$ 44.202	$ 45.593.213
4.3				Andén en concreto Vaciada In situ	M2	1.031,50	$ 63.481	$ 65.480.908
4.4				Corte y sello en poliuretano	M	94,50	$ 33.930	$ 3.206.385
Subtotal								**$ 516.818.150**
5				**ACERO**				
5.1				Acero de Refuerzo F y 4200 Mpa	KG	377,94	$ 8.088	$ 3.056.602,60
Subtotal								**$ 3.056.603**
6				**SEÑALIZACION DEFINITIVA**				
6.1				Señal Vertical Definitiva	UND	3,00	$ 664.982	$ 1.994.947
6.2				Señalización Horizontal definitiva	M	1.884,92	$ 3.391	$ 6.390.878
Subtotal								**$ 8.385.825**
7				**MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES**				
7.1				Nivelacion y Reconstruccion Tapas de Registros Domiciliarios	UND	6,00	$ 165.012	$ 990.070
7.2				Reubicacion de Registros Sanitarios Domiciliarios	UND	1,00	$ 356.112	$ 356.112
7.3				Insp. Reubicacion acometidas Ac. y Alc	M	35,00	$ 41.080	$ 1.437.800
7.4				Recolocacion y Nivelacion Tapas Camaras de Inspeccion	UND	3,00	$ 943.135	$ 2.829.405
Subtotal								**$ 5.613.386**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 890.344.477**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**896.850.840**
IMPACTO URBANO (1 % CD)	**$**	**6.848.803**
VALOR TOTAL	**$**	**903.699.643**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	22%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%