Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.381728
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/03/2018 12:57:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	2180876
Objeto del contrato	LA DEMOLICIÓN TOTAL, RETIRO, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PABELLÓN No. 2 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPSMSC) BELLAVISTA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	5/04/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	28/05/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/11/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA M y S S.A.S
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
Número de documento 900361854

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA M y S S.A.S	BBVA	Corriente	856000260

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBGERENCIA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CSI 007-2018
Título de la oferta	CSI 007-2018 copia
Cuantía del contrato	371.798.651,24 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	27/12/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	27/05/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/04/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5/04/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/03/2018 9:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2018 9:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 4/04/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/07/2019 5:49:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.1676471	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	278.848.988,42 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1558155	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	278.848.988,42 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1415221	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	473.575.842,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1204449	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	473.575.842,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1042298	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	415.335.924,65 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.381728
Proveedor CONSTRUCTORA M y S S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 N° 13-19
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 26 N° 13-19
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Neiva - Huila	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.381728

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							241.074.797,69	371.798.651,24
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.2.1	72141401	Instalaciónes interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciónes necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la TPO. (10 metros)	1,00	UN	159.888,00	156.690,00	159.888,00	156.690,00
1.3.1.1	72141401	Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de metal y madera, instalaciónes eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.	146,10	M2	55.200,00	54.096,00	8.064.720,00	7.903.425,60
1.3.1.2	72141401	Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de metal y madera, instalaciónes eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.	995,60	M2	106.406,00	104.278,00	105.937.813,60	103.819.176,80
1.3.3.1 (...)	72141401	Desmonte manual de rejas metálicas en vanos de ventanas. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.	458,50	M2	8.047,00	7.886,00	3.689.549,50	3.615.731,00
1.3.6.1	72141401	Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1", garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciónes.	1,00	UN	169.147,00	165.764,00	169.147,00	165.764,00
1.3.6.2	72141401	Suspensión del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al medidor, mediante corte controlado del servicio de energía, desconexión / corte del cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivación del servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciónes.	1,00	UN	488.263,00	478.498,00	488.263,00	478.498,00
1.3.8.1 (...)	72141401	Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	19,25	M2	21.373,00	20.946,00	411.430,25	403.210,50
1.3.9.1 (...)	72141401	Demolición mecánica de placa de contrapiso h.>15<=25 cm (indiferente de la resistencia). Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	1.141,60	M2	47.525,00	46.575,00	54.254.540,00	53.170.020,00
2.1.5	72141401	Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y pedazos menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	115,83	M3	47.678,00	46.724,00	5.522.542,74	5.412.040,92

2.1.12	72141401	Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	82,37	M3	69.940,00	68.541,00	5.760.957,80	5.645.722,17
2.2.1.1	72141401	Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI.	18,59	M2	20.580,00	20.168,00	382.582,20	374.923,12
2.2.1.6	72141401	Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	5,72	M3	671.877,00	658.439,00	3.843.136,44	3.766.271,08
2.2.1.7	72141401	Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	7,92	M3	575.100,00	563.598,00	4.554.792,00	4.463.696,16
2.4.1	72141401	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	1.136,56	KG	3.566,00	3.495,00	4.052.972,96	3.972.277,20
5.1.3	72141401	Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	95,00	M2	80.000,00	78.400,00	7.600.000,00	7.448.000,00
5.4.3	72141401	Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.	3,43	M3	575.300,00	563.794,00	1.973.279,00	1.933.813,42
5.4.4	72141401	Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye acero de refuerzo.	65,60	ML	5.872,00	5.755,00	385.203,20	377.528,00
5.5.3	72141401	Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.	80,00	UN	20.750,00	20.335,00	1.660.000,00	1.626.800,00
5.5.4	72141401	Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación.	33,79	KG	3.500,00	3.430,00	118.265,00	115.899,70
5.5.5	72141401	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	1.500,10	KG	3.560,00	3.489,00	5.340.356,00	5.233.848,90
9.2.3.2 (...)	72141401	Suministro e instalación de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta.	0,00	UN	416.869,00	408.532,00	0,00	0,00
9.2.4.2	72141401	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable.	0,00	UN	24.561,00	24.070,00	0,00	0,00
9.2.4.3	72141401	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable.	0,00	UN	24.561,00	24.070,00	0,00	0,00
9.2.4.1 (...)	72141401	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable.	0,00	UN	125.148,00	122.645,00	0,00	0,00
9.2.4.1 (...)	72141401	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar de 3x40 A, Tipo Enchufable.	0,00	UN	125.148,00	122.645,00	0,00	0,00
24.3.4. (...)	72141401	Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" CON parales de fijación; alambre central en acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ø.=1" e.=2,49 mm con platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.	84,50	ML	35.000,00	34.300,00	2.957.500,00	2.898.350,00
24.3.4. (...)	72141401	Puerta principal / portón entablerado metálico para acceso vehicular con puerta para acceso peatonal controlado, fabricada en doble hoja, medidas 4,00x4,00 m (a x h); Marco principal perimetral de cada hoja y horizontal intermedio con perfil estructural tubular rectangular de 4"x4" cal.3,0 mm acolillado en las esquinas de unión; Marco del acceso peatonal con perfil estructural tubular rectangular de 3"x3" cal.3,0 mm acolillado en las esquinas de unión; Tableros de cada hoja en lámina de acero C.R. cal.18 figurada según diseño, cada módulo del tablero doblado en sus extremos para superficie de apoyo y soldadura; Puerta de acceso peatonal con puertilla para control de apertura interna y con mirilla deslizable en lámina CR. cal.18, el tablero de la puerta peatonal tendrá la misma tipología del resto del portón; Soporte de los rodamientos inferiores de las varillas laterales de giro en platina H.R. 15x15 cm cal.1"; Perfil estructural tubular redondo en los laterales para giro ø.=4" e.=3,0 mm encajadas a los rodamientos superior e inferior, cada tubular soldado en toda su longitud al marco de la hoja; Fallebas inferiores con seguro de apoyo en la apertura fabricadas en varilla lisa de acero macizo ø.=1/2"; Pasador en varilla lisa de acero macizo ø.=1/2" y portacandado central; según planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado con pistola en tres (3) capas. NO incluye cerraduras.	1,00	UN	4.061.247,00	3.980.022,00	4.061.247,00	3.980.022,00
25.1.1	72141401	Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de área intervenida (Área con ejecución de obra civil pero NO cubierta).	220,00	M2	2.594,00	2.542,00	570.680,00	559.240,00

25.2.1	72141401	Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	650,00	M2	7.476,00	7.326,00	4.859.400,00	4.761.900,00
25.2.2	72141401	Relleno mecánico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	108,00	M3	71.729,00	70.294,00	7.746.732,00	7.591.752,00
100	72141401	Administración (A)	0,00	VG	53.681.616,00	52.608.317,00	0,00	0,00
101	72141401	Imprevistos (I)	0,00	VG	6.496.363,00	6.366.476,00	0,00	0,00
102	72141401	Utilidad (U)	0,00	VG	10.827.272,00	10.610.794,00	0,00	0,00
103	72141401	IVA sobre la Utilidad	0,00	VG	2.057.182,00	2.016.051,00	0,00	0,00
104	72141401	PGIO	0,00	VG	9.773.787,00	9.549.715,00	0,00	0,00
1	72141401	LIMPIEZA, CARGUE, TRACIEGO Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO DE ELEMENTOS EXISTENTES (MADERA, COLCHONES, MATERIALES NO REUTILIZABLES) DENTRO DLE PABELLÓN DEL PISO 1,2,3 Y 4 VIAJE DE 10 M3	20,00	V	325.490,00	325.490,00	6.509.800,00	6.509.800,00
2	72141401	CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO DE CIMENTACIÓN DE MUROS	4,06	M3		250.066,00		1.015.267,96
3	72141401	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2M, INCLUYE PERFILERIA TUBERIA ACERO AGUAS NEGRAS DE 2/2" E=3,2MM	46,50	ML		239.952,00		11.157.768,00
4	72141401	MOVIMIENTO MECANICO DE TIERRA PARA LA ADECUACIÓN DE VIA DE ACCESO	72,00	M2		18.008,00		1.296.576,00
5	72141401	INSTALACIÓN DE PLUMA GRUA PARA INGRESO DE MATERIALES, ALQUILER POR UN MES	1,00	UN		3.455.000,12		3.455.000,12
6	72141401	CERRAMIENTO EN VARA CLAVO Y LÁMINA METÁLICA TRAPEZOIDAL H=3M	38,00	ML		139.127,00		5.286.826,00
	72141401	ADMINISTRACIÓN (VALOR INCIAL + ADICIÓN)	1,00			64.105.908,36		64.105.908,36
	72141401	IMPREVISTOS (VALOR INCIAL+ ADICIÓN)	1,00			7.757.875,16		7.757.875,16
	72141401	UTILIDAD (VALOR INICIAL+ ADICIÓN)	1,00			12.929.791,93		12.929.791,93
	72141401	IVA 19%	1,00			2.456.660,47		2.456.660,47
		VALOR PGIO	1,00			9.549.715,00		9.549.715,00
	72141401	ADICION No. 2	1,00			16.402.861,67		16.402.861,67

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES CSI 007-2018.pdf	CONDICIONES CSI 007-2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐ Sí ☑ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4911	CDP	No validado	299.394.609 COP	293.367.233 COP	02-01-07-01-09-01-00-01	Editar
☐	4416	CDP	No validado	62.028.602,41 COP	62.028.556,57 COP	02-01-07-01-09-01-00-01	Editar
☐	5260	CDP	No validado	17.901.605 COP	16.402.861,67 COP	02-01-07-01-09-01-00-01	Editar

Saldo de CDP: 379.324.816,41 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 371.798.651,24 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5910	Presupuestal (CDP)	-	No validado	293.367.233 COP	293.367.233 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4920	Presupuestal (CDP)	-	No validado	62.028.556,57 COP	62.028.556,57 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5104	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.402.861,67 COP	16.402.861,67 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 371.798.651,24 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 371.798.651,24 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -