APU PARA ITEM NO PREVISTO

3.03.26	**SALIDA PARA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA**	**M3**			**$**	**130,888.00**
	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2	Ins	ML	1.9999	$ 3,000	$ 5,999.66
	CAJA DOBLE MET. GALV. 2400	Ins	UN	1.0000	$ 1,951	$ 1,951.00
	CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2	Ins	UN	1.0000	$ 1,163	$ 1,163.00
	ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT	Ins	UN	1.0000	$ 524	$ 524.00
	LIMPIADOR 1/4 PVC	Ins	GL	0.0100	$ 31,500	$ 315.00
	ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN	Ins	ML	6.0000	$ 3,200	$ 19,200.00
	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	Ins	GL	0.0100	$ 72,238	$ 722.38
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	Esp	%	3%	$ 94,538	$ 3,119.74
	AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	Ins	H/H	3.5000	$ 10,900	$ 38,150.00
	OFICIAL INSTALACIONES (B)	Ins	H/H	3.5000	$ 17,070	$ 59,743.71

Carolina Rojas

RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTANTE SUPERVISON