PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
PARQUE No. 1 - SAN MIGUEL					
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	224,20	$ 900,00	$ 201.780,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	102,51	$ 3.027,00	$ 310.297,77
3	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	5,20	$ 22.995,00	$ 119.574,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE T PARA BALANCIN	UND	2,00	$ 59.600,00	$ 119.200,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,40 MTS.	UND	1,00	$ 347.500,00	$ 347.500,00
6	RODAMIENTOS GALVANIZADOS PARA COLUMPIOS, ARGOLLAS Y TRAPECIOS.	UND	12,00	$ 143.210,00	$ 1.718.520,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLINES EN FIBRA DE VIDRIO PARA SUBE Y BAJA	UND	4,00	$ 64.300,00	$ 257.200,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN MADERA INMUNIZADA L= 2,50 MTS.	UND	1,00	$ 42.650,00	$ 42.650,00
9	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	5,20	$ 22.995,00	$ 119.574,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	12,00	$ 3.100,00	$ 37.200,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	12,00	$ 5.460,00	$ 65.520,00
12	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	7,20	$ 92.018,97	$ 662.536,60
13	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	32,00	$ 103.162,00	$ 3.301.184,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	7,20	$ 64.900,00	$ 467.280,00
				SUBTOTAL	**$ 7.770.016,37**
PARQUE No. 2 - SAN FORTUNATO					
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	60,00	$ 900,00	$ 54.000,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	149,05	$ 3.027,00	$ 451.174,35
3	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	6,52	$ 22.995,00	$ 149.927,40
4	PASAMANOS METÁLICO PARA BALANCÍN EN MADERA	UND	2,00	$ 59.600,00	$ 119.200,00
5	RODAMIENTOS GALVANIZADOS PARA COLUMPIOS, ARGOLLAS Y TRAPECIOS.	UND	12,00	$ 143.210,00	$ 1.718.520,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	6,00	$ 3.100,00	$ 18.600,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	6,00	$ 5.460,00	$ 32.760,00
8	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	10,00	$ 92.018,97	$ 920.189,72
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE T PARA BALANCIN	UND	2,00	$ 59.600,00	$ 119.200,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARGOLLAS PARA PARQUE INFANTIL	UND	2,00	$ 105.300,00	$ 210.600,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	15,00	$ 64.900,00	$ 973.500,00
				SUBTOTAL	**$ 4.767.671,47**
PARQUE No. 3 - MACARENA					
1	Suministro e instalación de parque infantil metálico que incluye: Área: 24.0 m² (6.0 m x 4.0 m.) 1 Plataforma Cuadrada, 1 Plataforma Triangular, 1 Rodadero Fibra de Vidrio, 2 Manijas Rodadero, 1 Techo Fibra de Vidrio, 1 Escalera Curva, 1 Escalador Tipo Árbol, 2 Baranda Grande, 1 Baranda Pequeña, 1 Batería Columpios (2 Puestos en Lona)	UND	2,00	$ 5.210.000,00	$ 10.420.000,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	127,30	$ 3.027,00	$ 385.337,10
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	4,00	$ 223.500,00	$ 894.000,00
4	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	8,40	$ 22.995,00	$ 193.158,00
5	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	13,00	$ 22.995,00	$ 298.935,00
6	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	10,41	$ 92.018,97	$ 957.917,50
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS CON SILLA EN LONA	UND	4,00	$ 249.245,00	$ 996.980,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	6,00	$ 3.100,00	$ 18.600,00

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	6,00	$ 5.460,00	$ 32.760,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE 2,50ml	UND	4,00	$ 42.650,00	$ 170.600,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOGA EN POLIPROPILENO SOFT CALIBRE 13 mm	ML	20,00	$ 1.500,00	$ 30.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$ 347.500,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAPECIO METALICO	UND	1,00	$ 153.600,00	$ 153.600,00
14	SUMINISTRO DE MALLA ELASBONADA	M2	10,00	$ 7.500,00	$ 75.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 220 *2	UND	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00
16	ARREGLO DE MALLA ESLABONADA	M2	30,00	$ 27.900,00	$ 837.000,00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	21,00	$ 64.900,00	$ 1.362.900,00
				SUBTOTAL	**$ 17.874.287,60**
PARQUE No. 4 - ALTO CHARCO					
	SECTOR EL PROGRESO				
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	40,0	$ 900,00	$ 36.000,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	122,00	$ 3.027,00	$ 369.294,00
3	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	13,65	$ 92.018,97	$ 1.256.058,97
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	8,00	$ 223.500,00	$ 1.788.000,00
5	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	3,20	$ 22.995,00	$ 73.584,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$ 347.500,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	13,65	$ 64.900,00	$ 885.885,00
	ESCUELA ALTOCHARCHO				
8	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	20,0	$ 900,00	$ 18.000,00
9	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	61,00	$ 3.027,00	$ 184.647,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	4,00	$ 223.500,00	$ 894.000,00
11	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	5,60	$ 22.995,00	$ 128.772,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE T PARA BALANCIN	UND	4,00	$ 59.600,00	$ 238.400,00
13	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	29,40	$ 92.018,97	$ 2.705.357,78
14	SILLIN PARA BALANCIN	UND	4,00	$ 58.900,00	$ 235.600,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	29,40	$ 64.900,00	$ 1.908.060,00
				SUBTOTAL	**$ 11.069.158,74**
PARQUE No. 5 - SAN EUGENIO					
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M3	26,00	$ 900,00	$ 23.400,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	255,66	$ 3.027,00	$ 773.882,82
3	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	5,60	$ 22.995,00	$ 128.772,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE T PARA BALANCIN	UND	4,00	$ 59.600,00	$ 238.400,00
5	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	15,06	$ 92.018,97	$ 1.385.805,72
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS CON SILLA EN LONA	UND	2,00	$ 249.245,00	$ 498.490,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAPECIO METALICO	UND	1,00	$ 153.600,00	$ 153.600,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARGOLLAS METALICAS	UND	1,00	$ 105.300,00	$ 105.300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$ 347.500,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	20,00	$ 64.900,00	$ 1.298.000,00

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL	**$ 4.953.150,54**
PARQUE No. 6 - RESERVA 12					
	PARQUE 1				
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	26,00	$ 900,00	$ 23.400,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	180,26	$ 3.027,00	$ 545.647,02
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,30ml	UND	1,00	$ 22.995,00	$ 22.995,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOGA EN POLIPROPILENO SOFT CALIBRE 13 mm	ML	14,00	$ 1.500,00	$ 21.000,00
5	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	15,22	$ 92.018,97	$ 1.400.528,75
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4"	UND	6,00	$ 3.100,00	$ 18.600,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2"	UND	6,00	$ 5.460,00	$ 32.760,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA EN LONA PARA COLUMPIO	UND	2,00	$ 249.245,00	$ 498.490,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	8,00	$ 223.500,00	$ 1.788.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	15,22	$ 64.900,00	$ 987.778,00
	PARQUE 2				
11	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	10,00	$ 900,00	$ 9.000,00
12	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	72,84	$ 3.027,00	$ 220.486,68
13	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	9,44	$ 92.018,97	$ 868.659,10
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	6,00	$ 3.100,00	$ 18.600,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	8,00	$ 5.460,00	$ 43.680,00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAPECIO METALICO	UND	1,00	$ 153.600,00	$ 153.600,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARGOLLAS METALICAS	UND	1,00	$ 105.300,00	$ 105.300,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE 1,00 ml	UND	3,00	$ 13.000,00	$ 39.000,00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	2,00	$ 223.500,00	$ 447.000,00
20	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	4,00	$ 22.995,00	$ 91.980,00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	9,44	$ 64.900,00	$ 612.656,00
	PARQUE 3				
22	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	10,00	$ 900,00	$ 9.000,00
23	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	104,22	$ 3.027,00	$ 315.473,94
24	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	6,24	$ 92.018,97	$ 574.198,39
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	10,00	$ 3.100,00	$ 31.000,00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	12,00	$ 5.460,00	$ 65.520,00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOGA EN POLIPROPILENO SOFT CALIBRE 13 mm	ML	11,00	$ 1.500,00	$ 16.500,00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS CON SILLA EN LONA	UND	2,00	$ 249.245,00	$ 498.490,00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	6,24	$ 64.900,00	$ 404.976,00
				SUBTOTAL	**$ 9.864.318,87**
PARQUE No. 7 - BALCONES DE SAN JOSE					
1	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	124,84	$ 3.027,00	$ 377.890,68
2	ARREGLO DE POSTES METALICOS CONSISTENTE EN ENCAMISADO 3"	ML	16,00	$ 218.300,00	$ 3.492.800,00
3	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	9,12	$ 92.018,97	$ 839.213,02
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40 ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$ 347.500,00

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	9,12	$ 64.900,00	$	591.888,00
				SUBTOTAL	**$**	**5.649.291,70**
PARQUE No. 8 - INMACULADA						
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	275,00	$ 900,00	$	247.500,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	139,83	$ 3.027,00	$	423.265,41
3	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	11,11	$ 92.018,97	$	1.022.330,78
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	12,00	$ 3.100,00	$	37.200,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	12,00	$ 5.460,00	$	65.520,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$	347.500,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE 1,00 ml	UND	20,00	$ 13.000,00	$	260.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARGOLLAS METALICAS	UND	2,00	$ 105.300,00	$	210.600,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS CON SILLA EN LONA	UND	2,00	$ 249.245,00	$	498.490,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	2,00	$ 223.500,00	$	447.000,00
11	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	7,44	$ 22.995,00	$	171.082,80
12	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	32,00	$ 103.162,00	$	3.301.184,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	31,11	$ 64.900,00	$	2.019.039,00
				SUBTOTAL	**$**	**9.050.711,99**
PARQUE No. 9 - SANTA ISABEL						
1	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	97,00	$ 3.027,00	$	293.619,00
2	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	4,78	$ 92.018,97	$	439.850,69
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	4,00	$ 3.100,00	$	12.400,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	4,00	$ 5.460,00	$	21.840,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 2,40ml	UND	1,00	$ 347.500,00	$	347.500,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE 1,00 ml	UND	6,00	$ 13.000,00	$	78.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS CON SILLA EN LONA	UND	2,00	$ 249.245,00	$	498.490,00
8	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	150,00	$ 76.178,00	$	11.426.700,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	2,00	$ 223.500,00	$	447.000,00
				SUBTOTAL	**$**	**13.565.399,69**
PARQUE No. 10 - VILLAS DE SANTA ANA						
1	PODA DE CESPED Y DEHIERBE	M2	275,00	$ 900,00	$	247.500,00
2	PINTURA EN ESMALTE PARA PARQUES EN METAL	ML	204,15	$ 3.027,00	$	617.962,05
3	PLACA EN CONCRETO CON REFUERZO, E= 0,10 MTS, 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO EN RECEBO COMPACTADO)	M2	82,16	$ 92.018,97	$	7.560.278,74
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CARRIAJE DE 4 x 1/4" TIPO 307A	UND	12,00	$ 3.100,00	$	37.200,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE 9" x 1/2" TIPO 307A	UND	12,00	$ 5.460,00	$	65.520,00
6	Desmonte, suministro e instalación de juego de balancines en madera tipo pino debidamente inmunizada y pintura tipo esmalte brillante, de 2.50 m de largo. Incluye sillas en fibra de vidrio, tornillo inoxidable, soportes, manijas, y todos los elementos para su correcta instalación y anclaje con cimientos al suelo	UND	2,00	$ 648.900,00	$	1.297.800,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLINES EN FIBRA DE VIDRIO PARA SUBE Y BAJA	UND	6,00	$ 64.300,00	$	385.800,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAPECIO METALICO	UND	1,00	$ 153.600,00	$	153.600,00
9	Desmonte, suministro e instalación de palos redondos de madera de pino inmunizada libre de astillas de 10 cm de diámetro. Incluye todos los elementos para su correcta instalación en módulo del parque y pintura en esmalte brillante, color a definir por el supervisor del contrato.	ML	6,00	$ 42.650,00	$	255.900,00
10	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE PARA BALANCIN	UND	1,00	$ 186.900,00	$	186.900,00

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO de 1,40 ml	UND	1,00	$ 186.145,00	$	186.145,00
12	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENAS GALVANIZADAS 5/16"	ML	18,40	$ 22.995,00	$	423.108,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRARJES PARA COLUMPIOS	PAR	6,00	$ 223.500,00	$	1.341.000,00
14	ARREGLO DE RODADERO	UND	1,00	$ 74.600,00	$	74.600,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 4CM RESISTENTE RAYOS UV, BASE DE CAUCHO REFORZADA, SISTEMA DE DRENAJE	M2	28,34	$ 64.900,00	$	1.839.320,46
				SUBTOTAL	**$**	**14.672.634,25**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**99.236.641,22**
				A.I.U 31,00%	$	30.763.358,78
				TOTAL COSTO DE OBRA	**$**	**130.000.000,00**