GRUPO CONSERVAR SAS
NIT 901.054.612-
Plaza San Pedro Claver 30-01. Centro Histórico
Tel: (035) 6642618
Cartagena - Colombia
grupoconservar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE-34

Señores	ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	890.480.184-4	**Teléfono**	(605) 6501092
Dirección	Centro. Plaza de la Aduana. Primer piso	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-10-19	2021-11-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y CORRECTIVO DEL RELOJ PÚBLICO, UBICADO EN LA TORRE DEL RELOJ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. - MC-DAAL-028-2021	1.00	37,342,900.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-18 por $ 46,267,853.10

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 9291005710 DE SCOTIABANK COLPATRIA

Total Bruto	37,342,900.00
Administración 6.00%	2,240,574.00
Imprevistos 6.00%	2,240,574.00
Utilidad 10.00%	3,734,290.00
IVA 19%	709,515.10
Total a Pagar	46,267,853.10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764008700437 aprobado en 20201210 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos Tarifa 7XMIL

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Salvemos Juntos a Cartagena

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
MC-DAAL-028-2021
"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y CORRECTIVO DEL RELOJ PUBLICO, UBICADO EN LA TORRE DEL RELOJ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

En la Ciudad de Cartagena de Indias, siendo las 15:00 horas del catorce (14) de octubre de 2021, MAICOL DURÁN LORDUY, supervisor delegado por el Director Administrativo de Apoyo Logístico para el contrato MC-DAAL-028-2021, procede a realizar la inspección y verificación de las especificaciones técnicas contratadas en el siguiente orden:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RECIBIDO
	TORRE DEL RELOJ			
	MAQUINA DEL RELOJ			
	MECANISMO			
1	DESARMADO TOTAL DE MECANISMO DE TAMBORAS Y ENGRANAJES Y LA MAQUINA EN GENERAL PARA OBSERVAR DESGASTE DE PIEZAS Y LIMPIAR	GB	1	OK
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BUJES (SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES EN MAL ESTADO FABRICADOS A LA MEDIDA Y CON EL MISMO MATERIAL (BRONCE) Y DISEÑO)	GB	1	OK
3	REVISION DEL ESTADO MECANISMO BLOQUEADORES DE Tres (3) TAMBORAS (SISTEMA DE CUERDA) Y DE LAS UÑAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES DE ESE MECANISMO QUE PRESENTEN DETERIORO	UND	3	OK
4	REVISION AL EJE DEL MECANISMO QUE ACCIONA LA CAMPANA QUE MARCA LAS HORAS, SE DEBE REPARAR O REMPLAZAR EL EJE DEPENDIENDO DEL GRADO DE AFECTACION	UND	1	OK
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRA CORROSION EN ESTRUCTURA DE LA MAQUINA (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL OXIDO TIPO ESMALTE ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE A DOS COLORES (NEGRO Y PLATEADO) Y PARTES MOVILES QUE LO REQUIERAN	GB	1	OK
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUAYAS DEL MECANISMO ACCIONADOR DE LAS CAMPANAS (GUAYA ENCAUCHETADA COLOR NEGRO 1/8X3/16 EN ACERO) CON SU RESPECTIVO PERRO DE ASEGURAMIENTO EN AMBAS PUNTAS Y GUARDA CABO	MTROS	90	OK
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POLEAS DE MECANISMO DE CONTRAPESOS SISTEMA DE CUERDA (VERIFICACION DEL ESTADO DE BUJES Y RODAMIENTOS DE LAS POLEAS Y SUMINISTRAR REMPLAZAR LAS PARTES QUE PRESENTEN DETERIORO O SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO)	GB	1	OK
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE SUSPENSION DEL PENDULO (SUMINISTRAR Y REMPLAZAR PLATINA DE SUJECION Y ARTICULACION DEL PENDULO)	UND	1	OK
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A BASE METALICA QUE SOPORTA LA MAQUINA DEL RELOJ (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL OXIDO TIPO ESMALTE ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE EN PARTES METALICAS (NEGRO)	GB	1	OK
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRINQUETE (LIMPIEZA Y LUBRICACION, VERIFICAR DESGASTE)	GB	3	OK
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA A DOS MANOS A DOS COLORES (NEGRO Y DORADO) AL RELOJ INDICADOR DE AJUSTE UBICADO EN LA MAQUINA (INCLUYE LAS TRES MANECILLAS)	GB	1	OK
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A MANIVELA (LIMPIEZA Y PULIDO DE MANGO EN MADERA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA MADERA Y METAL COLOR NEGRO)	UND	1	OK
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A EJES DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO A LAS MANECILLAS Y CAJA (DESMONTE, PULIDO Y ARMADO)	GB	1	OK

14	SUMINISTRO DE INSUMOS Y APLICACIÓN DE ESTOS, PARA ENGRASADO Y LUBRICACION EN PIÑONERIA, BUJES Y MECANISMO INTERNO DE EJES EN LAS TAMBORAS	GB	1	OK
	SISTEMA DE MANECILLAS			
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A LAS MANECILLAS (HORARIO Y MINUTERO) CON PINTURA ESMALTE NEGRO	UND	8	OK
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESFERAS EN ACRILICO DEL RELOJ (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PINTURA A NUMEROS CON COLOR NEGRO CON PINTURA PLIURETANO A DOS MANOS)	UND	4	OK
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PIÑONERIA, BUJES Y PUNTAS DE EJES DEL SISTEMA DE MANECILLAS (DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION)	UND	4	OK
	CUARTO DE RELOJ			
	UBICACIÓN DE RELOJ			
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 4 M2 APROXIMADAMENTE	UND	4	OK
19	PINTURA INTERNA PINTURA A DOS MANOS EN PARED BLANCA CON TECNICA DE LA EPOCA PARA SUPERFICIES COLONIALES (CAL HIDRATADA, CAL VIVA PARA ARGAMASA, AGUA Y UN ADHERENTE)	M2	100	OK
20	PINTURA INTERNA (PINTURA A DOS MANOS EN VIGAS Y PISO DE MADERA TIPO BARNIZ COLOR WENGUE)	M2	15	OK
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 36W (INCLUYE ACOMETIDA DE 30M E INTERRUPTOR)	UND	2	OK
	ZONA DE CAMPANAS			
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 3 M2 APROXIMADAMENTE	UND	8	OK
23	CONSERVACION A CAMPANAS (LIMPIEZA)	UND	3	OK
24	TRABAJO METALMECANICO DE SOLDADURA ELECTRICA EN BASE DE MARTILLO QUE GOLPEA LAS CAMPANAS	UND	4	OK
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 36W (INCLUYE ACOMETIDA E INTERRUPTOR)	UND	2	OK

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo estipulado en el contrato MC-DAAL-028-2021 el Contratista, GRUPO CONSERVAR S.A.S., Representada Legalmente por el señor SALIM FRANCISCO OSTA LEFRANC entrega a satisfacción el RELOJ PUBLICO de la ciudad de Cartagena, y que así mismo garantizará su calidad dentro de los parámetros establecidos en el contrato, por tal razón, se reciben a satisfacción los trabajos contratados y se deja constancia de ello por los aquí firmantes.

Dado en Cartagena de Indias, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2021.

MAICOL DURAN LORDUY
SUPERVISOR CONTRATO MC-DAAL-028-2021

SALIM OSTA LEFRANC
CONTRATISTA

Vobo: LMedrano /Arquitecta DAAL
HRojas / Ingeniero DAAL
Proyectó: N Buitrago /Asesor Jurídico DAAL