



ANEXO No. 8

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y Fecha
Señores:

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales
Calle 27 No. 17-19 Piso 9°
Manizales

Apreciados señores:

El siguiente es el valor de la oferta económica del proceso de selección No. SA-25-2021, así:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR	VALOR
	PISOS DESDE EL 15 HASTA EL 8			UNIT	TOTAL
	PISO 15				
1.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
1.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	59,00		
1.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	5,00		
1.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
1.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	5,00		
1.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	17,00		
2.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
2.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	59,00		
2.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	0,00		
2.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	0,00		
2.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	4,00		
2.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
3.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
3.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	8,00		
3.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	8,00		
3.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	8,00		



No.



No.



3.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	5,00		
3.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	5,00		
3.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	48,00		
3.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	6,00		
3.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	5,00		
3.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	13,00		
3.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso	UN	1,00		
3.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
3.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
4.0	CIVILES				
4.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	0,00		
4.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	32,60		
4.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	6,00		
4.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
4.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	0,00		
4.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	32,60		
4.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	6,00		
4.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 14					
5.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
5.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	66,00		



No.



No.



5.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	13,00		
5.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
5.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	7,00		
5.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	21,00		
6.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
6.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	83,00		
6.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	17,00		
6.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	8,00		
6.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
6.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
7.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
7.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
7.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
7.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
7.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
7.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
7.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
7.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
7.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
7.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	16,00		
7.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		



7.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
7.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio." No incluye Computador"	GB	0,05		
8.0	CIVILES				
8.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	17,00		
8.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	44,20		
8.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
8.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
8.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	17,00		
8.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	44,20		
8.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
8.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 13					
9.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
9.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	66,00		
9.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	13,00		
9.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
9.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	7,00		
9.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	21,00		
10.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
10.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	83,00		
10.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	17,00		
10.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	8,00		
10.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
10.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
11.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
11.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		



11.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
11.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
11.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
11.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
11.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
11.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
11.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
11.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	16,00		
11.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
11.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
11.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
12.0	CIVILES				
12.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	17,00		
12.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	44,20		
12.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
12.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
12.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	17,00		
12.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	44,20		
12.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		



No.



No.



12.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 12					
13.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
13.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	66,00		
13.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	13,00		
13.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
13.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	7,00		
13.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	21,00		
14.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
14.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	83,00		
14.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	17,00		
14.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	8,00		
14.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
14.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
15.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
15.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
15.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
15.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fabrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
15.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
15.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
15.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
15.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		



15.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
15.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	16,00		
15.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
15.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
15.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
16.0	CIVILES				
16.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	17,00		
16.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	44,20		
16.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
16.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
16.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	17,00		
16.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	44,20		
16.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
16.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 11					
17.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
17.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	66,00		
17.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	13,00		
17.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
17.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	7,00		
17.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	21,00		
18.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
18.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	83,00		
18.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	17,00		
18.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	8,00		



18.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
18.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
19.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
19.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
19.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
19.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
19.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
19.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
19.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
19.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
19.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
19.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	16,00		
19.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
19.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
19.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
20.0	CIVILES				
20.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	17,00		
20.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	44,20		
20.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		



20.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
20.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	17,00		
20.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	44,20		
20.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
20.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 10					
21.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
21.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	69,00		
21.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	14,00		
21.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
21.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	1,00		
21.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	20,00		
22.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
22.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	99,00		
22.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	30,00		
22.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	12,00		
22.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
22.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
23.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
23.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
23.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
23.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
23.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
23.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		



23.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
23.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
23.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
23.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	15,00		
23.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
23.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
23.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
24.0	CIVILES				
24.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	30,00		
24.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	45,40		
24.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
24.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
24.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	30,00		
24.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	45,40		
24.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
24.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 9					
25.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
25.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	69,00		
25.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	14,00		
25.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		



25.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	1,00		
25.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	20,00		
26.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
26.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	99,00		
26.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	30,00		
26.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	12,00		
26.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
26.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
27.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
27.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
27.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
27.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
27.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
27.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
27.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
27.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
27.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
27.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	15,00		
27.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
27.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
27.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		



28.0	CIVILES				
28.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	30,00		
28.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	45,40		
28.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
28.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
28.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	30,00		
28.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	45,40		
28.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
28.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
PISO 8					
29.0	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				
29.1	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	69,00		
29.2	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 18W SOBREPONER CUADRADO	UN	14,00		
29.3	Suministro e instalación de Luminaria - PANEL LED de 1200X300X80 SOBREPONER 50W	UN	0,00		
29.4	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 22W INCRUSTAR REDONDO	UN	1,00		
29.5	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	20,00		
30.0	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				
30.1	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	99,00		
30.2	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	30,00		
30.3	Reubicación de punto eléctrico para ajuste a nuevo diseño	UN	12,00		
30.4	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	5,00		
30.5	Adecuación de punto eléctrico para luminaria de emergencia	UN	0,00		
31.0	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				
31.1	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control atenuador y sensor de luz día.	UN	12,00		
31.2	Suministro e instalación de Control atenuador, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		



31.3	Suministro e instalación de Sensor de Luz día, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	12,00		
31.4	Suministro e instalación de Power Pack con acción inalámbrica de control on-off.	UN	4,00		
31.5	Suministro e instalación de Control on-off, incluye batería long life, de conexión inalámbrica original de fábrica, duración de vida útil de batería 10 años.	UN	4,00		
31.6	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x16 que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v, en ducteria emt de 1/2 pulgada y caja empalme metálica tipo 2400 con suplemento y tapa ciega con salida cordón y prensaestopa, con empalme de conexión paralelo.	UN	72,00		
31.7	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	13,00		
31.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de archivo	UN	13,00		
31.9	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP.	UN	15,00		
31.10	Suministro e instalación de Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
31.11	Suministro e instalación de salida de datos para Antena de Gestión de energía por piso,	UN	1,00		
31.12	Software de Gestión para los operadores del edificio y capacitación de uso para manejo global y local del edificio. "No incluye Computador"	GB	0,05		
32.0	CIVILES				
32.1	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	30,00		
32.2	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	45,40		
32.3	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	UN	13,00		
32.4	Reparación de techo en zonas comunes por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		
32.5	Puntura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	30,00		
32.6	Puntura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	45,40		
32.7	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	13,00		
32.8	Puntura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas de emergencia	M2	0,00		



COSTOS DIRECTO		
ADMINISTRACION	%	
IMPREVISTOS	%	
UTILIDAD	%	
IVA 19% SOBRE U	%	
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA		\$

NOTAS:

- El proponente deberá adjuntar con el presente formato el respectivo **archivo en Excel debidamente formulado**.
- Se recuerda a los proponentes que no se deben registrar valores en decimales.

Para constancia se firma en _____ a los ____ días del mes de _____ del 2021.

Atentamente,

Nombre y firma del proponente
C.C. No.