COTIZACION No	FECHA
275	26-10-2021

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BUENAVENTURA

Cordialmente presentamos propuesta técnico económica para el mantenimiento a todo costo de los aires condicionados convencionales relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	2	Mantenimiento preventivo a todo costo aire acondicionado consistente en lavado de la evaporadora y condensadora con liquido desincrustante, verificar funcionamiento compresor, limpieza filtros y desagüe, verificar niveles de refrigerante, aplicar si es necesario, verificar fugas de refrigerante, corregir si es necesario, ajuste, limpieza, lubricación de contactos y partes eléctricas, corregir fugas de agua en los desagües, cambio manguera de desagüe, cambio de capacitores de arranque de 30 a 35 (mfd) Aires de 9000 BTU	$ 195.000	$ 390.000,00
2	14	Mantenimiento preventivo a todo costo aire acondicionado consistente en lavado de la evaporadora y condensadora con liquido desincrustante, verificar funcionamiento compresor, limpieza filtros y desagüe, verificar niveles de refrigerante, aplicar si es necesario, verificar fugas de refrigerante, corregir si es necesario, ajuste, limpieza, lubricación de contactos y partes eléctricas, corregir fugas de agua en los desagües, cambio manguera de desagüe, cambio de capacitores de arranque de 30 a 35 (mfd) Aires de 12000 BTU de capacidad.	$ 238.500	$ 3.339.000,00

3	3	Mantenimiento preventivo a todo costo aire acondicionado consistente en lavado de la evaporadora y condensadora con liquido desincrustante, verificar funcionamiento compresor, limpieza filtros y desagüe, verificar niveles de refrigerante, aplicar si es necesario, verificar fugas de refrigerante, corregir si es necesario, ajuste, limpieza, lubricación de contactos y partes eléctricas, corregir fugas de agua en los desagües, cambio manguera de desagüe, cambio de capacitores de arranque de 45(Mfd) Aires de 24000 BTU de capacidad	$ 257.500	$ 772.500,00
4	2	Mantenimiento preventivo a todo costo aire acondicionado consistente en lavado de la evaporadora y condensadora con liquido desincrustante, verificar funcionamiento compresor, limpieza filtros y desagüe, verificar niveles de refrigerante, aplicar si es necesario, verificar fugas de refrigerante, corregir si es necesario, ajuste, limpieza, lubricación de contactos y partes eléctricas, corregir fugas de agua en los desagües, cambio manguera de desagüe, cambio de capacitores de arranque de 45(Mfd) Aires de 36000 BTU de capacidad	$ 280.000	$ 560.000,00
5	5	Suministro e instalación de tarjetas de control universal para aire de 12000 BTU, 5 modos de trabajo, 3 velocidades del ventilador. Control preciso de temperatura, autoventilador preciso, función de ahorro, descongelamiento periódico, pantalla LED, Fácil conexión no requiere herramientas, timer online /offline Auto Defrost Función auto restart	$ 150.000	$ 750.000,00
			SUBTOTAL	**$ 5.811.500**
			IVA	**$ 1.104.185**
			TOTAL	**$ 6.915.685**

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA	
Forma de Pago	100 % a 30 días
	Administración e Ingeniería de Colombia SAS NIT.900554532-9
Entrega del Producto y/o Servicio	Plazo: 20 días Lugar de entrega o ejecución: Instalaciones del cliente ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS entregará informe técnico y una remisión /acta de entrega ala finalización de las labores, estos documentos serán indispensables para la recepción del trabajo a satisfacción. En caso de que no se pueda entregar el producto o prestar el servicio por algunade las partes en la fecha acordada se debe informar con al menos 48 horas de anticipación, a menos que sea por un caso de fuerza mayor.
Garantía	2 Meses
Vigencia	Esta propuesta tiene validez de 30 días.
Observaciones	Debe enviarse orden de compra antes de la ejecución del trabajo Una vez enviada la orden de compra o aceptación del servicio, el clienteda por aceptadas las condiciones establecidas en este documento

ROSALBA GALLO MARTINEZ
Gerente General

ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S