Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

MÍNIMA CUANTÍA
No. 4151.010.32.1.1496-2021
FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO MOTEBELLO CODIGO 64								
ACTIVIDADES PRELIMINARES								
	3			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	91,00	$ 3.572,00	$ 325.052,00
Subtotal								***$ 325.052,00***
DEMOLICIONES								
	9			DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	91,00	$ 12.933,00	$ 1.176.903,00
Subtotal								***$ 1.176.903,00***
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE								
	15			EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	26,00	$ 26.258,00	$ 682.708,00
	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN	M3	26,00	$ 43.106,00	$ 1.120.756,00
	22			ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	150,00	$ 2.943,00	$ 441.451,00
Subtotal								***$ 2.244.915,00***
RELLENOS Y BASES								
	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	91,00	$ 3.909,00	$ 355.719,00
	36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	15,00	$ 57.229,00	$ 858.435,00
Subtotal								***$ 1.214.154,00***
CONCRETOS								
	82			CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	17,00	$ 748.708,00	$ 12.728.036,00
Subtotal								***$ 12.728.036,00***
ACEROS								
	96			MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS.	KG	173,00	$ 7.969,00	$ 1.378.637,00
Subtotal								***$ 1.378.637,00***
DRENAJES								
	123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	5,00	$ 724.647	$ 3.623.235,00
Subtotal								***$ 3.623.235,00***
SUBTOTAL OBRAS VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO MOTEBELLO COMUNA 64								***$ 22.690.932,00***
SUBTOTAL OBRAS								***$ 22.690.932,00***

COSTO DIRECTO		**$**	**16.895.705,00**
ADMINISTRACIÓN	29,30%	$	4.950.442,00
IMPREVISTO	0,00%	$	-
UTILIDAD	5,00%	$	844.785,00
A.I.U. (34.3%)		$	5.795.227,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$**	**-**
VALOR TOTAL		**$**	**22.690.932,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	29,3%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0,0%
NOTA 4: Se aclara que, la Secretaria de Infraestructura no les ha dado valor a los imprevistos de acuerdo a la Resolución No 4151.010.21.0011 de enero 20 del 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2021"; lo anterior no quiere decir que los imprevistos no se reconozcan en una determinada situación. Llegado el momento en que tal situación se llegara a presentar, la Secretaria de Infraestructura estudiara la justificación y sus soportes que presente el contratista de obra junto con la interventoría para proceder a reconocer dicho imprevisto.	**UTILIDAD**	**U=**	5,0%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,3%