CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PRELIMINARES										
1.1 Demolición y retiro de muros en mamposteria en espesores entre 0.10 a 0.15 mts, incluye el acabado existente entodas las caras del muro (Pañetes, enchapes, etc).	**M2**	44,16	13.354 $	589.713 $	**44,16**	$ 589.713,00		$ -		- $
1.2 Demolición y retiro de viga de confinamiento de muros, dinteles en concreto de 0.12 ancho x 0.30 de mts de de alto, incluye la estructura metalica.	**M2**	12,8	12.321 $	157.758 $	**12,8**	$ 157.708,80		$ -		- $
1.3 Demolicion y retiro de muros en Drywall insonorisado dos caras en espesores entre 0.12 a 0.15 mts, incluye perfileria	**M2**	56,93	9.621 $	547.675 $	**38,20**	$ 367.473,00		$ -	**18,73**	180.201 $
1.4 Demolición de pisos existentes en diferentes acabados (marmol, porcelana, etc), incluye el acabado de piso, placa de contrapiso en concreto, en espesores entre 0.10 a 0.15 mts en el hall de acceso al edificio y de ascensores primer piso.	**M2**	58,3	10.989 $	640.659 $	**58,3**	$ 640.659,00		$ -		- $
1.5 Demolicion de alistado de piso en mortero con espesores 0.07 mts, en las areas de mezanine y primer piso	**M2**	241,50	7.770 $	1.876.455 $	**746,76**	$ 5.802.325,20	**505,26**	$ 3.925.870,20		- $
1.6 Desmonte y retiro de vigas en madera existentes de aproximadamente 2.10 mts de longitus, ubicadas en el punto fijo del hall de acceso al 7 piso.	**UN**	9,00	15.338 $	138.042 $	**9,00**	$ 138.042,00		$ -		- $
1.7 Desmonte de guardaescoba existente en diferentes materiales	**ML**	100,00	2.485 $	248.500 $	**104,85**	$ 260.552,25	**4,85**	$ 12.052,25		- $
1.8 Reitro de piso vinilico existente en escalera auxiliar a segundo piso y escaleras a sótano, la unidad incluye huella y contrahuella en longitud promedio entre 1.20 a 1.50 mts.	**UND**	60,00	5.229 $	313.740 $	**60,00**	$ 313.740,00		$ -		- $
1.9 Reitro de piso vinilico existente en los descanso de la escalera auxiliar a segundo piso y escaleras a sótano, incluye mano de obra, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y transporte a botaderos autorizado	**M2**	13,915	4.625 $	64.357 $	**19,21**	$ 88.846,00	**5,30**	$ 24.489,00		- $
1.10 Desmonte de cielo raso en Dry Wall incluye Mano de obra, prefilería, trasiego horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y transporte a botaderos autorizados.	**M2**	14,95	7.745 $	115.788 $	**221,66**	$ 1.716.757,00	**206,71**	$ 1.600.969,00		- $
1.11 Demolicion de pañete incluye Mano de obra, trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros.	**M2**	180	7.473 $	1.345.140 $	**180,00**	$ 1.345.140,00		$ -		- $
1.12 Desmonte de puerta y marco de inspección de vano 1.20 X 0,60 mts de ducto de inspección.	**UN**	6,00	19.925 $	119.550 $	**0,00**	$ -		$ -	**6**	119.550 $
1.13 Desmonte y retiro de marcos metalico/madera y hoja en madera	**UN**	3,00	14.001 $	42.003 $	**1,00**	$ 14.001,00		$ -	**2**	28.002 $
1.14 Sellamiento de punto hidraulico	**UN**	5,00	10.867 $	54.335 $	**5,00**	$ 54.335,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.15 Sellamiento punto sanitario	**UN**	5,00	12.943 $	64.715 $	**5,00**	$ 64.715,00		$ -		- $
1.16 Regata instalación sanitaria	**ML**	50,00	8.103 $	405.150 $	**50**	$ 405.150,00		$ -		- $
1.17 Desmonte y retiro de Sanitarios, orinales, lavamanos y pocetas de lavaplatos, incluye sifones, tapones para tuberia, griferia (diferente a fluxometros) y accesorios.	**UN**	2,00	21.240 $	42.480 $	**1,00**	$ 21.240,00		$ -		- $
1.18 Excavacion manual incluye de escombros y transporte a botaderos autorizado	**M3**	7,00	36.244 $	253.708 $	**7,00**	$ 253.708,00		$ -		- $
1.19 Demolicion de enchape pared incluye, retiro de escombros.	**M2**	25,30	8.177 $	206.878 $	**26,00**	$ 212.602,00	**0,70**	$ 5.724,00		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ï			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sï	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
							MAYORES		**MENORES**	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1.20 Demolicion de pisos baños en diferentes materiales, incluye retiro de escombros.	**M2**	7,00	8.764 $	61.348 $	**7,50**	$ 65.730,00	**0,50**	$ 4.382,00		- $
1.21 Desmonte y retiro de tuberia existente en PVC hasta 8".	**ML**	100,00	4.509 $	450.900 $	**80,00**	$ 360.720,00		$ -	**20,00**	90.180 $
1.22 Localizacion y Replanteo	**M2**	1085,00	2.740 $	2.972.900 $	**1085,00**	$ 2.972.900,00		$ -		- $
MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA										
2.1 Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones.	**M2**	206,65	90.093 $	18.617.989 $	**206,65**	$ 18.617.718,45		$ -		- $
2.2 Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	**ML**	18,00	62.176 $	1.119.168 $	**30,00**	$ 1.865.280,00	**12,00**	$ 746.112,00		- $
2.3 Dintel en drywall reforzado con madera insonorizados con frescasa, dos caras en 0.12 mts, incluyedos manos de pintura, filos, dilataciones.	**ML**	75,21	41.960 $	3.155.812 $	**75,21**	$ 3.155.811,60		$ -		- $
2.4 Mamposteria en ladrillo tolete comun incluye lineales, filos, dilataciones.	**M2**	20,00	58.049 $	1.160.980 $	**20,00**	$ 1.160.980,00		$ -		- $
2.5 Muro en bloque No. 5 frentes de ascensores, muro mesones de recepción, incluye lineales, dilataciones.	**M2**	198,00	37.074 $	7.340.652 $	**198,00**	$ 7.340.652,00		$ -		- $
2.6 Muro en super board dos cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfileria, elementos de seguridad.	**M2**	53,19	103.795 $	5.520.597 $	**53,19**	$ 5.520.856,05		$ -		- $
2.7. Muro en super board una cara para cubrir bajantes de aguas incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, perfilería.	**M2**	145,80	59.242 $	8.637.484 $	**145,80**	$ 8.637.483,60		$ -		- $
2.8 Tapas en super board una cara, remate muro y cubierta tipo sandwich, existente incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, elementos de seguridad, perfilería.	**ML**	40,82	56.859 $	2.320.984 $	**40,82**	$ 2.320.984,38		$ -		- $
2.9 Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3	**M2**	20,00	24.618 $	492.360 $	**75,00**	$ 1.846.350,00	**55,00**	$ 1.353.990,00		- $
2.10 Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4, incluye lineales, filos, dilataciones, andamios.	**M2**	200,00	21.279 $	4.255.800 $	**200,00**	$ 4.255.800,00		$ -		- $
2.11 Columentas de confinamineto en concreto reforzado de 0.2 x 0.12, incluye refuerzo figurado, formaleta, anclajes en epoxico,	**ML**	120,00	42.989 $	5.158.680 $	**120,00**	$ 5.158.680,00		$ -		- $
2.12 Entrepios en lámina colabornate 2", h = 0,13 (placa pasillo piso 7), incluye placa en concreto, malla electrosoldada y todo lo necesario para su funcionamiento, incluye elementos de seguridad, soportes.	**M2**	15,00	137.350 $	2.060.250 $	**11,83**	$ 1.624.850,50		$ -	**3,17**	435.400 $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sll	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
2.13 Dinteles y Vigas de Amarre en concreto reforzado de 0.12 X 0.20 M (Vigas de amarre corona y dinteles ascensores), incluye refuerzo figurado, formaleta,	**ML**	40,00	51.723 $	2.068.920 $	**40,00**	$ 2.068.920,00		$ -		- $
2.14 Meson en Concreto Reforzado esp: 0,10 M (recpciòn, lavamanos) para instalar mesones en marmol incluye refuerzo, muros en mampostería, formaleta, elementos de seguridad, concreto, la parrilla de refuerzo.	**ML**	11,00	109.711 $	1.206.821 $	**18,00**	$ 1.974.798,00	**7,00**	$ 767.977,00		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.15 Rampa acceso discapacitados baños primer piso de ancho aproximado de 1.10 mts, incluye refuerzo, placa de oiso en concreto, afinado, elementos de seguridad, material.	**ML**	4,50	79.698 $	358.641 $	**4,50**	$ 358.641,00	**0,00**	$ -		- $
2.16 suministro e instalación de estructura metalica para el apoyo de entrepios en lámina colabornate 2", h = 0,13 (placa pasillo piso 7), incluye anticorrosivo, soldadura etc y todo lo necesario para su perfecta instalaciòn y funcionamineto.	**KG**	200,00	10.200 $	2.040.000 $	**56,80**	$ 579.360,00		$ -	143,20	1.460.640 $
2.17 Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta tipo sandwich de protección de los equipos de presión de agua potable, incluye soldadura, anticorrosivo, acbado final en esmalte.	**KG**	250,00	10.346 $	2.586.500 $	**250,00**	$ 2.586.500,00		$ -		- $
CUBIERTA										
3.1 Suministro e instalación de cubierta tipo sandwich deck ref 525C en aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termo-acustico, incluye accesorios, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, elementos de fijaciòn.	**M2**	50,00	139.069,00 $	6.953.450,00 $	**50,00**	$ 6.953.450,00		$ -		- $
3.2 Suministro e instalación de teja translucida como complemento a cubierta tipo sandwich deck ref 525C en aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termo-acustico, instalada, de alta resistencia y durabilidad, estabilidad en el color, filtro UV, incluye accesorios de fijaciòn, elementos de seguridad,	**ML**	108,00	41.921,00 $	4.527.468,00 $	**108,00**	$ 4.527.468,00		$ -		- $
3.3 Impermeabilización de placas en el septimo, tercero y foso de ascensores con poliurea sobre imprimación, incluye los cuellos de las bajantes, limpieza de las areas a impermeabilizar,mano de obra,material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado.	**M2**	145,20	91.700,00 $	13.314.840,00 $	**145,00**	$ 13.296.500,00		$ -		- $
3.4 Ajuste de la totalidad de la cubierta y fijación en los sitios que los requiera, de la cubierta tipo Sandwich deck ref 525c en aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termo acustico, incluye el retiro de 9 tramos de teja de aproximadamnete 12 mts de longitud para la instalacion de tejas translucidas, el ajuste y ubicación de la canal existente, equipos de seguridad, andamios certificados, elementos de fijación	**M2**	258,50	22.043,00 $	5.698.116,00 $	**291,15**	$ 6.417.819,00	**32,65**	$ 719.703,00		- $
3.5 Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.60 mts para cubierta existente, incluye regata en muro, traslapos remachados, sello de regatas y traslapos con sellador de juntas elasticas a base de poliuretano, elementos de fijación.	**ML**	35,00	33.056,00 $	1.156.960,00 $	**0,00**	$ -		$ -	**35**	1.156.960 $
3.6 Suministro e intalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 26 con desarrollo hasta 0.30 mts para cubierta existente, incluye regata en muro, traslapos remachados, sello de regatas y traslapos con sellador de juntas elasticas a base de poliuretano, elementos de fijación.	**ML**	115,00	33.219,00 $	3.820.185,00 $	**0,00**	$ -		$ -	**115,00**	3.820.185 $
CARPINTERIA METALICA Y MADERA										
4.1 Suministro e instalación de bisagra hidraulica incluye la caja de piso.	**UN**	6,00	$ 269.305,00	$ 1.615.830,00	**6,00**	$ 1.615.830,00		$ -		- $
4.2 Suministro e instalación de puerta y marco en madera de 0.80 a 1,00 x 2.20, forradas en melaminico y chapa	**UN**	9,00	$ 540.871,00	$ 4.867.839,00	**9,00**	$ 4.867.839,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4.3 Suministro e instalación de puerta entamboras y marco en lamina metalica en calibre 20 y 18 para vano de 0.80 a 1.00 x 2.20, incluye manijas, anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, chapa tipo yale de seguridad, instalación (con cargue del marco), mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado.	**UN**	3,00	$ 714.810,00	$ 2.144.430,00	**3,00**	$ 2.144.430,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.4 Suministro e instalación de puerta tipo persiana para cuarto electrico del trablero general y marco en lamina metalica en calibre 20 y 18 para vano de 1.70 x 2.20, conformada por un fijo tipo persiana y hoja de 0.90 mts incluye instalación (con cargue del marco), manijas, anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, chapa tipo yale de seguridad, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado.	**UN**	1,00	$ 1.046.206,00	$ 1.046.206,00	**1,00**	$ 1.046.206,00		$ -		- $
4.5 Suministro e instalación puerta entamborada y marco para inspección de ductos, en lamina metalicas para vano 1.20 X 0,60 mts de ducto de inspección. incluye manijas, anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, chapa tipo yale, instalación (con cargue del marco), mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado.	**UN**	6,00	$ 273.479,00	$ 1.640.874,00	**6,00**	$ 1.640.874,00		$ -		- $
4.6 Suministro e instalacion de ventanas en angulo y platina similar a las existentes de 2.75 mt frente por 2.05 mts de alto, (7 piso) la ventana está modulada por 4 secciones en sentido horizontal y 3 secciones en sentido vertical de igual tamaño, En la sección superior horizontal presenta 3 basculantes de apertura vertical con varilla de apertura graduada, las demás secciones en sentido vertical estan conformadas por dos modulos fijos y un modulo central basculante, incluye vidrio de 5 mm,silicona, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y retiro de sobrantes.	**M2**	13,53	$ 183.028,00	$ 2.476.369,00	**13,53**	$ 2.476.369,00		$ -		- $
4.7 Suministro e instalacion de ventanas en angulo y platina similar a las existentes de 0.70 mt frente por 1.50 mts de alto,(7 piso) la ventana está modula por 3 secciones en sentido horizontal y 1 secciones en sentido vertical de igual tamaño, la sección superior horizontal presenta 1 basculantes de apertura vertical con varilla de apertura graduada, las demás secciones estan conformadas por dos modulos fijos, incluye vidrio de 5 mm, silicona, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y retiro de sobrantes.	**M2**	2,45	$ 186.080,00	$ 456.417,00	**2,45**	$ 455.895,98		$ -		- $
4.8 Suministro e instalacion de ventanas en angulo y platina similar a las existentes de 2.70 mt frente por 0.35 mts de alto,(3 piso) la ventana está modula por 1 seccion en sentido horizontal y 3 secciones en sentido vertical de igual tamaño, la sección presenta 2 basculantes de apertura vertical con varilla de apertura graduada y 1 modulo fijo y ventanas de 1.50 mt frente por 0.50 mts de alto,(cuarto de maquinas ascensor) la ventana está modula por 1 seccion en sentido horizontal y 2 secciones en sentido vertical de igual tamaño, la sección presenta 1 basculantes de apertura vertical con varilla de apertura graduada y 1 modulo fijo, incluye vidrio de 5 mm, silicona, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y retiro de sobrantes.	**M2**	6,77	$ 223.015,00	$ 1.509.366,00	**6,77**	$ 1.509.812,48		$ -		- $
4.9 Suministro e instalacion de escotilla en lamina cold rolled calibre 20 con marco y contramarco de 0.80 x 0.80 mts, incluye, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad.	**UN**	1,00	$ 212.199,00	$ 212.199,00	**1,00**	$ 212.199,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.10 Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable, incluye puertas, divisiones de orinales,mano de obra, elementos de seguridad, material, elementos de fijaciòn	**M2**	51,95	$ 624.668,00	$ 32.450.253,00	**64,60**	$ 40.353.552,54	**12,65**	$ 7.903.299,54		- $
4.11 Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable de 0.60 de ancho, salpicadero en las areas de contacto con la pared y frente curvo,	**ML**	7,00	$ 360.836,00	$ 2.525.852,00	**7,00**	$ 2.525.852,00		$ -		- $
4.12 Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable incluye griferia y sifón.	**UN**	3,00	$ 192.575,00	$ 577.725,00	**3,00**	$ 577.725,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4.13 Mueble alto en madera y formica incluye instalación, mano de obra, elementos de seguridad, material, herrajes.	**ML**	7,00	$ 459.807,00	$ 3.218.649,00	**7,00**	$ 3.218.649,00		$ -		- $
4.14 Mueble bajo en madera y formica incluye instalación, mano de obra, elementos de seguridad, herrajes.	**ML**	14,00	$ 447.739,00	$ 6.268.346,00	**14,00**	$ 6.268.346,00		$ -		- $
4.15 Suministro e instalacion de extractor de aire para los baños del primero y segundo piso, el sistema se ubicará sobre la cubierta del segundo piso, incluye, ductería, rejillas, soportes, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento	**UN**	4,00	$ 1.953.600,00	$ 7.814.400,00	**5,00**	$ 9.768.000,00	**1,00**	$ 1.953.600,00		- $
4.16 Suministro e instalacion de pelicula samblasting	**M2**	50,00	$ 50.713,00	$ 2.535.650,00	**50,00**	$ 2.535.650,00		$ -		- $
4.17 Suministro e instalacion de chapa de seguridad para puertas de vidrio instaladas, inclye el retiro de la chapa existente	**UND**	24,00	$ 76.017,00	$ 1.824.408,00	**24,00**	$ 1.824.408,00		$ -		- $
4.18 Pintura de los elementos en madera existentes en el espacio escalera auxiliar primer piso. Los trabajos contemplan lijado, sellado y acabado final en laca	**ML**	9,00	$ 17.117,00	$ 154.053,00	**9,00**	$ 154.053,00		$ -		- $
BARANDAS - PASAMANOS -PUERTA										
5.1 Mantenimiento general de la puerta de corredera, del acceso principal al edificio en bronce, dos hojas, con un área total aproximada de 9 M2,que permita una apertura fácil y rápida, incluye elementos y remaches faltantes mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y retiro de sobrantes y todo lo necesario para el perfecto funcionamineto.	**GL**	1,00	$ 1.310.540,00	$ 1.310.540,00	**1,00**	$ 1.310.540,00		$ -		- $
5.2 Suministro e instalacion de baranda en escalera auxiliar y escalera a sótano costado occidental, con caracteristicas similaesr a la baranda existente que se encuentra instalado, incluye pasamanos en madera sellado y lacado, elementos en hierro fundido, forja, anclajes a viga escalera, material, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento.	**ML**	19,63	$ 345.462,00	$ 6.779.692,00	**19,63**	$ 6.781.419,25		$ -		- $
5.3 Suministro e instalacion de baranda en escalera principal con las mismas caracteristicas y similar a la baranda existente que se encuentra instalado, incluye pasamanos en madera sellado y lacado, anclajes, forja, anclajes, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamineto e instalación..	**ML**	15,00	$ 385.394,00	$ 5.780.910,00	**15,00**	$ 5.780.910,00		$ -		- $
5.4 Suministro e instalacion de pasamanos para la escalera principal y auxiliar incluye pasamanos en madera de minimo 2 1/2 " de diametro, sellada y lacada, herrajes, soporte, anclajes, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamineto.	**ML**	96,45	$ 101.750,00	$ 9.813.788,00	**96,45**	$ 9.813.788,00		$ -		- $
5.5 Mantenimineto general de las barandas existentes instaladas en la escalera principal y escalera auxiliar, incluye limpieza, anticorrosivo, acabado en esmalte, lijado, sellado y lacado de la madera, material, herramientas, equipos,	**ML**	17,28	$ 95.005,00	$ 1.641.686,00	**40,00**	$ 3.800.199,60	**22,72**	$ 2.158.513,60		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
5.6 Suministro e instalación de topes media luna para puerta	**UN**	75,00	$ 20.819,00	$ 1.561.425,00	**75,00**	$ 1.561.425,00		$ -		- $
5.7. Apertura y bloqueo de puerta de caja fuerte tipo boveda.	Un	1,00	$ 976.800,00	$ 976.800,00	**1,00**	$ 976.800,00		$ -		- $
PISOS Y ENCHAPES										
6.1 Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3, incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	90,60	$ 24.128	$ 2.185.997,00	**0,00**	$ -		$ -	**90,6**	2.185.997 $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
6.2 Alistado de piso mortero 1:4 incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	568,80	$ 19.689	$ 11.199.103,00	**0,00**	$ -		$ -	**568,8**	11.199.103 $
6.3 Ceramica muro de 30 x 60 cm, rectificado incluye boquilla, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	259,20	$ 61.888	$ 16.041.370,00	**0,00**	$ -		$ -	**259,20**	16.041.370 $
6.4 Ceramica de piso de 50 X 50 cm para baños, cocineta y septimo piso area exterior, pizarra negra o similar, incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	152,40	$ 55.035	$ 8.387.334,00	**0,00**	$ -		$ -	**152,40**	8.387.334 $
6.5 Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica pizarra negra o similar al piso instalado de 10 cms de alto, en el septimo piso exterior	**ML**	52,80	$ 14.866	$ 784.925,00	**0,00**			$ -	**52,80**	784.925 $
6.6 Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto, color Beige similar al instalado, incluye mano de obra, elementos de seguridad, pegante, cordon de soldadura de piso, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación.	**M2**	990,00	$ 108.785	$ 107.697.150,00	**990**	$ 107.697.150,00		$ -	**0,00**	- $
6.7 Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico)	**M3**	990,00	$ 8.188	$ 8.106.120,00	**990**	$ 8.106.120,00		$ -	**0,00**	- $
6.8 Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico	**ML**	1.158,05	$ 13.877	$ 16.070.260,00	**1158,05**	$ 16.070.259,65		$ -		- $
6.9 Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular	**M2**	159,50	$ 83.269	$ 13.281.406,00	**0,00**	$ -		$ -	**159,50**	13.281.406 $
6.10 Suministro e instalacion de porcelanato antideslizante, para la escalera principal de primero al septimo piso y escalera secundaria del primero al segundo piso, con longitud de 1.50 mts en promedio cada paso, la unidad corresponde a la huella y contrahuella incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**UND**	200,00	$ 93.956	$ 18.791.200,00	**200,00**	$ 18.791.200,00		$ -		- $
6.11 Suministro e instalacion de porcelanato antideslizante, para los descansos y hall de ascensores incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	157,20	$ 88.014	$ 13.835.801,00	**351,63**	$ 30.948.363,02	**194,43**	$ 17.112.562,02		- $
6.12 Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros	**ML**	400,00	$ 26.050	$ 10.420.000,00	**181,16**	$ 4.719.218,00		$ -	**218,84**	5.700.782 $
6.13 Suministro e instalacion de pirlan en bronce de 1" por 1 metro de longitud.	**UN**	200,00	$ 23.956	$ 4.791.200,00	**200,00**	$ 4.791.200,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PINTURA Y ACABADOS										
7.1 Pintura en vinilo tipo Koraza tres manos sobre facha posterior incluye resanes, limpieza de la superficie, lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad,andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	690,00	19.791 $	13.655.790 $	**690,00**	$ 13.655.790,00		$ -		- $
7.2 Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos) incluye resanes, lineales, filos, dilataciones, limpiezade la superficie, mano de obra, elementos de seguridad,andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	4007,13	11.906 $	47.708.830 $	**4150**	$ 49.409.899,75	**142,88**	$ 1.701.069,75		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7.3 Pintura vinilo tipo intervinilo - sobre pañete dos manos foso del ascensor, incluye resanes, lineales, filos, dilataciones, limpiezade la superficie, mano de obra, elementos de seguridad,andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	484,18	11.233 $	5.438.749 $	**499,83**	$ 5.614.590,38	**15,65**	$ 175.841,38		- $
7.4 Estuco incluye lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	1591,38	6.974 $	11.098.249 $	**1134,75**	$ 7.913.746,25		$ -	**456,63**	3.184.503 $
7.5. Pintura epoxica dos manos, en el area de terraza 3 piso,incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	M2	57,50	21.167 $	1.217.103 $	**57,50**	$ 1.217.103,00		$ -		- $
7.6 Pintura bajo placa en vinilo tipo I, tres manos, incluye lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	2174,40	13.849 $	30.113.266 $	**1263,00**	$ 17.491.287,40		$ -	**911,40**	12.621.979 $
7.7. Pintura en esmalte 2 manos color a elegir sobre vigas y riostras por todas sus caras de la estructra metalica existentes de la placa de Mezzanine, incluye anticirrosivo, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**M2**	156,20	15.938 $	2.489.516 $	**156,20**	$ 2.489.516,00		$ -		- $
7.8 Pintura en esmalte 2 manos color a elegir sobre columnas de la estructura metalica existente por todas sus caras, placa de Mezzanine, incluye anticorrosivo mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**ML**	35,64	13.100 $	466.884 $	**35,64**	$ 466.884,00		$ -		- $
7.9 Repintura de rejas metalicas existentes en la fachada principal por las dos caras en esmalte 2 manos color a elegir, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**M2**	60,00	19.956 $	1.197.360 $	**75,00**	$ 1.496.700,00	**15,00**	$ 299.340,00		- $
7.10 Suministro e instalación de cielo raso en dry wall plano (en el àrea bajo la placa de Mezzanine, se modulado de acuerdo a la reticula de la estructura metálica existente) incluye lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	732,55	50.400 $	36.920.520 $	**400,00**	$ 20.160.000,00		$ -	**332,55**	16.760.520 $
7.11 Suministro e instalacion de cielo raso en dry wall antihongos plano en la cocineta, bajo la placa de Mezzanine y la se modulado de acuerdo a la reticula de la estructura metálica existente incluye lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	12,60	50.994 $	642.524 $	**12,60**	$ 642.523,32		$ -		- $
7.12 Suministro e instalacion de cenefa en dry wall ancho hasta 0,60 mt en las areas de oficina, incluye lineales, filos, dilataciones, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**ML**	141,08	33.871 $	4.778.351 $	**141,08**	$ 4.778.351,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ñ		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sñ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7.13 Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica microperforada 60x60, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	132,83	117.302 $	15.580.638 $	**132,83**	$ 15.581.224,85		$ -	**0,00**	- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ï			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sï	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7.14 Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 3% incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**M2**	252,91	96.181 $	24.324.944 $	**252,91**	$ 24.324.944,00		$ -		- $
PRELIMINARES INSTALACIONES ELECTRICAS										
8.1 Desmantelamiento, retiro y disposición final de tableros eléctricos obsoletos existentes, incluye resanes y pintura.	**UN**	5	$ 129.426,00	$ 647.130,00	**5,00**	$ 647.130,00		$ -		- $
8.2 Desmantelamiento, retiro y disposición final de tomas e interruptores eléctricos obsoletos existentes, incluye resanes y pintura.	**UN**	22	$ 14.896,00	$ 327.712,00	**22,00**	$ 327.712,00		$ -		- $
8.3 Desmantelamiento, retiro y disposición final de luminarias obsoletas existentes, incluye resanes y pintura.	**UN**	18	$ 14.896,00	$ 268.128,00	**18,00**	$ 268.128,00		$ -		- $
8.4 Desconexión, retiro y disposición final de acometida obsoleta existente de 3x350 MCM conectada entre tablero de distribución principal y tablero de segundo piso, incluye resanes y pintura.	**ML**	28	$ 15.140,00	$ 423.920,00	**9,60**	$ 145.344,00		$ -	**18,40**	278.576 $
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDA PRINCIPAL										
9.1 Verificaciòn y ajuste de gabinete metálico autosoportado construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, de dimensiones a acordar; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos:										
Un Interruptor automatico totalizador de 3 x 400 Amp. (Icc. >= 40 kA.) regulable, bornes de entrada para dos (2) cables # 2/0 AWG por fase.										
Tensión de trabajo 208/120 V.										
Un DPS Categoria B Leviton para 220 V										
Barrajes tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes:										
Fases Neutro Tierra										
mm mm mm										
General 40 x 10 30 x 10 30 x 10										
Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:.										
Uno (1) de 3 x 180 Amp. Icc >= 40 kA (alimentacion UPS) SUMINISTRAR E INSTALAR	**GL**	1,00	$ 7.277.160	$ 7.277.160,00	$ 1,00	$ 7.277.160,00		$ -		$ -
Uno (1) de 3 x 150 Amp. Icc >= 40 kA (alimentacion Tablero fuerza P3) SUMINISTRAR E INSTALAR										
Tres (3) de 3 x 70 Amp. Icc >= 25 kA (alimetacion a 3 T.N.)										
Uno (1) de 3 x 63 Amp. Icc >= 25 kA (alimetación Ascensor 1)										
Tres (3) de 3 x 50 Amp. Icc >= 25 kA (alimetación Tanleros alumbrado)										
Uno (1) de 3 x 40 Amp. Icc >= 25 kA (alimetación Ascensor 2)										
Uno (1) de 3 x 20 Amp. DPS Icc >= 25 kA										
Notas: Debidamente ensamblado para su instalacion y utilizacion inmediata. En la puerta llevará las respectivas placas de identificacion de circuitos; señalización e indicacón de comandos.										

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
Juego de Barras tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes:										
Fases Neutro Tierra										
mm mm mm										
General 30 x 10 20 x 5 20 x 5										
Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:.										
Tres (3) de 3 x 80 Amp. Icc >= 25 kA (alimetacion a 3 T.Regulados)										

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
9.2 Verificar y terminar desmonte y retiro de tableros de equipo de medida, tablero de distribución antiguo, incluye desconexión y desmonte de equipos de medida, totalizadores, cableado, etc. Adicionalmente, trámitar ante Codensa para retiro y reistalaciòn de sellos y demás autorizaciones correspondientes.	**GL**	1	$ 1.782.660	$ 1.782.660,00	**1,00**	$ 1.782.660,00		$ -		- $
9.3 Verificaciòn y ajuste de celda con equipo de medida según norma Codensa AE319 *Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente* , incluye medidor, transformadores de corriente, cableado, conectores, bornera de conexión, bandeja para medidor y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento cumpliendo con normatividad Retie y normas Codensa. Incluye trámites ante Codensa de legalización y normalización de cambios y de equipos.	**GL**	1	$ 1.400.081	$ 1.400.081,00	**1,00**	$ 1.400.081,00		$ -		- $
9.4 Suministro, instalación e interconexión de sistema de puesta a tierra general con 2 varillas cooper weld 5/8x2,4m, cable #1/0 AWG (spat-1v). Cumpliendo normas RETIE y Codensa.	**GL**	1	$ 2.295.480	$ 2.295.480,00	**1,00**	$ 2.295.480,00		$ -		- $
9.5 Retiro de acometida principal existente en 3#1/0 + 1#1/0 N. Incluye trámites ante Codensa para desconexión y desmonte de su centro de distribución.	**ML**	80	$ 25.885	$ 2.070.800,00	**0,00**	$ -		$ -	**80,00**	2.070.800 $
9.6 Suministro e instalación de acometida principal en cable de cobre THHN-THWN-2 2(3#2/0 + 1#1/0 N) incluye trámites ante Codensa para tendido y conexión en su centro de distribución.	**ML**	80	$ 198.230,00	$ 15.858.400,00	**0,00**	$ -		$ -	**80,00**	15.858.400 $
BANDEJA PORTACABLE										
10 .1 Verificaciòn y ajuste de Bandeja Portacable Cablofil CF 54 x 300 x 3m, Electrozincada. Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, tornilleria y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera.	**ML**	52,00	8.107 $	421.564 $	**52,00**	$ 421.564,00		$ -		- $
10.2 Suministro e instalación de Bandeja Portacable Cablofil CF 54 x 300 x 3m, Electrozincada. Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, tornilleria y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera.	**ML**	8,00	92.918 $	743.344 $	**8,00**	$ 743.344,00		$ -		- $
TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT										
11. 1 En el precio de ml de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso.								$ -		- $
11.2Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado y tomas a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes.								$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
De Ø 1/2"	ML	940	$ 5.943	$ 5.586.420,00	510,00	$ 3.030.930,00		$ -	430,00	2.555.490 $
De Ø 3/4"	ML	120	$ 8.181	$ 981.720,00	70,00	$ 572.670,00		$ -	50,00	409.050 $
De Ø 1"	ML	60	$ 12.536	$ 752.160,00	30,00	$ 376.080,00		$ -	30,00	376.080 $
ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES										
Cableado de Acometidas y Alimentadores de BT en Conductor de Cobre THHN/THWN-2CT								$ -		- $
Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el tablero general y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso.								$ -		- $
12.1 Cable de cobre aislado tipo soldador 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6T (hasta y desde UPS)	ML	16	$ 104.485	$ 1.671.760,00	20,00	$ 2.089.700,00	4,00	$ 417.940,00		- $
12.2 2#6 + 1#10T	ML	8	$ 26.092	$ 208.736,00	0,00	$ -		$ -	8,00	208.736 $
12.3 3#6 + 1#6 + 1#8T	ML	209	$ 35.380	$ 7.394.420,00	252,00	$ 8.915.760,00	43,00	$ 1.521.340,00		- $
12.4 2#8 + 1#10T	ML	65	$ 20.697	$ 1.345.305,00	0,00	$ -		$ -	65,00	1.345.305 $
12.5 3#8 + 1#8 + 1#10T	ML	136	$ 28.099,00	$ 3.821.464,00	219,00	$ 6.153.681,00		$ -		- $
INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES										
Suministro e instalación de tableros trifásicos tipo TWC-M de Luminex. Todos los tableros tendrán espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica y cerradura; llevarán barraje independiente de neutro y tierra.								$ -		- $
13.1 Tablero de 24 circuitos - Tablero tomas normales y tomas reguladas.	UN	2	$ 556.776,00	$ 1.113.552,00	2,00	$ 1.113.552,00		$ -		- $
13.2 Tablero De 12 circuitos para alumbrado, tomas normales y tomas reguladas primer piso,	UN	1	$ 411.884,00	$ 411.884,00	1,00	$ 411.884,00		$ -		- $
13.3 Breaker Totalizador Industrial serie C, 3x150 A Icc. >= 25 kA. - (T. fuerza)	UN	1	$ 329.867,00	$ 329.867,00	0,00	$ -		$ -	1,00	329.867 $
13.4Breaker Bipolar 2x80 A. Icc.>=10 kA. (A.A. 36000 btu)	UN	1	$ 113.901,00	$ 113.901,00	0,00	$ -		$ -	1,00	113.901 $
13.5Breaker Tripolar 3x40 A. Icc.>=10 kA. (Equipo bombeo)	UN	1	$ 70.342,00	$ 70.342,00	0,00	$ -		$ -	1,00	70.342 $
13.6 Breaker Bipolar 2x50 A. Icc.>=10 kA. (A.A.. 24000 btu)	UN	6	$ 53.125,00	$ 318.750,00	3,00	$ 159.375,00		$ -	3,00	159.375 $
13.7 Breaker Totalizador de 3x50 A Icc. >= 25 kA, para tableros de alumbrado.	UN	1	$ 270.248,00	$ 270.248,00	3,00	$ 810.744,00	2,00	$ 540.496,00		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ï		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sï	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13,8Breaker Totalizador de 3x70 A Icc. >= 25 kA, para tableros de tomas normales y tomas reguladas.	UN	2	$ 279.860,00	$ 559.720,00	**2,00**	$ 559.720,00		$ -		- $
13.9 Breaker monopolar 1x20 A. Icc.>=10 kA. para tableros de alumbrado.	UN	60	$ 16.423,00	$ 985.380,00	**30,00**	$ 492.690,00		$ -	**30,00**	492.690 $
CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO										
ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR										
14.1 Desmonte de luminarias, incluye retiro de cableado y resane de puntos	UN	30	$ 10.213,00	$ 306.390,00	**3,00**	$ 30.639,00		$ -	**27,00**	275.751 $
Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales.			$ -	$ -	**0,00**	$ -		$ -		- $
14.2 De Ø 1/2"	ML	552	$ 5.943,00	$ 3.280.536,00	**0,00**	$ -		$ -	**552,00**	3.280.536 $
14.3 Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THHN-THWN-2 #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes.	UN	193	$ 73.437,00	$ 14.173.341,00	**193,00**	$ 14.173.341,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.4 Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en cable de Cobre THHN-THWN-2 2#12 + 12T AWG.	**ML**	736	$ 7.375,00	$ 5.428.000,00	**831,00**	$ 6.128.625,00	**95,00**	$ 700.625,00		- $
14.5 Suministro e instalación de **Panel LED Circular de 18W**, diametro 8", tipo Codigo P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida util mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes.	**UN**	101	$ 70.208,00	$ 7.091.008,00	**43,00**	$ 3.018.944,00		$ -	**58,00**	4.072.064 $
14.6 Suministro e instalación de **Panel LED de 60x60** cm, de 45W, 6000°K, tipo Codigo P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane.	**UN**	157	$ 161.538,00	$ 25.361.466,00	**249,00**	$ 40.222.962,00	**92,00**	$ 14.861.496,00		- $
14.7 Verificaciòn y ajuste de instalaciòn de **Panel LED de 60x60** cm, de 45W, 6000°K, tipo Codigo P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane.	**UN**	94	$ 57.501,00	$ 5.405.094,00	**89,00**	$ 5.117.589,00		$ -	**5,00**	287.505 $
14.8 Suministro e instalación de luminaria LED lineal hermètica de 2x18W, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, de sobreponer o suspender. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane.	**UN**	96	$ 76.028,00	$ 7.298.688,00	**5,00**	$ 380.140,00		$ -	**91,00**	6.918.548 $
14.9 Suminiatro e instalacion de luminaria LED de descolgar decorativas para recepción.	**UN**	8	$ 183.150,00	$ 1.465.200,00	**7,00**	$ 1.282.050,00		$ -	**1,00**	183.150 $
14.10 Suministro e instalación de **Lámpara de Emergencia**, TIPO MIKEY MOUSE de sobreponer, tecnología LED de alta duración, luz blanca de alto brillo con batería recargable y botón de prueba. Características - Diseño compacto. - Carcasa color blanco con cabezales cuadrados ajustables. - Reflector cromado y metalizado de alto rendimiento, lente de plástico para una distribución óptima de la luz. - Placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación. (Pared o Techo). Aplicaciones - Pasillos - Recepciones – Oficinas Especificaciones técnicas: Número de lámparas 2 de 1 a 2 W por lámpara 120V a 277V, 60Hz Caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti impacto Material IP20 Velocidad de Carga / Encendido mediante indicador de luz LED, incorpora interruptor de prueba de batería. Batería sellada de NiCd recargable de 6.3V, libre de mantenimiento. Interruptor de transferencia interna que conecta automáticamente la batería interna con los cabezales de la lámpara para un mínimo de 90 minutos de iluminación en emergencia. Doble cargador que inicia la carga de la batería para recargar una batería en 24 horas.	**UN**	36	$ 126.129,00	$ 4.540.644,00	**0,00**	$ -		$ -	**36,00**	4.540.644 $
ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES										

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
15.1 Suministro e instalación de **Sensor de Movimiento Dual para Montaje en Techo**, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento, resanes y conectores.	**UN**	42	$ 91.982	$ 3.863.244,00	**64,00**	$ 5.886.848,00	**22,00**	$ 2.023.604,00		- $
15.2 Verificación y ajuste de instalación de **Sensor de Movimiento Dual para Montaje en Techo** , incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento, resanes y conectores.	**UND**	28	$ 25.641	$ 717.948,00	**28,00**	$ 717.948,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
							MAYORES		**MENORES**	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE UPS EXISTENTE										
16.1 Desmonte y retiro de UPS de 60 kva. Incluye el retiro del banco de baterias y tablero de transfertencia manual externa existentes dandole destinación final acorde con la normatividad ambiental vigente, presentando certificación escrita del uso final dado.	**GL**	1	$ 1.383.800	$ 1.383.800,00	**1,00**	$ 1.383.800,00		$ -		- $
TRAMITES CODENSA AUMENTO DE CARGA (proyecto serie 4)										
17.1 TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA (Contratista) ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PRESENTACION DE PROYECTO QUE INCLUYE PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO, DE ACUERDO A LOS FORMATOS DEL O.R., RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.	**GL**	1	$ 6.853.880	$ 6.853.880,00	**0,00**	$ -		$ -	**1,00**	6.853.880 $
17.2 CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	**GL**	1	$ 5.555.550	$ 5.555.550,00	**0,00**	$ -		$ -	**1,00**	5.555.550 $
PISOS EN MARMOL										
18.1 Resane, restauración, reemboquillado, pulido y brillado de Marmol Verde Alpe Italiano (Material Existente)	**M2**	350,00	$ 48.813	$ 17.084.550,00	**270,00**	$ 13.179.510,00		$ -	**80,00**	3.905.040 $
18.2 Resane, restauración, reemboquillado, pulido y brillado de Marmol Travertino Romano (Material Existente)	**M2**	140,00	$ 39.775	$ 5.568.500,00	**150,00**	$ 5.966.250,00	**10,00**	$ 397.750,00		- $
18.3 Suministro e Instalación de piezas de marmol verde Alpe Italiano para mesones de atención y reemplazar las piezas rotas, espesor 20 mm	**M2**	22,99	$ 372.432	$ 8.562.212,00	**25,00**	$ 9.310.800,32	**2,01**	$ 748.588,32		- $
18.4 Suministro e Instalación de piezas de marmol Travertino Romano para mesones de atención y reemplazar las piezas rotas, espesor 20 mm	**M2**	20,68	$ 407.000	$ 8.416.760,00	**22,00**	$ 8.954.000,00	**1,32**	$ 537.240,00		- $
18.5 Suministro de Marmol Crema Marfil Brillado en placas a medida de 0,90 x 0,60 mts, 20 mm espesor, Demolición de material existente,alistado de piso en mortero 1:3.	**M2**	66,00	$ 246.229	$ 16.251.114,00	**69,00**	$ 16.989.801,00	**3,00**	$ 738.687,00		- $
REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO										
19.1 Tuberia Acometida interna en pvcp de 3/4" , Incluye accesorios, soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**ML**	80,00	$ 12.272	$ 981.760,00	**80,00**	$ 981.760,00		$ -		- $
19.2 Tuberia Acometida interna en pvcp de 1" , Incluye accesorios, soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**ML**	35,00	$ 15.069	$ 527.415,00	**35,00**	$ 527.415,00		$ -		- $
19.3 Tuberia interna en pvcp de 1 1/2" , Incluye accesorios, soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**ML**	60,00	$ 19.673	$ 1.180.380,00	**60,00**	$ 1.180.380,00		$ -		- $
19.4 Tuberia interna en pvcp de 2 1/2 " , Incluye accesorios, soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	**ML**	50,00	$ 32.762	$ 1.638.100,00	**50,00**	$ 1.638.100,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19. 5 Registro de 3/4" Incluye accesorios, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00	$ 51.999	$ 155.997,00	3,00	$ 155.997,00		$ -		- $
19.6 Registro de 1" Incluye accesorios, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00	$ 63.812	$ 191.436,00	3,00	$ 191.436,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.7 Registro de 1 1/4" Incluye accesorios, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	**UN**	4,00	$ 88.121	$ 352.484,00	**4,00**	$ 352.484,00		$ -		- $
19.8 Reventilacion PVC 2" Incluye accesorios, soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**ML**	100,00	$ 26.789	$ 2.678.900,00	**100,00**	$ 2.678.900,00		$ -		- $
19.9 Reventilacion PVC 3" Incluye accesorios,soportes, regatas, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**ML**	50,00	$ 21.940	$ 1.097.000,00	**50,00**	$ 1.097.000,00		$ -		- $
19.10 Punto agua fria en PVCP 1/2, hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	20,00	$ 49.084	$ 981.680,00	**20,00**	$ 981.680,00		$ -		- $
19.11 Punto agua fria en PVCP 1 1/4, hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	10,00	$ 58.928	$ 589.280,00	**10,00**	$ 589.280,00		$ -		- $
19.12 Punto sanitario de desague de 2" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	22,00	$ 62.141	$ 1.367.102,00	**22,00**	$ 1.367.102,00		$ -		- $
19.13 Punto sanitario de desague de 2" de piso hasta 3 ML , incluye regatas, accesorios, sifón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	5,00	$ 62.141	$ 310.705,00	**7,00**	$ 434.987,00	**2,00**	$ 124.282,00		- $
19.14 Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	11,00	$ 70.444	$ 774.884,00	**11,00**	$ 774.884,00		$ -		- $
19.15 Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, entrada superior, incluye el nueble y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	**UN**	10,00	$ 686.767	$ 6.867.670,00	**11,00**	$ 7.554.437,00	**1,00**	$ 686.767,00		- $
19.16 Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito o marmol incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	**UN**	10,00	$ 245.691	$ 2.456.910,00	**11,00**	$ 2.702.601,00	**1,00**	$ 245.691,00		- $
19.17 Suministro e instalacion de orinal institucional incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	**UN**	4,00	$ 372.435	$ 1.489.740,00	**4,00**	$ 1.489.740,00		$ -		- $
19.18 Suministro e Instalación grifería de sensor para lavamanos incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento,	**UN**	18,00	$ 762.386	$ 13.722.948,00	**19,00**	$ 14.485.334,00	**1,00**	$ 762.386,00		- $
19.19Suministro e instalación griferia para sanitario tipo valvula de accionamineto manual tipo push de empotrar en pared, incluye regatas, conexión a sanitario y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento,	**UN**	10,00	$ 680.442	$ 6.804.420,00	**11,00**	$ 7.484.862,00	**1,00**	$ 680.442,00		- $
19.20 Suministro e Instalación grifería de push para orinal incluye regatas, conexión al aparato y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	4,00	$ 270.248	$ 1.080.992,00	**4,00**	$ 1.080.992,00		$ -		- $
19.21 Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**ML**	11,00	$ 415.014	$ 4.565.154,00	**11,00**	$ 4.565.154,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.22 Cajas de inspeccion de 1 x 1 mts, incluye tapa, marco contramarco, pañetes y piso impermeabilizados y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	3,00	$ 392.396	$ 1.177.188,00	**3,00**	$ 1.177.188,00		$ -		- $
19.23 Suministro e instalacion de saniatrio tipo avanti o similar incluyetodo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	1,00	$ 263.483	$ 263.483,00	**1,00**	$ 263.483,00		$ -		- $
19.24 Suministro e instalacion de lavamanos tipo avanti o similar de pedestal, incluye sifon y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	1,00	$ 191.125	$ 191.125,00	**1,00**	$ 191.125,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ï		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sï	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.25 Suministro e instalacion de griferia de lavamanos de pedestal, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	1,00	$ 81.497	$ 81.497,00	**1,00**	$ 81.497,00		$ -		- $
19.26 Tuberia sanitaria PVC 4", incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**ML**	80,00	$ 35.320	$ 2.825.600,00	**80,00**	$ 2.825.600,00		$ -		- $
19.27 Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	5,00	$ 16.033	$ 80.165,00	**5,00**	$ 80.165,00		$ -		- $
19.28 Suministro e instalación de tanques plasticos de almacenamiento de agua potable de 1000 lts, inclye conexiones, cheques registros, flotadores cobre y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	**UN**	8,00	$ 498.168	$ 3.985.344,00	**3,00**	$ 1.494.504,00		$ -	**5,00**	2.490.840 $
19.29 Revisión, pruebas hidraulicas, propuesta técnica de correccion y ajustes del sistema hidraulicas y sanitarias existente e instalado en la sede, incluido el sistema de presión y la realización de planos records.	**GL**	1,00	$ 3.467.640	$ 3.467.640,00	**1,00**	$ 3.467.640,00		$ -		- $
19.30 Suministro e instalación de barra de apoyo retractil en acero inoxidable satinado o equivalente para discapacitados.	**UN**	2,00	$ 281.905	$ 563.810,00	**2,00**	$ 563.810,00		$ -		- $
19.31 Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable	**UN**	8,00	$ 571.865	$ 4.574.920,00	**8,00**	$ 4.574.920,00		$ -		- $
19.32 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200-400M DE SOBREPONER EN MURO(Incluye suministro e instalacion)	**UN**	8,00	$ 150.000	$ 1.200.000,00	**16,00**	$ 2.400.000,00	**8,00**	$ 1.200.000,00		- $
19.33 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, ACERO INOXIDABLE SATINADO, Y VALVULA ANTICORROSIVA,E SOBREPONER EN MURO(Incluye suministro e instalacion)	**UN**	7,00	$ 92.913	$ 650.391,00	**7,00**	$ 650.391,00		$ -		- $
19.34 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO 15X15 CM	**UN**	8,00	$ 17.400	$ 139.200,00	**5,00**	$ 87.000,00		$ -		- $
19.35 SUMINISTRO E INSTLACION TAPA REGISTRO Plástica 20X20 CM	**UN**	9,00	$ 20.086,00	$ 180.774,00	**4,00**	$ 80.344,00		$ -		- $
DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO										
20.1 Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	**M2**	244,15	$ 403.705	$ 98.564.576,00	**173,43**	$ 70.014.558,00		$ -	**70,72**	28.550.018 $
20.2 Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes en acero inoxidable, manija, chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	**M2**	74,06	$ 493.263	$ 36.531.058,00	**72,95**	$ 35.983.536,00		$ -	**1,11**	547.522 $
20.3 Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	**M2**	75,60	$ 115.340	$ 8.719.704,00	**50,00**	$ 5.767.000,00		$ -	**25,60**	2.952.704 $
20.4 Suministro e Instalacion de baranda en acero inoxidable y vidrio templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcto funcionamineto.	**ML**	6,00	$ 389.340	$ 2.336.040,00	**6,00**	$ 2.336.040,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
							MAYORES		**MENORES**	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
20.5 Retiro de vidrios ventana interior primer piso, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**M2**	50,00	$ 11.113	$ 555.650,00	**39,00**	$ 433.407,00		$ -	**11,00**	122.243 $
20.6 Suministro e instalacion de vidrios incoloro de 5mm. incluye mano de obra, silicona, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**M2**	143,51	$ 65.086	$ 9.340.768,00	**143,51**	$ 9.340.491,42		$ -		- $
20.7 Lavado y retiro de pintura de los vidrios de facha por las dos caras, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material,disolvente, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	**M2**	132,00	$ 11.026	$ 1.455.432,00	**183,00**	$ 2.017.758,00	**51,00**	$ 562.326,00		- $
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL										
21.1 Aseo y limpieza general y retiro de escombros fuera de la sede	**M2**	2.600,00	$ 3.268	$ 8.496.800,00	**2600,00**	$ 8.496.800,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
ITEMS NO PREVISTOS										
NP 01 RETIRO DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN, NO INCLUYE EL RECARGO NOCHE - MAD	**m3**		$ 71.762	$ -	**3,00**	$ 215.284,71	**3,00**	$ 215.284,71		- $
NP 02 RETIRO DE DESECHO RESIDUOS RECICLABLES - Carton, Chatarra, Aluminio de Guaya, Arcl	**KG**		$ 4.547	$ -	**605,00**	$ 2.750.935,00	**605,00**	$ 2.750.935,00		- $
NP 03 RETIRO DE DESECHO RESIDUOS RECICLABLES - Mamposteria, Petreos – Arena, Petreos Co	**m3**		$ 104.816	$ -	**6,00**	$ 628.896,00	**6,00**	$ 628.896,00		- $
NP 04 MANIJAS PARA VENTANERIA EXISTENTE	**UN**		$ 21.981	$ -	**60,00**	$ 1.318.860,00	**60,00**	$ 1.318.860,00		- $
NP 05 Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 24 con desarrollo de 0.60 mts para cubierta, incluye regata en muro, chaceado, sello de regatas de muros, elementos de fijación y sellador de juntas.	**ML**		$ 61.082	$ -	**56,91**	$ 3.476.176,62	**56,91**	$ 3.476.176,62		- $
NP 06Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 24 con desarrollo de 0.30 mts para cubierta, incluye regata en muro, chaceado, sello de regatas de muros, elementos de fijación y sellador de juntas.	**ML**		$ 44.046	$ -	**47,60**	$ 2.096.589,60	**47,60**	$ 2.096.589,60		- $
NP 07 Pintura bajantes PVC	**ML**		$ 16.028	$ -	**13,00**	$ 208.364,00	**13,00**	$ 208.364,00		- $
NP 08 Pañete en fachada posterior	**M2**		$ 49.099	$ -	**6,00**	$ 294.594,00	**6,00**	$ 294.594,00		- $
NP 9 Suministro e instalación valvula bola 2" Incluye accesorios	**UN**		$ 210.248	$ -	**6,00**	$ 1.261.488,00	**6,00**	$ 1.261.488,00		- $
NP 10Suministro e instalación Tuberia PVC 4"	**ML**		$ 39.818	$ -	**3,00**	$ 119.454,00	**3,00**	$ 119.454,00		- $
NP 11 Losa piso en concreto espesor hasta10 cm	**M2**		$ 82.278	$ -	**166,50**	$ 13.699.287,00	**166,50**	$ 13.699.287,00		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	NIT O C.C.	901094240-2	CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	NIT O C.C.	901472470-1	CONTRATO N°

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 12 Media caña con mortero impermeabilizado 1:3	ML		$ 21.019	$ -	80,20	$ 1.685.723,80	80,20	$ 1.685.723,80		$ -
NP 13 Desmonte, monte y repintura de rejas metalicas existentes en la fachada contra vecinos por las dos caras en esmalte 2 manos, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.	M2		$ 128.157	$ -	30,00	$ 3.844.710,00	30,00	$ 3.844.710,00		$ -

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	NIT O C.C.	901094240-2	CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	NIT O C.C.	901472470-1	CONTRATO N°

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 14 RETIRO DE DESECHO RESIDUOS RECICLABLES - Madera e Icopor,	m3		$ 131.754	$ -	6,00	$ 790.524,00	6,00	$ 790.524,00		- $
NP 15 Resanes de perforaciones por nucleos en columnas en mortero estructural	UN		$ 116.410	$ -	3,00	$ 349.230,00	3,00	$ 349.230,00		- $
NP 16 Resane de escalones (huella y contrahuella)	UND		$ 22.974	$ -	33	$ 758.142,00	33	$ 758.142,00		- $
NP 17 Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 con malla ganso de 36 x 1" x 1,80 para ZONAS	M2		$ 36.881	$ -	107,85	$ 3.977.615,85	107,85	$ 3.977.615,85		- $
NP 18 Ceramica de piso de blanco 45,8 X 45,8 cm para baños, cocineta y septimo piso area exterior, pizarra negra o similar, incluye mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	M2		$ 50.549,00		70,69	$ 3.573.308,81	70,69	$ 3.573.308,81		- $
NP 19 Ceramica muro de 30 x 60 cm, SIN rectificar incluye boquilla, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y transporte a botaderos autorizado	M2		$ 59.421,00		163,80	$ 9.733.159,80	163,80	$ 9.733.159,80		- $
NP 20 Mortero 1:4 con malla gallinero (mezanine; piso7; holl 5,6,3,3; piso1)	m2		$ 22.823,00		829,00	$ 18.920.267,00	829,00	$ 18.920.267,00		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ñ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sñ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
							MAYORES		**MENORES**	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
NP 21 Resane de escalones (huella y contrahuella) CON DEMOLICION	**UND**		$ 33.982,00		**94,00**	$ 3.194.308,00	**94,00**	$ 3.194.308,00		- $
NP22 Pañete foso ascensores, incluye filos, transporte de material y aseo	**ML**		$ 32.694,00		**80**	$ 2.615.520,00	**80**			- $
NP 23 Remate de cubierta del cuarto de máquinas en doble hilada de ladrillo prensado	**ML**		$ 32.867,00		**23,22**	$ 763.171,74	**23,22**			- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sll	NIT O C.C.	901094240-2	CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	NIT O C.C.	901472470-1	CONTRATO N°

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 24soportes tuberia colgante 4 " y 2"	und		$ 19.689,00		**25,00**	$ 492.225,00	**25,00**	$ 492.225,00		- $
NP 26 Suministro , fabricacion e instalaciond e estructura metalica para scensores	kg		$ 10.346,00		**1220,00**	$ 12.622.120,00	**1220,00**	$ 12.622.120,00		- $
NP 27 Perforaciones en cuarto de maquinas	un		$ 281.875,00		**8,00**	$ 2.255.000,00	**8,00**	$ 2.255.000,00		- $
Np 28 Resane de las perforaciones Existente diferentes diametros de maquinas	un		$ 60.469,00		**27,00**	$ 1.632.663,00	**27,00**	$ 1.632.663,00		- $
Np 29 Verificacionde plomos y ajustesde pernos ascensor y perfiles metalicos existentes en ascensores	un		$ 3.080.000,00		**1,00**	$ 3.080.000,00	**1,00**	$ 3.080.000,00		- $
NP 30Suministro e Instalación de DRIVER DE EMERGENCIA LED P24120. Suministran energía eléctrica de suplencia durante 90 minutos. Funciona en conjunto el el driver convencional para suministrar corriente directa al módulo LED de la luminaria. Cuenta con una batería recargable Ni-Cd 4.8V, 2000 mAH. Tensión de salida 10 VDC - 60 VDC, corriente de salida máxima de 150 mAH, potencia máxima de salida 60W	und		$ 209.916,00		**63,00**	$ 13.224.708,00	**63,00**	$ 13.224.708,00		- $
Suministro e instalación de tubería conduit SCH40 para instalaciones bajo piso para tomas reguladas de los Torniquetes de la Recepcion. Incluye uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regatada sobre piso										
NP 31 De Ø 1"	ml		$ 19.749,00		**19,00**	$ 375.231,00	**19,00**	$ 375.231,00		
NP 32 De Ø 3/4"	ml		$ 16.049,00		**21,00**	$ 337.029,00	**21,00**	$ 337.029,00		

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ñ		
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sñ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
NP 33 suministro e instalcion de tomacorreinte de servicio. Incluye tomacorriente, conexiones y demas accesorios para su funcionamiento	**und**		$ 27.817		**12,00**	$ 333.804,00	**12,00**	$ 333.804,00		
Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalacion eléctrica de la UPS en el sotano. Incluye cajas de paso, accesorios de anclaje, uniones, curvas, conectores, terminales, perforacion en placa, regateada y resanes										
NP 34 De Ø3"	**ml**		$ 96.965,00		**3,00**	$ 290.895,00	**3,00**	$ 290.895,00		
NP 35 Suministro e instalación de tomacorriente para salida de iluminacion	**und**		$ 18.156,00		**182,00**	$ 3.304.392,00	**182,00**	$ 3.304.392,00		
NP 36 :suministro e isntalacion de tomacorriente GFCI , incluye toma tomacorriente GFCI conexiones y demas accesorios para su correcto funcionamiento	**und**		$ 83.756		**5,00**	$ 418.780,00	**5,00**	$ 418.780,00		
NP 37 suminsitro e instlacion de interruptor incluye interruptor, conexiones y demas accesorios para su correcto funcionamiento	**und**		$ 30.353,00		**25,00**	$ 758.825,00	**25,00**	$ 758.825,00		- $
NP 38 Desmonte , retiro y disposicion de cableado en calibres desde 2AWG hasta 12 AWG	**ml**		$ 3.855		**91,00**	$ 350.805,00	**91,00**	$ 350.805,00		

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
NP 39 verificacion y ajustes salida de iluminacion, incluye ajuste de canalizaciones, tornilleria, fijacion, resanes	**und**		$ 29.507		**30,00**	$ 885.210,00	**30,00**	$ 885.210,00		
NP 40 Suminsitro e instalacionde lavatraperos	**und**		$ 388.146		**2,00**	$ 776.292,00	**2,00**	$ 776.292,00		
NP 41 Suminsitro e instalacion de win en aliuminio para enchape de muros	**ml**		$ 12.486		**40,00**	$ 499.440,00	**40,00**	$ 499.440,00		
NP 42 Suminsitro e isntlacionde w, puerta entamborada 1,20*40	**und**		$ 265.401		**6,00**	$ 1.592.406,00	**6,00**	$ 1.592.406,00		
NP 44 Suministor einstalcionde puerta entamborada de 0,60*0,40	**und**		$ 235.563,00		**1,00**	$ 235.563,00	**1,00**	$ 235.563,00		
COSTO DIRECTO OBRA				**$ 1.085.968.803,00**		**$ 1.082.823.219,97**		**$ 183.577.461,25**		**$ 192.243.641,61**
Administración		19,80%		$ 215.021.823,00		$ 214.398.998,00		$ 36.348.337,00		$ 38.064.241,00
Imprevistos		0,20%		$ 2.171.938,00		$ 2.165.646,00		$ 367.155,00		$ 384.487,00
Utilidad		5,00%		$ 54.298.440,00		$ 54.141.161,00		$ 9.178.873,00		$ 9.612.182,00
IVA Sobre Utilidad		19,00%		$ 10.316.704,00		$ 10.286.821,00		$ 1.743.986,00		$ 1.826.315,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA				**$ 281.808.905,00**		**$ 280.992.626,00**		**$ 47.638.351,00**		**$ 49.887.225,00**
VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.367.777.708,00**		**$ 1.363.815.845,97**		**$ 231.215.812,25**		**$ 242.130.866,61**
SUMINISTROS										
EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS										
25.1 Suministro, instalación, pruebas de correcto funcionameinto de un ascensor eléctrico de pasajeros, para 975 kg (13 personas) y 6 detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina, guias de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad.	**UN**	1,00	$ 164.339.732,00	$ 164.339.732,00	**1,00**	$ 164.339.732,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
25.2 Suministro, instalación, pruebas de correcto funcionameinto de un ascensor eléctrico de pasajeros, para 375 kg (5 personas) y 6 detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina, guias de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad.	**UN**	1,00	$ 135.768.332,00	$ 135.768.332,00	**1,00**	$ 135.768.332,00		$ -		- $
EQUIPOS DE PRESION CONSTANTE - SISTEMA HIDRAULICO										
26.1 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de presión constante - velocidad variable para suministro de agua potable, preemsamblado, capaz de suministrar automáticamente una presión de 60 PSI (42 Mts) y una capacidad de 40 GPM (2,52 lts/s), por cada una motobomba, consta de dos motobombas, eje en acero al carbón soportado en rodamientos, anillos de fricción en bronce y sello mecánico, accionadas, por motores eléctricos trifasicos de 3 HP(1.15 F.S.) 3500 RPM, 220 Voltios, tres fases, 60 hz, tipo cerrado. TEFC, protección motor IP 54, aislamiento clase F, con eje soportado por rodamientos prelubricados, controlador de sistema, presurización de la rede con motobombas trabajando en paralelo y secuenciadas, tanque hidroacumulador de 100 litros, cuerpo del tanque construido en lamina Cold Rolled de alta resistencia, con una sola unión central en soldadura Mig, resistente a altas presiones, membrana flexible cambiable (no contaminante) flexible altamente resistente y de gran duración, con tablero de control y mando electrico, en lámina Cold-Rolled Calibre 18, Breakers Guardamotores, protecciones contra corto circuito, sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de Rele, permite la conexión y desconexión eléctrica independiente de cada motobomba. incluye instalación, conexión a los tanques de suministro, uniones flexibles, mano de obra calificada, trasiego vertical y horizontal y todo lo necesario para su perfecto funcionamineto.	**UN**	1,00	$ 13.593.800,00	$ 13.593.800,00	**1,00**	$ 13.593.800,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"□			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S□	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
26.2 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de motobomba centrífuga - tanques bajos - tanques altos, conexión subcción y descarga en 1 1/2", Altura max 49 mts, caudal max 55 GPM, motor trifasico de 2 HP, volt 220/440, Vel 3500 rpm, en hierro, tipo caracol de alta presión, rotor cerrado en acero inoxidable, para tranbajo continuo, arrancador termomagnético directo, escala graduable, protección de sobrecarga, indicadores flotador tipo electromagnético.incluye instalación, conexión a los tanques de suministro, uniones requeridas, mano de obra calificada, trasiego vertical y horizontal y todo lo necesario para su perfecto funcionamineto.	**UN**	1,00	$ 3.735.271,00	$ 3.735.271,00	**0,00**	$ -		$ -	**1,00**	3.735.271 $
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA CONTRA INCENDIO										
27.1 Panel direccionable para hasta 250 sensores	**UN**	1	$ 3.304.841,00	$ 3.304.841,00	**1,00**	$ 3.304.841,00		$ -		- $
27.2 Anunciador remoto	**UN**	1	$ 628.815,00	$ 628.815,00	**1,00**	$ 628.815,00		$ -		- $
27.3 Sensor de humo fotoeléctrico direccionable	**UN**	127	$ 268.620,00	$ 34.114.740,00	**127,00**	$ 34.114.740,00		$ -		- $
27.4 Estación manual	**UN**	14	$ 257.225,00	$ 3.601.150,00	**14,00**	$ 3.601.150,00		$ -		- $
27.5 Protector acrílico para estación manual	**UN**	14	$ 80.586,00	$ 1.128.204,00	**14,00**	$ 1.128.204,00		$ -		- $
27.6 Sirena con luz estroboscópica	**UN**	14	$ 230.769,00	$ 3.230.766,00	**14,00**	$ 3.230.766,00		$ -		- $
27.7 Aislador de laso para incendio	**UN**	9	$ 240.537,00	$ 2.164.833,00	**9,00**	$ 2.164.833,00		$ -		- $
27.8 Tubería metálica EMT 3/4"	**UN**	700	$ 13.975,00	$ 9.782.500,00	**700,00**	$ 9.782.500,00		$ -		- $
27.9 Cable FPLR para sistema de incendio	**UN**	900	$ 4.640,00	$ 4.176.000,00	**900,00**	$ 4.176.000,00		$ -		- $
27.10 Montaje, instalación y puesta en funcionamiento	**GL**	1	$ 3.943.830,00	$ 3.943.830,00	**1,00**	$ 3.943.830,00		$ -		- $
27.11 Garantía de tres años, dos rutinas de mantenimiento programadas durante el tiempo de garantía, para un total de seis (6) rutinas	**GL**	1	$ 4.652.010,00	$ 4.652.010,00	**1,00**	$ 4.652.010,00		$ -		- $
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN										
28.1 NVR para 48 canales máximo, compresión H265, manejo de cámaras hasta de 12 MP, 48TB instalados para un almacenamiento promedio de 90 días, grabando en H265, seguridad de la información en Raid 5, manejo Unicast, Multicast, IP versión 4 y 6,seguridad 802.1X, Encripsión (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	1	$ 11.509.253,00	$ 11.509.253,00	**1,00**	$ 11.509.253,00		$ -		- $
28.2 Cámara tipo bullet antivandalica, resolución 4Mp, lente varifocal de 2.8 - 12 mm, compresión H265, iluminador infrarrojo para 30 Mts, rango dinámico 120Db, analítica de video incorporada, Unicast y Multicast, opción micro SD para grabación, Onvif perfil S/G, seguridad 802.1X, incluye base de montaje, (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	2	$ 637.240,00	$ 1.274.480,00	**2,00**	$ 1.274.480,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
28.3 Cámara Mini domo IP antivandalica, resolución 2Mp, lente varifocal de 2.8 - 12 mm, compresión H265, iluminador infrarrojo para 30 Mts, rango dinámico 120Db, analítica de video incorporada, Unicast y Multicast, opción micro SD para grabación, Onvif perfil S/G, seguridad 802.1X, incluye base de montaje, (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	31	$ 418.217,00	$ 12.964.727,00	**31,00**	$ 12.964.727,00		$ -		- $
28.4 Monitor Industrial de 49" Full HD, para trabajo CCTV, contraste 4000:1, brillo 500 cd/m, conexiones hdmi, Display port, incluye base de montaje (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	2	$ 3.676.494,00	$ 7.352.988,00	**2,00**	$ 7.352.988,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
28.5 Switch de 24 Puertos Poe, 360 Watts, administrable y apilable, Giga, puertos SF, (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	2	$ 3.040.990,00	$ 6.081.980,00	**2,00**	$ 6.081.980,00		$ -		- $
28.6 UPS online 3Kva, totalmente regulada, autonomía para 60 Minutos con la carga especifica de las cámaras y monitores, (Ver características adicionales en especificaciones técnicas adjuntas).	**UN**	1	$ 3.078.795,00	$ 3.078.795,00	**1,00**	$ 3.078.795,00		$ -		- $
28.7 Rack de Piso de 1,40 Cms de Altura, incluye multitoma, kit de ventilación, bandeja, organizador y barraje de tierra.	**UN**	1	$ 1.199.762,00	$ 1.199.762,00	**1,00**	$ 1.199.762,00		$ -		- $
28.8 Montaje, instalación y puesta en funcionamiento	**GL**	1	$ 1.990.230,00	$ 1.990.230,00	**1,00**	$ 1.990.230,00		$ -		- $
28.9 Garantía de tres años, dos rutinas de mantenimiento programadas durante el tiempo de garantía, para un total de seis (6) rutinas	**GL**	1	$ 3.601.950,00	$ 3.601.950,00	**1,00**	$ 3.601.950,00		$ -		- $
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO										
29.1 Licencias Cliente (para uso en visitantes).	**UN**	3	$ 1.178.265,00	$ 3.534.795,00	**3,00**	$ 3.534.795,00		$ -		- $
29.2 Licencias Servidor (para uso en visitantes).	**UN**	1	$ 1.592.184,00	$ 1.592.184,00	**1,00**	$ 1.592.184,00		$ -		- $
29.3 Estación de Trabajo (para uso en visitantes), procedaro Xeon 1225, memoria Ram Gb, Disco duro de 1Tb, dos salidas de video, incluye 1 monitor de 22".	**UN**	3	$ 5.616.600,00	$ 16.849.800,00	**3,00**	$ 16.849.800,00		$ -		- $
29.4 Lector Código de Barras (para uso en visitantes), Incluye base de escritorio.	**UN**	3	$ 525.580,00	$ 1.576.740,00	**3,00**	$ 1.576.740,00		$ -		- $
29.5 Enrolador de Huellas de Visitantes (para uso en visitantes)	**UN**	3	$ 408.856,00	$ 1.226.568,00	**3,00**	$ 1.226.568,00		$ -		- $
29.6 Cámara Web de alta resolución, con ajuste de luz y contraste automático (para uso en visitantes).	**UN**	3	$ 472.121,00	$ 1.416.363,00	**3,00**	$ 1.416.363,00		$ -		- $
29.7 Torniquetes en acero inoxidable (para uso en visitantes), brazo abatible para alto tráfico, incluye pictogramas de control y señalización.	**UN**	1	$ 7.014.911,00	$ 7.014.911,00	**1,00**	$ 7.014.911,00		$ -		- $
29.8 Lector de código de barras industrial para uso en torniquete para lectura de la cedula de los visitantes, entrada y salida.	**UN**	2	$ 775.945,00	$ 1.551.890,00	**2,00**	$ 1.551.890,00		$ -		- $
29.9 Conversor de USB a Wiegand para lectura de código de barras de Cedulas en torniquetes.	**UN**	2	$ 316.349,00	$ 632.698,00	**2,00**	$ 632.698,00		$ -		- $
SERVIDORES										- $
29.10 Torniquetes en acero inoxidable (para uso en visitantes), brazo abatible para alto tráfico, incluye pictogramas de control y señalización.	**UN**	3	$ 6.770.711,00	$ 20.312.133,00	**3,00**	$ 20.312.133,00		$ -		- $
29.11 Lector de huella dactilar con lectora de proximidad mifare incorporada, (para uso en control, de acceso de funcionarios).	**UN**	6	$ 587.912,00	$ 3.527.472,00	**6,00**	$ 3.527.472,00		$ -		- $
29.12 Lector de código de barras industrial para uso en torniquete para lectura de la cedula de los Funcionario, entrada y salida.	**UN**	6	$ 775.945,00	$ 4.655.670,00	**6,00**	$ 4.655.670,00		$ -		- $
29.13 Conversor de USB a Wiegand para lectura de código de barras de Cedulas en torniquetes.	**UN**	6	$ 316.349,00	$ 1.898.094,00	**6,00**	$ 1.898.094,00		$ -		- $
29.14 Controlador de acceso para cuatro (4) lectoras, incluye gabinete, batería y cargador.	**UN**	4	$ 1.313.296,00	$ 5.253.184,00	**4,00**	$ 5.253.184,00		$ -		- $
29.15 Software de gestión de control de acceso.	**UN**	1	$ 1.477.410,00	$ 1.477.410,00	**1,00**	$ 1.477.410,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ﾠ			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.Sﾠ	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
29.16 Montaje, instalación y puesta en marcha.	**GL**	1	$ 2.454.210,00	$ 2.454.210,00	**1,00**	$ 2.454.210,00		$ -		- $
29.17 Garantía de un (1) año, Dos Rutinas de Mantenimiento Programadas durante el tiempo de Ganita.	**GL**	1	$ 1.880.340,00	$ 1.880.340,00	**1,00**	$ 1.880.340,00		$ -		- $

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION 10

FECHA DE REPORTE	DIA	25	MES	agosto	AÑO	2021

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS""			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE*					
							MAYORES		MENORES	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
AIRES ACONDICIONADOS										
30.1 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo **Cassette, capacidad 24.000 BTU/hr** INVERTER de 4 vias, Bifásico a 208V, 60 Hz. Incluye cableado eléctrico de potencia y control, instalaciones hidráulicas, interconexiónes entre Unidades Condensadora y Evaporadora y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	**UN**	1	$ 4.083.719,00	$ 4.083.719,00	**0,00**	$ -		$ -	**1,00**	4.083.719 $
30.2 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo **Cassette, capacidad 18.000 BTU/hr** INVERTER de 4 vias, Bifásico a 208V, 60 Hz. Incluye cableado eléctrico de potencia y control, instalaciones hidráulicas, interconexiónes entre Unidades Condensadora y Evaporadora y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	**UN**	2	$ 3.353.681,00	$ 6.707.362,00	**0,00**	$ -		$ -	**2,00**	6.707.362 $
30.3 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo **Cassette, capacidad 12.000 BTU/hr** INVERTER de 4 vias, Bifásico a 208V, 60 Hz. Incluye cableado eléctrico de potencia y control, instalaciones hidráulicas, interconexiónes entre Unidades Condensadora y Evaporadora y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	**UN**	4	$ 2.735.040,00	$ 10.940.160,00	**0,00**	$ -		$ -	**4,00**	10.940.160 $
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS DE 60 KVA										
31.1 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de UPS de 60 kva., 208/120 V. 60 Hz. Incluye el suministro e instalación del banco de baterías con soporte para 5 minutos a plena carga y transferencia manual externa nuevas.	**GL**	1	$ 98.792.331,00	$ 98.792.331,00	**1,00**	$ 98.792.331,00		$ -		- $
NP NO PREVISTOS										
NP 43Ajustes Electrico s	**und**		$ 13.961.250,00		**1,00**	$ 13.961.250,00	**1,00**	$ 13.961.250,00		- $
NP 25 Concepto tecnico de estructural de soporte de placa de cuarto de maquinas para ascensores	**und**		$ 14.833.350,00		**1,00**	$ 14.833.350,00	**1,00**	$ 14.833.350,00		- $
COSTO DIRECTO SUMINISTROS				**$ 634.597.023,00**		**$ 637.926.318,00**		**$ 13.961.250,00**		**$ 25.466.512,00**

COSTO DIRECTO SUMINISTROS				**$ 634.597.023,00**		**$ 637.926.318,00**		**$ 13.961.250,00**		**$ 25.466.512,00**
IVA SOBRE UTILIDAD			**19,00%**	120.573.434 $		$ 121.206.000,42		$ 2.652.637,50		$ 4.838.637,28
COSTO TOTAL SUMINISTROS				**$ 755.170.457,37**		**$ 759.132.318,42**		**$ 16.613.887,50**		**$ 30.305.149,28**
TOTAL OBRA + SUMINISTROS				**$ 2.122.948.165,37**		**$ 2.122.948.165,37**		**$ 247.829.699,75**		**$ 272.436.015,89**

Director y/o Residente de Obra

Director y/o Residente de Interventoria

CONTROL FINANCIERO
ANEXO 1. MODIFICATORIO 2
CONTRATO DE OBRA No. 0013 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINITRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y EL CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD CON NIT 901,472,470-1
CUADRO DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD

VERSION
10

FECHA DE REPORTE	**DIA**	25	MES	agosto	AÑO	**2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EM LA CALLE 12B # 7-60 EN BOGOTA D.C., BAJO LA MOLADIDAD DE PRECIOS UNITARIOS"ll			
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.S	**NIT O C.C.**	901094240-2	**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MILENIO PRD	**NIT O C.C.**	901472470-1	**CONTRATO N°**

CONTRATADO					**TOTAL OBRA A EJECUTARSE***					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**MAYORES**		**MENORES**	
							CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**

Nombre:
Mt. Profesional

Nombre:
Mt. Profesional

Inspector de Obra
Nombre
Mt. Profesional

Inspector de Interventoria
Nombre
Mt. Profesional

Supervisor del contrato
Nombre
Mt. Profesional

*** TOTAL OBRA A EJECUTARSE : CORRESPONDE A LO REAL MEDIDO EN PLANOS O EJECUTADO EN SU TOTALIDAD EN OBRA**