ACTIVIDAD:	Suministro, transporte y colocación de reja fija en tubería rectangular de 2" x 1" cal 18, soldadura. Incluye resane de superficie, pintura en esmalte, catalizador, base anticorrosiva, pintura en Aceite, y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación.	ITEM:	OE1
		UNIDAD:	m2

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				3.046,69	
Equipo de soldadura	Und	$ 35.000	0,14	$ 4.900	
				Sub-Total	7.946,69

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
tubo rectangular de 2" x 1"	ML	$ 12.000,00	10,00	120.000,00	
Soldadura	KG	$ 13.200,00	0,80	10.560,00	
Esmalte Pintulux o similar	gl	$ 60.000,00	0,12	7.200,00	
Base anticorrosiva	gl	$ 40.000,00	0,08	3.200,00	
				Sub-Total	140.960,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda						
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	1,70	60.933,86	
				Sub-Total	$60.933,86

Total Costo Directo	$ 209.841,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Suministro, transporte y colocación de reja puerta DE 2,78*1,76; en dos (2) Alas. Con angulo de 1"x1"X 3/16 como marco de soporte de la puerta, a dos Alas, 8 bisagras de trabajo pesado, chapa candado para trabajo pesado tipo Yale o equivalente, 2 falleba de 5/8", en tubo cuadrado de 1"x"1. Incluye resane de superficie, soldadura, pintura en aceite, base anticorrosiva, y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño. La tubería y las platinas son piezas completas, no se admiten soldaduras intermedias.	ITEM:	OE2
		UNIDAD:	un

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				7.168,69	
Equipo de soldadura	Und	$ 35.000	0,14	$ 4.900	
				Sub-Total	12.068,69

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Platina en lamina Cal 20 para instalar candado	UND	$ 20.000,00	1,00	20.000,00	
Platina de 1"X 3/16"	und	$ 15.000,00	1,00	15.000,00	
Perno expansivo tipo camisa	un	$ 1.910,00	8,00	15.280,00	

Falleba de 5/8"	un	$ 15.100,00	2,00	30.200,00	
Soldadura	kg	$ 13.200,00	2,00	26.400,00	
Chapa candado para puertas metálicas yale o equivalente	un	$ 50.000,00	1,00	50.000,00	
Bisagra para trabajo pesado de 2"	un	$ 17.100,00	8,00	136.800,00	
Pintura	gln	$ 60.000,00	0,15	9.000,00	
Varilla lisa de 3/8	kg	$ 5.600,00	1,00	5.600,00	
Base anticorrosiva	gln	$ 40.000,00	0,15	6.000,00	
Ángulo de 1"x1"X 3/16. MARCO	UND	$ 68.000,00	2,00	136.000,00	
				Sub-Total	450.280,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda		1		70000,00	70.000,00	
					Sub-Total	$70.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	4,00	143.373,80	
				Sub-Total	$143.373,80

Total Costo Directo	$ 675.722,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Reinstalacion de cubierta en teja de asbesto cemento existente. Medido en proyección horizontal. No incluye la teja que se instale nueva**	**ITEM:**	**OE3**
		UNIDAD:	**m2**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				1.075,30	
Andamio metalico de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo	DIA	$ 2.500	1,00	$ 2.500	
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cm x3,0m (alquiler). Incluye transporte.	DIA	$ 1.000	1,00	$ 1.000	
Diferencial de 2.0 ton	DIA	$ 6.800	0,02	$ 136	
				Sub-Total	4.711,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
AMARRES	Unidad	$ 300,00	5,00	1.500,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				Sub-Total	1.500,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda						
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,60	21.506,07	
				Sub-Total	$21.506,07

Total Costo Directo	$ 27.717,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Suministro, transporte e instalación de teja fibrocemento Incluye amarres, equipo, herramienta, mano de obra calificada para su fabricación e instalación y todos los elementos necesarios para su construcción y funcionamiento. Su medida es en proyección horizontal.**	**ITEM:**	**OE4**
		UNIDAD:	**m2**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				1.075,30	
Andamio metalico de tijera 1.50x1.50m,	DIA	$ 2.500	0,50	$ 1.250	
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cm x3,0m (alquiler).	DIA	$ 1.000	0,50	$ 500	
Diferencial	DIA	$ 6.800	0,02	$ 136	
SON VALORES CONTRACTUALES					
				Sub-Total	2.961,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
AMARRES	Unidad	$ 300,00	5,00	1.500,00	
Teja en fibrcemento	Unidad	$ 33.000,00	0,68	22.440,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				Sub-Total	23.940,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda		0,68		$ 10.000	$ 6.800,00	
					Sub-Total	$6.800,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,60	21.506,07	
				Sub-Total	$21.506,07

Total Costo Directo	$ 55.207,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Resane y PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, DOS (2) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.**	**ITEM:**	**OE5**
		UNIDAD:	**m2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				$ 448	
Andamio metalico de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler)	DIA	$ 2.500	0,250	$ 625	

Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cm x3,0m (alquiler). Incluye	DIA	$ 1.000	0,250	$ 250	
				Sub-Total	$ 1.323

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Pintura Acrilica	gal	79.900,00	0,05	3.995,00	
Rodillo felpa	un	9.800,00	0,01	98,00	
Brocha	un	12.000,00	0,01	120,00	
Lija	un	1.200,00	0,10	120,00	
Resane superficial	m2	1.750,00	0,50	875,00	
				Sub-Total	5.208,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de materiales				10000,00	500,00	
					Sub-Total	500,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	35.843,45	0,250	8.960,86	
				Sub-Total	8.960,86

Total Costo Directo $ 15.992,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Repinte ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos INCLUYE PUERTAS TIPO REJA Y REJAS DE VENTANAS , dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.**	**ITEM:**	**OE6**
		UNIDAD:	**m2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				268,83	
Andamio metalico de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler)	DIA	$ 2.500	0,150	$ 375	
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cm x3,0m (alquiler). Incluye transporte.	DIA	$ 1.000	0,150	$ 150	
				Sub-Total	$ 794

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Esmalte Pintulux o similar	gal	60.000,00	0,05	3.000,00	
Brocha	un	12.000,00	0,01	120,00	
LIJA	UND	1.200,00	0,300	360,00	
estopa	kg	12.990,00	0,01	129,90	
Thinner	gl	31.900,00	0,04	1.276,00	
				Sub-Total	4.885,90

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales					500,00	
					Sub-Total	500,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	35.843,45	0,150	5.376,52	
				Sub-Total	5.376,52

Total Costo Directo	$ 11.556,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Lavada de muros con hidrolavadora, para retiro de moho, pintura vieja en mal estado, para prevenir desprendimiento de la nueva pintura y su consecuente deterioro prematuro**	**ITEM:**	**OE7**
		UNIDAD:	**m2**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				$ 89,61	
Andamio metalico de tijera 1.50x1.50m,	DIA	$ 2.500	0,030	$ 75	
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cm x3,0m (alquiler).	DIA	$ 1.000	0,030	$ 30	
Hidrolavadora	DIA	$ 41.900	0,050	$ 2.095	
				Sub-Total	$ 2.290

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte del equipo						
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
MANO OBRA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	$ 35.843,45	0,050	1.792,17	
				Sub-Total	$ 1.792,17

Total Costo Directo	$ 4.082,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Reinstalacion de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales Incluye , limpieza, emboquillado con silicona antihongos, cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ITEM:	OE8
		UNIDAD:	un

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				2.688,26	
				Sub-Total	2.688,26

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Cemento blanco (saco 40 kilos) Argos	un	$ 40.200,00	0,01	574,46	
Silicona antihongos.	un	$ 17.900,00	0,30	5.370,00	
Soldadura PVC (1/4 gal) + Limpiador PVC (1/4 gal)	un	$ 103.000,00	0,00	103,00	
Estopa	kg	$ 12.990,00	0,10	1.299,00	
				Sub-Total	7.346,46

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	1,50	53.765,18	
				Sub-Total	$53.765

Total Costo Directo $ 63.800,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	ITEM:	OE9
		UNIDAD:	UND

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	m2
HERRAMIENTA MENOR				609,34	
				Sub-Total	609,34

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Arena para revoque (carga son dos costales de Arena) equivalen a 0,1 M3	M3	$ 120.000,00	0,021	2.520,00	
Cemento	KG	$ 580,00	7,35	4.263,00	

					Sub-Total	6.783,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de Arena y cemento				80000,000	1.600,00	
					Sub-Total	1600,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,34	12.186,77	
				Sub-Total	$12.187

Total Costo Directo $ 21.179,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Demolición de enchape de espesor variable. Incluye el retiro, cargue, transporte y botada de escombros de la demolición de la baldosa.**	**ITEM:**	**OE10**
		UNIDAD:	**m2**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				394,28	
				Sub-Total	394,28

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,22	7.885,56	
				Sub-Total	$7.886

Total Costo Directo $ 8.280,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Demolición de pisos en concreto e = 10 cm. Incluye el cargue, transporte y botada de escombros, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	ITEM:	OE11
		UNIDAD:	m2

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				340,51	
Demoledor electrico	DIA	56.900,00	0,19	10.811,00	
				Sub-Total	11.151,51

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,19	6.810,26	
				Sub-Total	$6.810

Total Costo Directo	$ 17.962,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Mantenimiento de divisiones de baños en lamina. Incluye el desmonte y montaje, repinte en esmalte, reparaciones con soldaduras, reemplazos de piezas en laminas que estén irrecuperables, y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	ITEM:	OE12
		UNIDAD:	m2

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				716,87	
Equipo de soldadura	Und	$ 35.000	0,14	$ 4.900	
				Sub-Total	5.616,87

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Soldadura	KG	$ 13.200,00	0,40	5.280,00	
Pintura en aceite	gl	$ 60.000,00	0,10	6.000,00	
Base anticorrosiva	gl	$ 40.000,00	0,08	3.200,00	
Grata para pulidora	Und	$ 15.000,00	0,10	1.500,00	
				Sub-Total	15.980,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda						
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,40	14.337,38	
				Sub-Total	$14.337,38

Total Costo Directo	$ 35.934,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Aplicación de pintura esmalte sobre tuberia de pasamanos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.	ITEM:	OE13
		UNIDAD:	m

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				215,06	
				Sub-Total	215,06

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Soldadura	KG	$ 13.200,00	0,05	660,00	
Pintura en aceite	gl	$ 60.000,00	0,025	1.500,00	

					Sub-Total	2.160,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	CANTIDAD	M2	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de materiales Hasta la vereda						
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla ornamentacion + 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,12	4.301,21	
				Sub-Total	$4.301,21

Total Costo Directo	$ 6.676,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	**Suministro, transporte e instalacion de orinal PETITE o equivalente, color blanco. Incluye abasto plastico, sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**ITEM:**	**OE14**
		UNIDAD:	**un**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				2.688,26	
				Sub-Total	2.688,26

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Lavamanos	un	$ 156.900,00	1,00	156.900,00	
Sifon botella lavamanos	un	$ 8.972,00	1,00	8.972,00	
Griferia sencilla	un	$ 26.900,00	1,00	26.900,00	
Abasto Plastico	un	$ 34.752,55	1,00	34.752,55	
Silicona	un	$ 20.000,00	0,10	2.000,00	
				Sub-Total	229.524,55

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	1,50	53.765,18	
				Sub-Total	$53.765

Total Costo Directo	$ 285.978,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Colocación de Guarda escoba en el mismo piso cerámico tipo Duropiso o equivalente. Incluye pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.			ITEM:	OE15
				UNIDAD:	m

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				537,65	
				Sub-Total	537,65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
Cerámica piso tipo Duropiso o equivalente	M2	$ 36.000	0,12	4.320,00	
Pegacor Blanco para pisos y paredes en cerámica.	kg	$ 1.492	0,50	746,00	
Boquilla Blanca (concolor 5-15)-Sumicol.	kg	$ 5.950	0,10	595,00	
				Sub-Total	5.661,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	0,30	10.753,04	
				Sub-Total	10.753,04

Total Costo Directo	$ 16.952,00

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	Suministro, transporte e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable. Incluye la demolición del mesón existente en concreto y cerámica de 0,6x 1,65, incluye el pozuelo de de 80 x 43cm, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			ITEM:	OE16
				UNIDAD:	un

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	

HERRAMIENTA MENOR				5.018,08	
				Sub-Total	5.018,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor - Unit.	Cantidad	Valor-Parcial	
SUBCONTRATO DE MESON EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 450.000	1,00	450.000,00	
Silicona antihongos.	un	$ 17.900	0,30	5.370,00	
CHAZOS	UND	$ 200	10,00	2.000,00	
TORNILLOS	UND	$ 200	10,00	2.000,00	
				Sub-Total	459.370,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANSPORTE A LA VEREDA					$ 50.000	
					Sub-Total	$50.000

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Unidad	Valor - Unit.	Rendimiento	Valor-Parcial	
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	HC	35.843,45	2,80	100.361,66	
				Sub-Total	100.361,66

Total Costo Directo $ 614.750

URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN

CONTRATISTA