Bogota, D.C., 20 de octubre de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Proceso de Contratación: 231-00-A-COFAC-DIFRA-2021 - “OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE I EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA Y LOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE NITROGENO”.

Asunto: Respuesta requerimiento

Cordial saludo,

De acuerdo con el requerimiento enviado al CONSORCIO SAN RAFAEL 231 – 2021, me permito informar al comité técnico evaluador que en la propuesta fue anexado el archivo denominado “*61. Experiencia adicional Protelca 2”* el cual contenía el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (pág. 6 a la 36) del contrato No. 101 de 2015, en donde se puede evidenciar las actividades realizadas para la sala de esterilización construida en la IPS centro de salud san francisco del Municipio de Mosquera – departamento de Nariño. Se envía nuevamente el acta de recibo final con las actividades subrayadas con amarillo, con el fin de facilitar la evaluación por parte del comité.

Ver archivo: 61. Experiencia adicional Protelca 2

Imagen 1 actividades para sala de esterilización

	N.P 6	sección de pre filtros del 30% 24"x20"x2", serpentin de enfriamiento 48000 BTU/H, ventilador centrifugo Ø10"x6 para 1200 CFM @ 3" wg motor de 1.5 HP a 1800 RPM, transmisión por correas y poleas, filtración del 95% 24" x 20" x 4". Dimensiones: 32"x36"x64".	UND	1,00	24.321.847,00	24.321.847,00
	N.P 7	Unidad Manejadora UMA-02, **Esterilizacion**, construcción doble pared 2" con poliuretano inyectado, con sección de pre filtros del 30% 24"x20"x2", serpentin de enfriamiento 48000 Btu/H, ventilador centrifugo Ø10"x8" para 1400 CFM @ 4" wg motor de 2,0 HP a 1800 RPM, filtración del 95% 24" x 20" x 4" Filtración 24"x24"x11.5" 99.97%. Dimensiones: 32"x32"x80"	UND	1,00	33.281.054,00	33.281.054,00
	N.P 8	Unidad Condensadora 48000 BTU/H, R410, descarga vertical, 220 V trifásica. **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	UND	2,00	7.750.000,00	15.500.000,00
	N.P 9	3 Resistencia eléctrica para control de Humedad 2.8 Kw. **(Sala de Partos)**	UND	1,00	945.547,00	945.547,00
	N.P 10	Resistencia eléctrica para control de Humedad 1.5 Kw. **(Esterilizacion)**	UND	1,00	790.757,00	790.757,00
	N.P 11	Instalación sistema Split, incluye procesos de soldadura, barrido, prusurización, vacio, carga de refrigerante, encendido y puesta a punto **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	UND	3,00	4.885.356,00	14.656.068,00
	N.P 12	Accesorios para circuito de refrigeración, válvula de expansión 3/8" 3TR, filtro secador 3/8", mirilla 3/8", presostatos de alta y baja. **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	GLB	2,00	1.106.231,00	2.212.462,00
	N.P 13	Control de Temperatura y Humedad digital. MT-530 **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	GLB	2,00	1.108.093,00	2.216.186,00
	N.P 14	Conductos en Polyisocianurato con foil de aluminio en ambas caras, 20 mm espesor, tipo clínico **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	M2	175,00	216.918,45	37.960.728,75
	NP	Difusor Perforado Flujo Laminar 24"x24" **(Sala de Partos)**	UND	2,00	1.322.169,00	2.644.338,00
	N.P 15	Validaciòn del espacio con instrumentos certificados. **(Sala de Partos - Esterilizacion)**	UND	2,00	2.750.000,00	5.500.000,00
	N.P 16	Transporte de Materiales desde el puerto al sitio de obra	TON	2,50	937.500,00	2.343.750,00

Adicionalmente también fue enviado con la oferta del consorcio el plano record del proyecto con el que el comité puede verificar la información anterior. En las siguientes imágenes se muestra la ubicación exacta en el plano:

Imagen 2 Ubicación zona de esterilización en el proyecto





Imagen 3 Área de esterilización proyecto IPS centro de salud san francisco




Ver archivo: PLANO RECORD MOSQUERA

Se adjunta el enlace en donde se puede verificar la veracidad de la información entregada

a la entidad.

https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=1696

Atentamente,



_____

Firma representante legal del Proponente
Nombre: Telmo Alexander Castillo Fajardo
Cargo: representante legal
Documento de Identidad: 79.905.718 de Bogota
Correo electrónico: gabrielrestrepogiraldo@gmail.com / administracion@proyectasas.com