Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.510246
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3/08/2018 3:08:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No.1014 de 2017
Objeto del contrato	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE ANACONIA, SEDE SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE CAMBIO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA, CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PISOS Y VARIOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	17/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA M y S S.A.S

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Número de documento 900361854

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA M y S S.A.S	BBVA	Corriente	856000260

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSESAMOP054-2018
Título de la oferta	MNSESAMOP054-2018
Cuantía del contrato	81.270.955 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	17/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/10/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/08/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/08/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/09/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/09/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8/08/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.704015	Seriedad de la oferta	Sin documento	8.408.000,00 COP	Sin documento	26/10/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.510246
Proveedor CONSTRUCTORA M y S S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.510246
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
84.076.948,75	81.270.955,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	30151600	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.	2,00	UN	8.206,00	8.001,00	16.412,00	16.002,00
1.2	30151600	Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	1,00	UN	12.680,00	12.363,00	12.680,00	12.363,00
1.3	30151600	Desmonte de cubierta existente, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb	270,00	M2	8.415,00	7.994,00	2.272.050,00	2.158.380,00
1.4	11111502	Relleno con Recebo compactado mecanicamente, incluye material y transporte a obra.	12,00	M3	48.774,00	47.555,00	585.288,00	570.660,00
1.5	72141500	Demolicion muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	20,00	M2	13.206,00	12.876,00	264.120,00	257.520,00
1.6	72141500	Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye retiro.	10,00	M2	23.408,00	22.823,00	234.080,00	228.230,00
1.7	11111502	Relleno en material seleccionado de la misma excavacion compactación mecanica.	10,00	M3	10.516,00	10.253,00	105.160,00	102.530,00
1.8	72141500	Demolicion de pisos existentes con alistado, incluye retiro a sitio autorizado	217,00	M2	14.938,00	14.191,00	3.241.546,00	3.079.447,00
1.9	41111600	Localización y replanteo manual	270,00	M2	3.244,00	3.082,00	875.880,00	832.140,00
2.1	72151900	Excavación manual sin clasifar,incluye todo factor.	10,00	M3	10.447,00	10.186,00	104.470,00	101.860,00
3.1	72151900	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tuberia PVC sanitaria de 6".Incluye accesorios	6,00	ML	49.240,00	48.009,00	295.440,00	288.054,00
3.2	72151900	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.	6,00	ML	14.436,00	14.075,00	86.616,00	84.450,00
3.3	72151900	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.	6,00	ML	28.430,00	27.719,00	170.580,00	166.314,00
3.4	72151900	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 en concreto simple 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela:según diseño-marco metali	1,00	UN	319.962,00	303.964,00	319.962,00	303.964,00
4.1	72151900	Suministro e instalacion de manposteria en tolete comun. incluye limpieza ladrillo.	15,00	M2	45.342,00	44.208,00	680.130,00	663.120,00
4.2	72151900	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones.incluye limpieza de la superficie.	15,00	M2	16.644,00	16.228,00	249.660,00	243.420,00
4.3	72151900	Muro dos cara para fachada en superboard 6 mm, incluye estructura, pintura vinilo tipo 2 tres manos.	4,00	M2	88.793,00	86.573,00	355.172,00	346.292,00
5.1	40141758	instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 segun diseño. incluye m.o. construccion bajante, pintura base.	38,00	ML	40.249,00	39.243,00	1.529.462,00	1.491.234,00
5.2	30151500	Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. incluye pintura y anticorrosivo.	24,00	ML	25.216,00	24.586,00	605.184,00	590.064,00
5.3	72152600	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estrutura de soporte.	250,00	M2	40.575,00	38.952,00	10.143.750,00	9.738.000,00
5.4	30151514	Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	280,00	M2	48.058,00	46.616,00	13.456.240,00	13.052.480,00
6.1	39121302	Suministro e instalacion de Piso Cerámica Baños 33,8x33,8 piso color.	8,00	M2	40.246,00	39.240,00	321.968,00	313.920,00
6.2	39121302	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	280,00	M2	17.758,00	16.959,00	4.972.240,00	4.748.520,00
6.3	39121302	Placa de contrapiso e = 0.08 concreto 2500 PSI. para anden exterior.	25,00	M2	38.327,00	37.369,00	958.175,00	934.225,00
6.4	39121302	Suministro e instalacion de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel	272,00	M2	39.500,00	38.315,00	10.744.000,00	10.421.680,00
7.1	39121302	suministro e intalacion de ceramica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. incluye bosel y frague.	40,00	M2	43.907,00	42.809,00	1.756.280,00	1.712.360,00
8.1	72151906	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.	2,00	UN	22.179,00	21.625,00	44.358,00	43.250,00
8.2	72151906	Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 4" Incluye accesorios	1,00	UN	34.833,00	33.962,00	34.833,00	33.962,00
8.3	72151906	Suministro e instalacion de Punto sanitario PVC 4" .Incluye accesorios.	2,00	UN	56.538,00	55.125,00	113.076,00	110.250,00
8.4	72151906	Suministro e instalacion de Punto sanitario PVC 2" .Incluye accesorios.	1,00	UN	44.224,00	43.118,00	44.224,00	43.118,00
8.5	72151906	Suministro e instalacion de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.	2,00	UN	31.736,00	30.943,00	63.472,00	61.886,00
8.6	72151906	Bajante PVC de Aguas residuales o lluvias 3" (Incluye accesorios: tee, yee, uniones, codos, reducciones).	12,00	ML	16.108,00	15.705,00	193.296,00	188.460,00
8.7	72151906	Suministro y construcción de red en tubería PVC presion de 1/2" Incluye accesorios	12,00	ML	5.759,00	5.615,00	69.108,00	67.380,00
8.8	72151906	Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" o de 3/4" incluye accesorios.	1,00	UN	30.597,00	29.832,00	30.597,00	29.832,00
9.1	72154000	Punto electrico 110V con Lampara Led de 18W8". Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	17,00	UN	172.109,00	167.806,00	2.925.853,00	2.852.702,00
9.2	72154000	Punto electrico para tomar doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	9,00	UN	81.315,00	79.282,00	731.835,00	713.538,00
10.1	72152300	Suministro e insta. Marco y Puerta lámina C.18 (.90-1.00*2.00), para acceso principal. Incluye chapa segurida y antic	1,00	UN	351.393,00	342.608,00	351.393,00	342.608,00
11.1	72151302	suministro y aplicacion de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.	20,00	M2	3.753,00	3.659,00	75.060,00	73.180,00
11.2	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	410,00	M2	11.052,00	10.720,00	4.531.320,00	4.395.200,00
11.3	72151302	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	35,00	M2	12.513,00	12.200,00	437.955,00	427.000,00
12.1	72152601	Suministro e instalacion de Lavaplatos linea económica en acero inoxidable.Incluye griferia y accesorios.	1,00	UN	114.684,00	111.817,00	114.684,00	111.817,00
12.2	72152601	Suministro e instalacion de Rejilla con sosco en aluminio de 5"x4" para desugue piso en 3" pvc.	1,00	UN	19.904,00	19.406,00	19.904,00	19.406,00
12.3	30181606	Suministro e instalacion de Juego de incrustaciones 4 piezas.	1,00	UN	37.168,00	36.239,00	37.168,00	36.239,00
12.4	56101500	Suministro e instalación de espejo en baño.	2,00	M2	44.915,00	43.792,00	89.830,00	87.584,00
12.5	30181505	suministro e instalacion de Sanitarios blanco. Incluye accesorios .	3,00	UN	169.060,00	164.834,00	507.180,00	494.502,00

12.6	30181504	Suministro e instalacion de Lavamanos normal sobreponer. Incluye griferia y accesorios de instalacion.	3,00	UN	79.956,00	77.957,00	239.868,00	233.871,00
13.1	72103101	TRANSPORTE EN VOLQUETA DE MATERIALES DE FERRETERIA A SITIO OBRA , VOLQUETA 5 M3. INCLUYE CARGUE.	3,00	CAR	750.000,00	731.250,00	2.250.000,00	2.193.750,00
14	72121406	ADMINISTRACION 18.00 %	1,00	UN	12.107.080,62	11.703.018,00	12.107.080,62	11.703.018,00
15	72121406	IMPREVISTOS 2.00 %	1,00	UN	1.345.231,18	1.300.335,00	1.345.231,18	1.300.335,00
16	72121406	UTILIDAD 5.00 %	1,00	UN	3.363.077,95	3.250.838,00	3.363.077,95	3.250.838,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
EP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	EP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
MINUTA CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	MINUTA CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
VIABILIDAD DE IVERSION CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	VIABILIDAD DE IVERSION CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
POLIZAS CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.pdf	POLIZAS CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.pdf	(detalle)
RP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	RP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
ESTAMPILLA CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	ESTAMPILLA CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
CDP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	CDP CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	BANCO DE PROYECTOS CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
ARL CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	ARL CO 1014-2017 CONSULTORA MYS SAS_1.PDF	(detalle)
INICIO -ASIG 1014-2018.pdf	INICIO -ASIG 1014-2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☑Sí ☐No

Firma del contrato 14/08/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos SGP

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1955	CDP	No validado	84.135.000 COP	84.076.948,75 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 84.135.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 84.076.948,75 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3681	Presupuestal (CDP)	-	No validado	81.270.955 COP	81.270.955 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 81.270.955 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 81.270.955 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -