Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1		X		Suministro, instalación y georreferenciación de señales verticales SP, SR y SI de 75*75 Cm en material reflectivo grado IV o superior, lámina galvanizada calibre 16 y angulo de 2x2x1/4 cumpliendo con el manual de señalización vial de MINTRANSPORTE 2015	UN.	400	$ 431.417,00	$ 172.566.800
2		X		Suministro y aplicación de pintura imprimante acrílica color negro ancho de la línea de 15 cm, espesor seco de 22 mils, 50% de sólidos por volumen	ML.	24.097	$ 1.441,00	$ 34.723.777
3		X		Suministro y aplicación de pintura plástico en frio dos componentes (98-2) espesor seco de 50 mils con microesfera, ancho de línea 12 cm según norma NTC 4744	ML.	24.097	$ 6.917,00	$ 166.678.949
4		X		Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante color negro para marcas viales (cebras, flechas pictogramas…), 50% sólidos por volumen	M2	2.720	$ 13.833,00	$ 37.625.760
5		X		Suministro y aplicación de pintura plástico en frio dos componentes (98-2), espesor seco de 50 mils (cebras, flechas, pictogramas…) con antideslizante y micro esfera según norma NTC 4744.	M2	2.720	$ 62.295,00	$ 169.442.400
6		X		Suministro y anclaje de estoperoles metalicos con espigo, diametro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UN.	9.040	$ 12.911,00	$ 116.715.440
7		X		Suministro e instalación de señales verticales de 60X60 cm(SR30, SP47-A Y SP47-B) en material reflectivo tipo IV intensidad, lámina galvanizada calibre 16 y ángulo de 2x2x1 -1 /4 cumpliendo con el manual de señalización vial de MINTRANSPORTE 2015	UN.	60	$ 314.701,00	$ 18.882.060
Subtotal								$ 716.635.186

SUBTOTAL OBRAS	**$ 716.635.186**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 716.635.186**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).



CONSORCIO CCA SEÑALIZACION / CARLOS CORDOBA AVILES

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	15%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	25%