ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **PRESUPUESTO DE OBRA**			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-016	**CONSECUTIVO**

OBJETO: LA MERCED

FECHA: Octubre de 2021

Item	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo	ML	1,003.00	1,700.00	1,705,100.00
2	**MANTENIMIENTOS**				
2.1	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	9,458.00	290.00	2,742,820.00
2.4	mejormiento de divisiones en baño pintura en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura	M2	33,744.00	8.00	269,952.00
2.5	Limpieza de cubierta, incluye liquido limpiador de moho, hongo y grasa	M2	7,200.00	595.00	4,284,000.00
2.6	Recubrimiento elastico impermeable para cubierta	M2	169,613.00	35.00	5,936,455.00
2.7	Desmonte canal agua lluvia	ML	4,500.00	160.00	720,000.00
2.8	Desmonte de bajante agua lluvia	ML	3,605.00	40.00	144,200.00
2.10	Suministro e instalación de canal tipo amazonas	M2	27,577.00	160.00	4,412,320.00
2.11	Suministro e instalación de bajante para canal amazonas	M2	17,777.00	40.00	711,080.00
2.8	Repello pañete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores	M2	23,756.00	32.00	760,192.00
2.14	Retiro y disposición de material sobrante	M3	22,127.00	3.00	66,381.00
2.15	Suministrio e instalacion cortina metalica 7*4 ml, dividida en 4 cuerpos cada una	und	11,417,000.00	2.00	22,834,000.00

Costo Directo		44,586,500.00
Administración	24.00%	10,700,760.00
Imprevistos	3.00%	1,337,595.00
Utilidad	5.00%	2,229,325.00
COSTO OBRA		**58,854,180.00**