PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 1**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
01052	CERCO ORDINARIO X 3 MT	0,30	UN	1	$ 10.970,00	$ 3.291,00	
01320	CONCRETO DE 2.500 P.S.I.	0,01	M³	0,98	$ 380.155,00	$ 3.879,13	
08127	PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	0,10	LB	0,98	$ 3.900,00	$ 397,96	
10206	TELA VERDE 65GR/M2 50ML X 2.10M ANCHO PAVCO	1,00	ML	0,98	$ 2.358,00	$ 2.406,12	
	TOTAL						**$ 9.975,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	HH	1	$ 4.990,80	$ 249,54	
							$ 250,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18014	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	0,3	hh	1	$ 16.636,00	$ 4.990,80	
							$ 4.991,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1,85	KG	1	$ 1,00	$ 1,85	
							$ 2,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 15.218,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**				
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**
ITEM No.	**NP - 2**				
CAPITULO	**NO PREVISTOS**				
ACTIVIDAD	**TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,73 X 3,66 MTS COLOR SEGUN MANUAL UMA**				

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
10401	TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,73 X 3,66	1,08	UN	**100%**	$ 45.923,00	$ 49.596,84	
COTIZACION	TORNILLO AUTOPERFORANTE FIJACION DE ALA TFA-1/4-14 X 7/8 GRIS	8,00	UN	**100%**	$ 222,00	$ 1.776,00	
COTIZACION	TORNILLO AUTOPERFORANTE FIJADOR DE CORRE TFC-10-16 X3/4 GRIS	5,00	UN	**100%**	$ 126,00	$ 630,00	
_01006	CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA 80 X 60 CMS PERFIL 3	0,40	ML	**100%**	$ 16.606,00	$ 6.642,40	
	TOTAL						**$ 58.646,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	100%	$ 20.244,00	$ 1.012,20	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,33	DD	100%	$ 20.000,00	$ 6.600,00	
							7613,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	1	HH	1	$ 20.244,00	$ 20.244,00	
							$ 20.244,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	7,7	KG	1	$ 1,00	$ 7,70	
							$ 8,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 86.511,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 02

Categorías | LINIO BY FALABELLA | Busca productos

Solo Hoy | Solo para Ti | Tiendas Oficiales | Vende en Linio | Ayuda | Banco Falabella | Internacional

nicio / Ferretería / Construcción y terminaciones / Materiales de construcción / Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 100Un Fixser





MÁS CANTIDAD PRO PACK POR MENOS DINERO

Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 100Un Fixser

Marca Fixser * 5 ★ 1 reseña

$27.900

Acumula hasta 27 CMR Puntos

Envío $4.900

Recíbelo del 14 al 16 de septiembre en Bogota

Recógelo gratis en tienda

Calcular envío en otra dirección

1 | Añadir al carrito

HOMECENTER SODIMAC corona | ¿Qué estás buscando? | Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tornillos y Adhesivos > Fijaciones y Tornillos para Techos > Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 100un



Fixser

Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 100un

Código 95325

★★★★★ 5.0 (1)

$27.900 UND

UNIDAD $279

− 1 + | Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Wind

HOMECENTER SODIMAC corona | ¿Qué estás buscando? | Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tornillos y Adhesivos > Fijaciones y Tornillos para Techos > Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 250un



Fixser

Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8 250un

Código 101355

★★★★★ 0.0 (0)

$55.400 PROPACK

UNIDAD $222

PROPACK 250 Unidades

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online Solicítala aquí >
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + | Agregar al carro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste

Danos tu opinión

NP 02

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Buscar

Inicio | Capelotes | Tornillos | Otros Accesorios Para Fijaciones | Canales y Accesorios | Teja y Accesorios



Tornillo 10-16x3/4" Ruspert Fijador Correa Punta Broca

Sin comentarios

Precio: **$126,00**

Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Envío: Envio gratuito por compras superiores a $500.000 pesos. No aplica para tejas, canales y sus accesorios.
Tiempo estimado de entrega: 2-12 días

Cantidad 1

Agregar al carrito

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W

IMG FERRETERÍA
INDUSTRIAS METALICAS DE GUADUAS LTDA

CATEGORIAS | Encuentre su producto...

Calle 4 # 7 - 21 Guaduas Cundinamarca. Colombia

CATEGORIAS | INICIO | NUESTROS PODUCTOS | LA FERRETERIA | COTICE AHORA! | SIEMPRE EN CONTACTO

Inicio > MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN > Tornillo autoperforante fijador de correa 10-16 X 3/4 gris acesco 1000022 ue1000



Tornillo Autoperforante Fijador De Correa 10-16 X 3/4 Gris Acesco 1000022 Ue1000

Referencia: 27161

Write a review

Tornillo autoperforante fijador de correa 10-16 X 3/4 gris acesco 1000022 ue1000

$ 293

IVA incluído

Compartir

Add to wishlist

Política De Seguridad (Editar Con El Módulo Información De Seguridad Y

Activar Windows
Ve a Configuración



easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Ferretería > Fijaciones > Tuercas y Tornillos > Tornillo Cubierta Acero 10-16X3/4 Fijador De Correa X100Uni



Compartir

Tornillo Cubierta Acero 10-16X3/4 Fijador De Correa X100Uni

SKU: 1266265 EAN: 7705465064538

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$19,990

AGREGAR AL CARRO

Activar Windows


Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 3**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**Mantenimiento a estructura metálica incluye soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
08041	PERFILERÍA ESTRUCTURAL NEGRA	0,30	kg	100%	$ 4.600,00	$ 1.380,00	
09588	SOLDADURA ELÉCTRICA	0,05	Kg	100%	$ 11.000,00	$ 550,00	
00115	ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO	0,03	Glb	100%	$ 39.900,00	$ 1.197,00	
02515	ESMALTE EXTERIOR	0,03	Glb	100%	$ 63.900,00	$ 1.917,00	
COTIZACION	Grata para pulidora,4" entorchada	0,05	Und	100%	$ 44.900,00	$ 2.245,00	
06064	LIJA SECA PREMIER 80	1,00	Und	100%	$ 1.032,00	$ 1.032,00	
	TOTAL						**$ 8.321,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	un/hr	100%	$ 10.122,00	$ 506,10	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,20	día	100%	$ 20.000,00	$ 4.000,00	
17023	EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225	0,01	día	100%	$ 38.900,00	$ 389,00	
	TOTAL						**$ 4.896,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HH	100%	$ 20.244,00	$ 10.122,00	
							$ 10.122,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	20	KG		$ 1,00	$ 120,00	
							$ 120,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 23.459,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP -03


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Dewalt
Grata 4 Pulgadas Plana Entorchada 5/8 Ref DW4930
Código 268398
$44.900 UND
Normal $48.900 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
-8%
Belltec
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Búsqueda en catálogo
Carrito: 0 Productos - $0
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PORS
Inicio
ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS
GRATAS, COPAS Y ACC. PARA PULIDORAS
RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930
INICIO
AAA PROMOCIONES ACTIVAS
AAAA DeWALT - STANLEY - BLACK & DECKER PROMOCIONES
ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS Y COLECTORES DE POLVO
ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS
ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE CALOR
ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS HEXAGONALES
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930
Referencia DW4930 Marca DEWALT ACCESORIOS
Valoración
Escriba una reseña
DW4930
$45.300 Impuestos incluidos
Cantidad
Añadir al carrito
Producto disponible para despacho
Compartir
Activar Windows
Hola, en que le puedo servir?
UNIVERSAL
DE TORNILLOS
Y HERRAMIENTAS SAS
Buscar productos
HERRAMIENTAS
SEGURIDAD
MEDICIÓN
ADHESIVOS Y LUBRICANTES
AUTOMOTRIZ
ABRASIVOS
ELÉCTRICOS
PROTECCIÓN INDUSTRIAL
Dewalt
Grata Circular Trenzada Dewalt 5/8 X 1/4 X 4 1/2 Dw4930
$55.000 COP
SKU: 62100330
Disponibilidad: 15
Cantidad
AÑADIR AL CARRO

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 4**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
25009	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	3,16	ml	100%	$ 1.487	$ 4.696,65	
26015	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	6,00	ML	100%	$ 2.154	$ 12.925,18	
81002	CONECTOR RESORTE ROJO	4,00	UND	100%	$ 783	$ 3.131,10	
10219	TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES	4,00	UND	100%	$ 205	$ 818,12	
79002	TUBO CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	1,02	ML	100%	$ 5.824	$ 5.942,86	
79015	UNIÓN EMT Ø3/4"	2,00	UND	100%	$ 1.243	$ 2.486,00	
79021	TERMINAL EMT Ø3/4"	2,00	UND	100%	$ 1.112	$ 2.224,00	
20100	CAJA GALVANIZADA 2400	1,00	UND	100%	$ 1.900	$ 1.900,00	
56501	INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE LEGRAND.	1,00	UND	100%	$ 10.980	$ 10.980,00	
							$ 45.104,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	un/hr	**100%**	$ 26.890,40	$ 1.344,52	
							$ 1.345,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18033	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	0,8	HH	100%	$ 33.613,00	$ 26.890,40	
							$ 26.891,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1	KG	100%	$ 1,00	$ 1,00	
							$ 1,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 73.341,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 5**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**Refuerzo en perfil HR para estructura existente**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Tubo rectangular Perfil 120x60 de 3mm, Estructural	1,02	ML	100%	$ 48.773,00	$ 49.748,46	
09588	SOLDADURA ELÉCTRICA	0,12	Kg	100%	$ 11.000,00	$ 1.320,00	
00115	ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO	0,05	Glb	100%	$ 39.900,00	$ 1.995,00	
02515	ESMALTE EXTERIOR	0,04	Glb	100%	$ 63.900,00	$ 2.556,00	
							$ 55.620,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	un/hr	100%	$ 20.244,00	$ 1.012,20	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,20	día	100%	$ 20.000,00	$ 4.000,00	
17023	EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225	0,01	día	100%	$ 38.900,00	$ 389,00	
							$ 5.402,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	1	HH	100%	$ 20.244,00	$ 20.244,00	
							$ 20.244,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1	KG	100%	$ 1,00	$ 1,00	
							$ 1,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 81.267,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 05

AHME CONSTRUCCIONES S A S CRA 22 A # 67 SUR 33 BOGOTA Colombia 900540320-3 3208992195 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	CODIGO: COM P02 F-3 VERSION 1				
	Año	Mes	Dia	Ciudad	ID Cliente
	2021	9	2	BOGOTÁ	900540320
	Asesor Comercial				
	PALOQUEMAO - MARISOL SANCHEZ				

Agente retenedor de IVA e Ica - impoventas régimen común 03-2271-20
Somos grandes contribuyentes resolución 2509 del 03/12/93. Somos autorretenedores resolución 0025 del 21/04/1992

NOTA: De acuerdo a nuestra conversación el día de hoy nos permitimos cotizar lo siguiente:

Cantidad	Unidad/Med	Descripción	Precio/Unit.	Total
20,00	UN	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR ESP 3.00 UN 120X60 PRIMERA	$ 292.640,00	$ 5.852.800,00

Condiciones Generales:	0,000
Forma de Pago:	Contado
Origen:	
Fob:	

Subtotal	$ 5.852.800,00
19% IVA	$ 1.112.032,00
Total	$ 6.964.832,00

PERFILERÍA FERRACEL

HIERROS, PERFILES, TUBOS, MALLA ESLABONADA,
SERVICIO DOBLADORA DE LAMINA

HORARIO DE ATENCION Lunes a Viernes 8:00am a 1:00pm / 2:00pm a 5:30pm Sabado 8:00am a 2:00pm

Ángulos • Platinas • Tuberías • Estructural • Perfil placa facil • Perfiles, Varillas, Vigas IPH • Tejas, Perfiles, Fabrica de malla eslabonada, Soldaduras, Estructuras

Calle 3 # 10A - 42 (Cajica) 866 3232 / 313 418 7664 ferracel015@gmail.com

REMISION COTIZACION
N° 6443

Dia	Mes	Año
6	9	21

Cliente: Marcas hygieria S.A.S Nit:
Dirección: Tel:

Cant.	Detalle	Vr. Unitario	Vr. Total
70	Tubo 120X60C-3mm	405.000	28,350,000
50	Platina 150X150X1/4	12.000	600.000

PERFILERÍA FERRACEL


Después de 30 días, no se responde por trabajos ni devolución de dinero.

Valor Total 28'950.000


Observaciones:

Vendedor: ENTREGADO

Cliente: ACEPTADO



NP - 05



FERREPERFILES LA ROCA S.A.S.

NIT. 900.570.119-7

PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐

FECHA 10 | 9 | 21

Nº 2962

Ferretería - Cortadora y Dobladora Hasta 1/4"

CLIENTE Marcos Ruiz Sas C.C./NIT. 900 313.415-1

CONTACTO 1: Juan Carlos Marin TEL:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR. TOTAL
22	tubo 120 X 60 X 2,5	35'500	781.000
16	tub. 200 x 70 x 3 m	59.000	944.000
4	tub. 100 x 100 x 4 m.	575.000	2300.000
20	platina 20 x 60 x 6 m.	58,000	1160.000
	José A Roman		
	OBSERVACIONES	TOTAL $	2079.000

Cra. 11 No. 15-31 Chía - Cund.

Teléfonos: 862 3358 - 310 569 3806

E-mail: perfileslaroca@gmail.com

FIRMA CLIENTE C.C./NIT

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M3**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 6**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION EN RECEBO B 200**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	RECEBO B-200	1,15	M3	100%	$ 55.000,00	$ 63.250,00	
	TOTAL						**$ 63.250,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	un/hr	100%	$ 33.613,00	$ 1.680,65	
_17079	Rana vibro compactadora a gasolina	0,1	dd	100%	$ 53.900,00	$ 5.390,00	
	TOTAL						**$ 7.071,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18033	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	1	HC	100%	$ 33.613,00	$ 33.613,00	
							$ 33.613,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19001	TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS	1,15	M3	100%	$ 50.000	**57.500,00**	
							$ 57.500,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 161.434,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 06

ECOSILICE S A S

NIT 900937236 - 8

cra 11 No. 22 41 este

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

Cliente:	AHME CONSTRUCCIONES SAS
	NIT 900540320 - 3
Dirección:	CRA 22 A 67 SUR 33
Codigo Cliente	
Teléfono:	3208992195
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Cotizacion No. FE62

Fecha de emisión:	07/09/2021 09:23:26 AM
Fecha de vencimiento:	14/09/2021
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

REXINGENIERIA S.A.
NIT. 830.073.841-1
REX INGENIERIA - EN REORGANIZACION

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PERTENECEMOS AL REGIMEN COMUN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA EN OPERACIONES CON NO RESPONSABLES DE IVA

Carrera 27 N° 47A - 35 - TELS.: 3378726/28/56 - FAX: 335 6530 - administracion@rexingenieria.com - contabilidad@rexingenieria.com - BOGOTA, COLOMBIA

CLIENTE:	AHME CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900540320
DIRECCION:	CR 22 A 67 SUR 33
TEL.:	3208992195
CIUDAD:	BOGOTA, D.C.

Cotizacion	**FEBZ934**
FECHA FACTURA	**FORMA DE PAGO**
2021-09-14 09:25:00	Contado
FECHA VENCIMIENTO	
2021-09-15	

C.C. 2005 SUB C.C. 15

Vendedor:**STEVEN YATE**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
B 200 (2005150002)	6.00		62.000.00	372.000

INCLUYE TRANSPORTE

ACTIVIDAD ECONOMICA BOGOTA 4290, 0811, 4210, 4312, 4923
ACTIVIDAD ECONOMICA MOSQUERA 4920, 4933
ACTIVIDAD ECONOMICA VINCENCIO 4049?3, 404663

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 410482879 DEL BANCO PICHINCHA A NOMBRE DE REX INGENIERIA S.A.

SUB TOTAL	372.000
IVA	70.680
RETE IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	442.680

afacturar ELECTRÓNICAMENTE

NP - 06

LOENCUENTRAS .com.co

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / AGREGADOS Y MATERIAL DE CANTERA / RECEBO B-200 - M3



Recebo B-200 - M3

Tweet | Compartir | Google+

Estado: Producto nuevo

El B200 es un material clasificado como tamaños menores de 3". El 50% del material, que es el que pasa por el tamiz No. 40, debe tener un índice de plasticidad inferior al 10% y un límite líquido menor al 30%.

$ 65,000


Presentaciones de Producto

Metro Empacado Metro Suelto

− 1 + AÑADIR AL CARRITO

Enviar a un amigo Compartir en Facebook Imprimir

Contáctanos



PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 7**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**Caja de inspección 0,80 x0,80msts. Con marco y tapa**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
05020	Muro en ladrillo prensado E=0,12 mts	3,60	M2	100%	$ 72.837,00	$ 262.213,32	
01320	CONCRETO DE 2.500 P.S.I.	0,08	M3	100%	$ 380.155,00	$ 31.932,90	
06587	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,08	M3	100%	$ 500.903,00	$ 37.868,22	
00101	ALAMBRE NEGRO NO. 12	0,08	KG	100%	$ 5.756,00	$ 460,48	
_01319	Concreto de 2,000 P.S.I. impermeabilizado	0,30	M3	100%	$ 397.026,00	$ 119.107,80	
	TOTAL						**$ 451.583,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	un/hr	100%	$ 83.482,00	$ 4.174,10	
	TOTAL						**$ 4.175,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	3,5	HC	100%	$ 23.852,00	$ 83.482,00	
							$ 83.482,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	5500	KG	100%	$ 1,00	$ 5.500,00	
							$ 5.500,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 544.740,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 8**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**Grifería lavamanos sencillo nogal, Incluye sifón tipo botella con desagüe sencillo. Instalado**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
00027	ACOPLE LAVAMANOS-PLATERO 40CM ACERO PLÁSTICO 1/2 A 1/2"	1	UN	100%	$ 12.778	$ 12.778,02	
11086	UNIONES SANITARIAS 1-1/2"	1	UN	100%	$ 2.154	$ 2.154,00	
COTIZACION	Desague sencillo + sifon botella + 2 griflex	1	UN	100%	$ 24.850	$ 24.850,00	
01041	CEMENTO BLANCO	1,5	KG	100%	$ 963	$ 1.444,50	
00098	AGUA (CACOM-6)	0,6	LT	100%	$ 2	$ 1,20	
COTIZACION	Griferia lavamanos sencilla nogal	1	UND	100%	$ 26.900	$ 26.900,00	
	TOTAL						**$ 68.128,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	un/hr	100%	$ 23.852,00	$ 1.192,60	
	TOTAL						**$ 1.193,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1	HC	100%	$ 23.852,00	$ 23.852,00	
							$ 23.852,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG	100%	$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 93.823,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 08

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Catálogos vigentes > Humboldt > Sifón Tipo Botella con Desague Sencillo para Instalación de Lavamanos con Dos Acople de 40cm



Humboldt

Sifón Tipo Botella con Desague Sencillo para Instalación de Lavamanos con Dos Acople de 40cm

Código 312218

0.0 (0)

$30.900 UND

Hecho en Colombia

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Danos tu opinión

corona

PRODUCTOS | AMBIENTES | SERVICIOS | TECNOLOGÍAS | INSPÍRAME | OFERTAS

BOGOTA | Ingresa | Regístrate

Inicio / Productos / Plomería / Desagüe sencillo +Sifón botella +2 Griflex





Desagüe sencillo +Sifón botella +2 Griflex

REF 93143000

Escribe una reseña

$ 24.850 unidad

Precio por pieza $ 24.850

¡No dudes en adquirir nuestro desagüe! Un producto donde se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación para ofrecerte un artículo con los más altos estándares de calidad.

Selecciona y compara

− 1 +

AGREGAR PARA RECOGIDA | AGREGAR PARA ENVÍO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Chat

Déjanos tu opinión

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Sifones, Drenajes y Rejillas > Kit Lavamos con Desague Sencillo con Repuesto



Grival

Kit Lavamos con Desague Sencillo con Repuesto

Código 138764

4.7 (3)

$33.900 UND

Hecho en Colombia

− 1 + Agregar al carro


Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Danos tu opinión

NP - 08



BUSCAR
PINTURAS Y ACCESORIOS
CUBIERTAS Y TANQUES
TUBOS Y ACCESORIOS
LAVAPLATOS / MESONES
CONJUNTO LAVAMANOS SENCILLO N
Precio $47.000
Cantidad 1
AGREGAR AL CARRITO
HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Home > Baño, Cocina y Aseo > Baños > Grifería para Lavamanos > Grifería Lavamanos Sencilla Nogal
Grival
Grifería Lavamanos Sencilla Nogal
Código 276834
4.6 (7)
$26.900 UND
Hecho en Colombia
Agregar al carro
Servicios Hogar
Instalación $ 49.900
Sin Servicio
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Servicios Hogar
Danos tu opinión
INICIO PRODUCTOS EMPRESA CONTÁCTENOS
Carlos Enrique Páramo Ltda.
Llave Lavamanos Nogal
Inicio / Baños / Griferías / Llave Lavamanos Nogal
$26,900 IVA incluido
Añadir al carrito
Categorías: Baños, Griferías • Código SKU: 3904
Buscar Producto
Escribe y pulsa enter...
Preguntas precios, escríbanos aquí
Nombre (requerido)


PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 09**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**Grifo para orinal tipo push con regulador de consumo**						


MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
00027	ACOPLE LAVAMANOS-PLATERO 40CM ACERO PLÁSTICO 1/2 A 1/2"	1,00	UN	100%	$ 12.778,00	$ 12.778,00	
11086	UNIONES SANITARIAS 1-1/2"	1,00	UN	100%	$ 2.154,00	$ 2.154,00	
COTIZACIÓN	Desague sifon gris para orinal	1,00	UN	100%	$ 17.200,00	$ 17.200,00	
01041	CEMENTO BLANCO	1,50	KG	100%	$ 963,00	$ 1.444,50	
00098	AGUA (CACOM-6)	0,60	LT	100%	$ 2,00	$ 1,20	
COTIZACIÓN	Grifo para orinal tipo push con regulador de consumo	1,00	UND	100%	$ 179.900,00	$ 179.900,00	
							$ 213.478,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herramienta menor		0,05	un/hr	100%	$ 23.852,00	$ 1.192,60	
							$ 1.193,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1	HC	100%	$ 23.852,00	$ 23.852,00	
							$ 23.852,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG	100%	$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 239.173,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 09



HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Grifo para Orinal Tipo Push con Regulador de Consumo
$179.900 UND
Normal $199.900 UND
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada



Griferia Orinal Push Tradicional
$ 217.200 un dad


ROJAS HERMANOS
¿Qué estás buscando?
BUSCAR
PINTURAS Y ACCESORIOS
CUBIERTAS Y TANQUES
TUBOS Y ACCESORIOS
LAVAPLATOS / MESONES
GRIFERIA ORINAL PUSH AUTOMATICA
La grifería tradicional de orinal tipo push de Corona
Precio $217.200
Cantidad 1
AGREGAR AL CARRITO

NP - 09


LISTO corona
¿Buscas algo en especial?
Novedades
Pisos y Paredes
Baños
Cocina
Proyectos / Institucional
Pinturas y Complementos
Ofertas
Blog Listo
Pagos en Línea
COMBOS
Desague-sifon Gris Para Orinal
GRIVAL
Precio
$ 17.200
Complemento para orinales con diseño en forma de botella que retiene los malos olores, elaborado con resina de alta ingeniería. Es de fácil instalación, limpieza y mantenimiento.
Ficha Técnica y C.R.U.
¿Como medir mi espacio?
SELECCIONA EL AMBIENTE A REMODELAR
-Selecciona-
AGREGAR AL CARRITO
Agregar a mi lista de favoritos
Seleccionar ubicación
Asesor en Línea


ROJAS HERMANOS
¿Qué estás buscando?
BUSCAR
INICIO
PORCELANATO
PINTURAS Y ACCESORIOS
CUBIERTAS Y TANQUES
TUBOS Y ACCESORIOS
LAVAPLATOS / MESONES
Inicio > GRIVAL > Repuestos
SIFON BOTELLA FLEXIBLE GRIS GRIVAL
SKU: 937633331
Solución flexible en instalación compatible con lavamanos Co
Precio
$19.450
Cantidad
1
AGREGAR AL CARRITO


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogotá D.C.
Mi Cuenta
Grival
Desagüe sifón lavamanos-orinal
Código 141233
1.0 (1)
$19.900 UND
Hecho en Colombia
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunicate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogotá D.C.

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 10**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**Suministro e Instalación de registro de 1/2**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	VALVULA DE BOLA 1/2"	1,00	UND	100%	$ 20.900,00	$ 20.900,00	
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,02	UND	100%	$ 48.010,00	$ 960,20	
81063	SOLDADURA LIQUIDA CPVC 1/4 GL	0,02	UND	100%	$ 102.882	$ 2.057,64	
COTIZACION	Adaptador macho presion PVC - 1/2"	2,00	UND	100%	$ 300,00	$ 600,00	
01141	CINTA TEFLON SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10M	0,20	UND	100%	$ 1.400,00	$ 280,00	
							$ 24.798,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	un/hr	100%	$ 11.926,00	$ 596,30	
							$ 597,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HC	100%	$ 23.852,00	$ 11.926,00	
							$ 11.926,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG	100%	$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 37.971,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 10

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Válvulas y Medidores de Agua > Válvula Bola 1/2 Pg Agua



Grival

Válvula Bola 1/2 Pg Agua

Código 45547

0.0 (0)

$20.900

ENVÍO GRATIS

1 | Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea

Activar Windows

Dános tu opinión

corona

Sitio Corporativo | Centros Co

PRODUCTOS | AMBIENTES | SERVICIOS | TECNOLOGÍAS | INSPÍRAME | OFERTAS





Válvula bola 1/2 pulgada agua

Escribe una reseña

$ 21.750 unidad

Precio por pieza $ 21.750

Para la fabricación de nuestra válvula se utilizaron materiales, ec
ofreciéndote productos de calidad.

Chatea con e-Co

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies para brindarte la mejor experiencia en nuestro sitio web de acuerdo a nuestras condiciones de tratamiento de la información.

Aceptar

GRIVAL

SOBRE GRIVAL | PRODUCTOS | CATÁLOGOS | CONTACTO

LA PREFERIDA POR LOS EXPERTOS

HOME > SOLUCIONES PARA AGUA > VÁLVULAS DE CONTROL > VÁLVULAS DE BOLA METÁLICAS > VALVULA BOLA 1/2PLG AGUA



VALVULA BOLA 1/2PLG AGUA

Referencia	797000001

Válvula de corte de agua de bola para uso residencial con manija de accionamiento tipo palanca.

Con garantía Grival de 5 años

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"

$21.750 COP

Precio sugerido para venta al público (P.S.V.P)

Activar Windows

Ve a Configuración para activar W

IR A COMPRAR

NP - 10

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Accesorios PVC > Adaptador Macho 1/2 Presión Propack 10 und



Pavco

Código 74883

Adaptador Macho 1/2 Presión Propack 10 und

0.0 (0)

$3.900 PROPACK

UNIDAD $390

Hecho en Colombia

1

Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

easy

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Plomería > Tubos Y Accesorios Para Agua > Accesorios Pvc Presión > Adaptador Macho Pvc Presion 1/2" Gerfor

Compartir



Adaptador Macho Pvc Presion 1/2" Gerfor

SKU: 1169848 EAN: 7707015304958

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$300

AGREGAR AL CARRO

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.

Samir
más que una ferretería

Busca en nuestro catálogo

CATEGORÍAS | INICIO | BOMBAS | LO MÁS VENDIDO | TIENDAS | SAMIR | COTIZA AQUÍ

Inicio > Construcción y Ferretería > Plomería y Tubería > Accesorios PVC > Adaptador macho 1/2 Gerfor



Adaptador Macho 1/2 Gerfor

Referencia: 2168

*Imagen de referencia

$ 306

Cantidad

1

LO QUIERO

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 11**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**INSTALACIÓN DE PUNTOS DE GAS 1/2" Tubería cobre. Incluye tubería (Promedio 1.10 m), accesorios, cortes, roscado, regate y reposición.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Tubo de cobre tipo L 1/2"	1,10	m	100%	$ 14.700,00	$ 16.170,00	
10099	TEE COBRE 1/2"	1,00	un	100%	$ 2.147,00	$ 2.147,00	
COTIZACION	Codo cobre 90° 1/2"	2,00	un	100%	$ 1.500,00	$ 3.000,00	
COTIZACION	Unión cobre 1/2"	0,17	un	100%	$ 1.645,00	$ 274,72	
COTIZACION	SELLADOR ETERNA*1/8 glb	0,09	un	100%	$ 11.381,00	$ 1.058,43	
							$ 22.651,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herramienta menor		0,05	un/hr	100%	$ 28.622,40	$ 1.431,12	
							$ 1.432,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,2	HC	100%	$ 23.852,00	$ 28.622,40	
							$ 28.623,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG	100%	$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 53.356,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 11

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Tubos de Cobre y Accesorios > Tubo Cobre de Gas Tipo L 1/2 Pg x 6 Metros



Tubo Cobre de Gas Tipo L 1/2 Pg x 6 Metros

Código 85631

0.0 (0)

$122.900 UND

METRO $20.483

PRECIO PRO Desde 10 unidades

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online Solicítala aquí >

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Déjanos tu opinión

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Plomería > Tubos Y Accesorios Para Gas > Tuberia Cobre Tipo L > Tubo Cobre L 1/2" X 6 Metros Nacobre



NACOBRE

Compartir

Tubo Cobre L 1/2" X 6 Metros Nacobre

SKU: 2250390 EAN: 2888800049089

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

Precio por M: $19,650

$117,900

AGREGAR AL CARRO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

FORMEX REFRIGERACIÓN & AIRE ACONDICIONADO

Search products... Search

(604) 444 4543 Medellin - Colombia

Envíos a toda Colombia

$0.00

Inicio | Tienda Online | Blog | Contacto



In Stock

TUBERÍA COBRE RÍGIDA TIPO L 1/2 TCRIGL040038

$14,700.00

TUBERIA COBRE RIGIDA TIPO L 1/2. PRECIO POR METRO.

DISPONIBLE

1 Añadir al carrito

Compare | Añadir a la lista de deseos

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

NP - 11

Depósitos Miranda
ES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Categoría ¿Qué buscas?

Inicio | Nosotros | PRODUCTOS | Servicios | Contáctanos

Home / productos / codo-cobre-1-2



Esta imagen es de referencia y es susceptible a cambios

Codo Cobre 1/2"

☆☆☆☆☆ (118 Vistas)

$1.500

Referencia: ACCO90050012

2 unidades disponibles

Cantidad: 1 Añadir al carro

Activar Windc
Ve a Configuració


Compartir:

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo

Inicio > Plomería > Tubos Y Accesorios Para Gas > Accesorios De Cobre > Codo 1/2" 90° Cobre







NACOBRE

Codo 1/2" 90° Cobre

SKU: 2262556 EAN: 2888800059057

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$1,800

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para co
línea de atención o en nuestro chat online.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Tubos de Cobre y Accesorios > Codo 90 x 1/2 Cobre



Codo 90 x 1/2 Cobre

Código 38147

★★★★★ 5.0 (1)

$1.900 UND


− 1 + Agregar al carro


Satisfacción Garantizada ver más


Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Dános tu opinión

NP - 11


¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Tubos de Cobre y Accesorios > Unión 1/2 Con Tope Cobre
Unión 1/2 Con Tope Cobre
Código 37988
0.0 (0)
$1.800 UND
1
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Danos tu opinión
PRO PACK
Busque el propack de este producto
Opciones de entrega para --


Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
Inicio > Plomería > Union cobre c/tope 1/2
Union cobre c/tope 1/2
SKU: 2187247 EAN: 7707346501019
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$1,800
Ver Disponibilidad en Tiendas
Compra online, recibe en tu ca
* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar p
línea de atención o en nuestro chat online.
Activa
Ve a Co


Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
Inicio > Plomería > Tubos Y Accesorios Para Gas > Accesorios De Cobre > Unión 1/2" con Tope Cobre x20und
NACOBRE
Compartir
Unión 1/2" con Tope Cobre x20und
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$32,900
AGREGAR AL CARRO

NP - 11

CPVAL 40 AÑOS

PBX/FAX +57 (1) 875-9100 INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE BLOG EVENTOS

TUBERIA Y ACCESORIOS | PINTURAS | REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES | TANQUES Y TEJAS | CERRADURAS Y CANDADOS | SISTEMA LIVIANO | ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS | PERFILERIA ALUMINIO PVC Y ACCESORIOS | BAÑOS Y COCINAS | PISOS PAREDES Y DECORADOS | HERRAMIENTAS Y ALAMBRES | OFERTAS

Inicio / TUBERIA Y ACCESORIOS / COMPLEMENTOS / Sellador Eterna A - 53 de 1/8 Gln



Sellador Eterna A - 53 de 1/8 Gln

Sellador Eterna A - 53 de 1/8 Gln

$11,381

IVA Incluido

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 061030
Código de ERP: 39809
Categoría: COMPLEMENTOS

Activar Wir

sanitario y sabinco S.A.S

Sanitario y Sabinco SAS
Nit: 8600011056-7

Cra. 25 No 13 - 43
(+571) 2011100
Colombia

Cotizar a
MARCAS INGENIERA SAS
Nit: 900313415
AV CHILACOS CR 15 11 17 CA 41. Bogotá

Fecha del Documento
13/09/2021

Fecha de Vencimiento
14/09/2021

Número de Cotización
26934

Referencia

Total a Pagar (COP)
$88,936.51

Elaborado por
Diana Lopez

Referencia	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unit	Precio Total
7072041 30	SELLADOR ETERNA 1/8 " A 53 (375 CC)	1	20	$14,950.00	$14,950.00
11744	SOLDADURA CPVC 900 Grm, 1/4 gal,	1	34	$85,116.00	$85,116.00

LA FERRETERIA

Señores
JOHAN JAVIER ARIAS GARCÍA
Ciudad

COTIZACION 00110
FECHA Bogota 14 septiembre 2021

De acuerdo con su amable solicitud, estamos cotizando los siguientes productos:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	T. ENTREGA	OBSERVACIONES	V/UNIT	V/TOTAL
1	1	UND	SELLADOR ETERNO 1/8 GL	ETRNA		INMEDIATA		$ 14.266	$ 14.266
2	1	UND	SOLDADURA LIQUIDA AGUA CALIENTE ¼ GL	GERFOR		INMEDIATA		$ 80.147	$ 80.147
3	1	UND	ABRAZADERA ¾ MEDIA ALA	NAL		INMEDIATA		$ 890	$ 890
4	1	UND	ABRAZADERA ½ MEDIA ALA	NAL		INMEDIATA		$ 650	$ 650
5	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 5/16 " 1/ 1/2 PARA ABRAZADERA 3/4			INMEDIATA		$ 1.549	$ 1.549
6	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 1/4 X 1 1/2 PARA ABRAZADERA 1/2					$ 890	$ 890
7	1	UND	CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS 76 LITROS	TIPO HACEB		1 DIA		$ 1.612.500	$ 1.612.500
8	1	UND	VALVULA TIPO BOLA ½" REGISTRO METALICO	VERONY		INMEDIATA		$ 11.433	$ 11.433
9	1	UND	SOLDADURA ESTAÑO 40/60 ROLLO x 30 GRS			INMEDIATA		$ 7.207	$ 7.207
10	1	UND	GANCHO GALVANIZADO PARA TEJA FIBROCEMENTO	NAL		INMEDIATA		$ 560	$ 560
11	1	UND	AMARRE PARA TEJA FIBROCEMENTO	NAL		INMEDIATA		$ 234	$ 234
12	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 3"			INMEDIATA		$ 1.750	$ 1.750
13	1	UND	LAVAPLATOS POCETA 62X48 ACERO INOXIDABLE			INMEDIATA		$ 103.036	$ 103.036
14	1	UND	KIT DE INSTALACIÓN SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS - CANASTILLA			INMEDIATA		$ 22.750	$ 22.750
15	1	UND	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA			INMEDIATA		$ 36.590	$ 36.590
								SUB TOTAL	$ 1.894.452
								IVA	$ 359.946
								TOTAL GENERAL	$ 2.254.398

TIEMPO DE ENTREGA PROPUESTO :
URGENTE: 2 A 8 HORAS HABILES
NORMAL : 24 A 48 KIT EMPAQUES PARA VALVULA DE PEDAL
ESPECIAL: TIEMPO PACTADO CON EL CLIENTE POR SER PRODUCTOS DE IMPORTACION O DE FABRICACION

Forma de Pago: 30 DIAS
Validez de la Oferta: 1 DIAS
Codigo Actividad: 4363-1
Plazo Devolución: 1 DIAS

AVISO IMPORTANTE :
PRODUCTOS IMPORTADOS O FABRICADOS BAJO PEDIDO O CORTADOS DE SU EMPAQUE ORIGINAL NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION.

Cordialmente,

EDISSON GIL VALERO
ASESOR COMERCIAL
MOVIL 311 4812668
LA FERRETERIA HERRAMIENTAS & SUMINISTROS SAS
NIT. 900.903.597-5

Cra 31 No 11-75 PBX: (571) 301 88 98 EXT:14 Email: jefedeventas@la ferreteriahys.com Bogotà - Colombia WWW.LAFERETERIAHYS.COM

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 12**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 3/4" Agua CALIENTE (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
10309	TUBERIA CPVC 3/4"	1,00	m	100%	$ 32.150,00	$ 32.150,00	
01220	CODO CPVC 90° 3/4"	0,05	un	100%	$ 11.672,00	$ 583,60	
10076	TAPON SOLDADO CPVC 3/4"	0,05	un	100%	$ 24.975,00	$ 1.248,75	
11061	UNIONES CPVC 3/4"	0,05	un	100%	$ 14.681,00	$ 734,05	
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,01	un	100%	$ 48.010,00	$ 480,10	
COTIZACION	SOLDADURA LIQUIDA AGUA CALIENTE 1/4 gal	0,01	un	100%	$ 105.900,00	$ 1.059,00	
COTIZACION	Abrazadera 3/4". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación	0,83	un	100%	$ 300,00	$ 249,90	
06588	MORTERO 1:4	0,01	M3	100%	$ 289.915,00	$ 2.899,15	
							$ 39.405,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	un/hr	100%	$ 7.155,60	$ 357,78	
							$ 358,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,3	HC	100%	$ 23.852,00	$ 7.155,60	
							$ 7.156,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG		$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 47.569,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 12





sanitario y sabinco S.A.S

Sanitario y Sabinco SAS
Nit: 860001056-7

Cra. 25 No 13 - 43
(+571) 2011100
Colombia

Cotizar a
MARCAS INGENIERA SAS
Nit: 900313415
AV CHILACOS CR 15 11 17 CA 41, Bogotá

Elaborado por
Diana Lopez

Fecha del Documento
13/09/2021


Fecha de Vencimiento
14/09/2021

Número de Cotización
26934

Referencia

Total a Pagar (COP)
$88,936.51


Referencia	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unit	Precio Total
707204130	SELLADOR ETERNA 1/8 " A 53 (375 CC)	1	20	$14,950.00	$14,950.00
11744	SOLDADURA CPVC 900 Grm, 1/4 gal,	1	34	$95,116.00	$95,116.00





OBSERVACIONES

Subtotal	$110,066.00
Descuento	$35,329.44
Impuesto	$14,199.95
Total	$88,936.51

NP - 12


easy
cencosud
Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
OPERACIONES BIOSEGURAS
SERVICIOS E INSTALACIONES
Inicio > Electricidad > Tubos y Canaletas > Conduit Metalicos > Grapa 3/4" Conduitiva Doble Ala Galvanizada
ELÉCTRICOSDELVALLE
Compartir
Grapa 3/4" Conduitiva Doble Ala Galvanizada
SKU: 1142316 EAN: 2082003341357
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$490
AGREGAR AL CARRO
Ver Disponibilidad en Tiendas
Compra online, recibe en tu casa.
Compra online recoge en tienda.
* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
CELULARES
TECNOLOGÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MUEBLES
DORMITORIO
DECOHOGAR
ZAPATOS
MUJER
ACCESORIOS
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home > Construcción y Ferretería > Electricidad > Tubería Eléctrica EMT y PVC > Grapas Para Tubería y Cableado > Grapa 3/4 Doble Oreja x 10Und Galvanizada
Proeléctricos
Grapa 3/4 Doble Oreja x 10Und Galvanizada
Código 290295
0.0 (0)
$7.000 UND
UNIDAD $700
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.



FORMAS ELECTRICAS
Buscar productos...
PAGO EN LINEA
0 ARTÍCULOS COTIZADOR
Categorías
Accesorios Puesta Tierra
Alambres y Cables Eléctricos
Anti-explosión
Apantallamiento Contra Rayos
Automatización y Control
Bio-Seguridad
Cajas Y Armarios Para Medidor
Canalización Eléctrica
Circuito Cerrado TV
Conectividad Y Red
Electrónica
Grapa Emt Doble Ala 3/4"
$300
Diámetro: 3/4"
Doble Ala EMT
Dimensiones en mm A: 28
Dimensiones en mm B: 73
Dimensiones en mm C: 20
Calibre: 20
1
Añadir al Cotizador

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 13**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC 1/2" Agua CALIENTE (Red de suministro). Incluye accesorios, Regata y reparación.**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
10310	TUBERIA CPVC 1/2"	1,03	m	100%	$ 35.151,00	$ 36.205,53	
01211	CODO CPVC 45° 1/2"	0,10	und	100%	$ 12.150,00	$ 1.215,00	
10077	TAPON SOLDADO CPVC 1/2"	0,10	UN	100%	$ 338,00	$ 33,80	
11057	UNIONES CPVC 1/2"	0,10	UN	100%	$ 10.455,00	$ 1.045,50	
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,01	un	100%	$ 48.010,00	$ 480,10	
COTIZACION	SOLDADURA LIQUIDA AGUA CALIENTE 1/4 gal	0,01	un	100%	$ 105.900,00	$ 1.059,00	
COTIZACION	Abrazadera 1/2". Incluye chazos, varilla roscada y tornillos de fijación	0,83	un	100%	$ 390,00	$ 324,87	
06588	MORTERO 1:4	0,01	M3	100%	$ 289.915,00	$ 2.899,15	
							$ 43.263,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herramienta menor		0,05	un/hr		$ 10.275,74	$ 513,79	
							$ 514,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,4	HC	100%	$ 23.852,00	$ 10.275,74	
							$ 10.276,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	650	KG	100%	$ 1,00	$ 650,00	
							$ 650,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 54.703,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 13





sanitario y sabinco S.A.S

Sanitario y Sabinco SAS
Nit: 860001056-7

Cra. 25 No 13 - 43
(+571) 2011100
Colombia

Cotizar a
MARCAS INGENIERA SAS
Nit: 900313415
AV CHILACOS CR 15 11 17 CA 41, Bogotá

Fecha del Documento
13/09/2021

Fecha de Vencimiento
14/09/2021

Número de Cotización
26934

Referencia

Total a Pagar (COP)
$88,936.51

Elaborado por
Diana Lopez

Referencia	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unit	Precio Total
707264130	SELLADOR ETERNA 1/8 " A 53 (375 CC)	1	20	$14,950.00	$14,950.00
11744	SOLDADURA CPVC 900 Grm, 1/4 gal,	1	34	$95,116.00	$95,116.00

NP - 13

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Electricidad > Tubería Eléctrica EMT y PVC > Grapas Para Tubería y Cableado > Grapa 1/2 Doble Oreja x 10Und Galvanizada



Déjanos tu opinión

Proeléctricos

Grapa 1/2 Doble Oreja x 10Und Galvanizada

Código 290293

0.0 (0)

$5.300 UND

UNIDAD $530

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Electricidad > Tubos y Canaletas > Conduit Metalicos > Grapa 1/2" Conduitiva Doble Ala Galvanizada



ELÉCTRICOSDELVALLE

Compartir

Grapa 1/2" Conduitiva Doble Ala Galvanizada

SKU: 1142315 EAN: 2082003341340

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$390

AGREGAR AL CARRO


Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.

Categorías | LINIO BY FALABELLA | Busca productos

Solo Hoy | Solo para Ti | Tiendas Oficiales | Vende en Linio | Ayuda | Banco Falabella | Internacional

Inicio / Ferretería / Instalaciones eléctricas / Herramientas y complementos / Grapa 1/2 Doble Oreja X 10Und Galvanizada Proeléctricos



Grapa 1/2 Doble Oreja X 10Und Galvanizada Proeléctricos

Marca Generico

$5.300

Acumula hasta 5 CMR Puntos

Envío $4.900

Recíbelo del 15 al 17 de septiembre en Bogota

Recógelo gratis en tienda


Calcular envío en otra dirección

1 Añadir al carrito

Características destacadas

- Garantía : 1 año
- Calibre : 18

CMR Falabella Solicita tu Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella **aquí** y obtén $45.000 de descuento en tu primera compra





PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 14**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**Suministro e instalación de calentador de acumulación a gas de 76 litros tiro natural con potencia regulable, referencia CAGLM2005AN1, encendido electrónico, regulador de gas, selección de temperatura, Sensor de temperatura de agua, válvula de alivio de sobrepresión del agua, tensión de alimentación 120/V/60HZ, Dimensiones aproximadas: frente 0,41 altura 1.18 profundidad 0,41m. Incluye cheque, válvulas y demás accesorios de conexión.**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Calentador de acumulacion a gas de 76 litros	1,00	un	100%	$ 2.261.900,00	$ 2.261.900,00	
01087	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 3/4"	1,00	un	100%	$ 68.252,00	$ 68.252,00	
COTIZACION	REGISTRO DE BOLA - 1/2" PARA GAS Tipo Novasfer o Similar	1,00	un	100%	$ 14.890,00	$ 14.890,00	
COTIZACION	Válvula tipo bola 3/4"	2,00	un	100%	$ 25.900,00	$ 51.800,00	
							$ 2.396.842,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	un/hr	100%	$ 77.068,02	$ 3.853,40	
							$ 3.854,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	3	HC	100%	$ 23.852,00	$ 77.068,02	
							$ 77.069,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	55000	KG	100%	$ 1,00	$ 55.000,00	
							$ 55.000,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 2.532.765,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 14



Venta telefónica 587 8008 O 018000 958787
Servicio al cliente
Banco
Seguros
Sodimac
Linio
Categorías
¿Qué buscas?
Inicia Sesión
Mi Cuenta
Mis pedidos
Bolsa
Allado Emprendedor
Horario de tiendas
Club novios
CMR puntos
Solicita aquí tu CMR
Falabella sostenible
MILES DE PRODUCTOS CON ENVÍO GRATIS EN VESTUARIO Y PERFUMERÍA
*Mínimo de compra de $119.000
VER PRODUCTOS >
Home > Climatización -Calentadores de Agua
MABE
Código: 2700538
Calentador de Acumulación de 20 Galones Blanco
(0) Escribir comentario
Falabella
$ 2.261.900 (Precio final)
$ 2.594.900
Acumula 2261 CMR Puntos
Tipo de entrega
Disponible para despacho a domicilio
Revisar disponibilidad >
No disponible para retiro
AGREGAR A LA BOLSA
¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.
Asegura este Producto



K-TRONIX
pasión tecno
Televentas: (601) 3649734
Atención al Cliente: 018000 111 448
Rastrea Tu Pedido
Tiendas
Catálogo
PQR
Busca por producto, marca o categoría...
Mi cuenta
Mi carrito
Celulares
Computadores e Impresoras
TV
Audio
Electrodomésticos
Videojuegos
Cámaras
Casa Inteligente
Accesorios
Netflix y Pines
Deportes y Smartwatch
Ofertas
Calentador de acumulación MABE a gas 76 Litros CAGLM2005AN1
Código: 7576387140132
3 Opiniones
$2.594.900 Antes
$2.261.900 Hoy
1
Agregar al carrito
Métodos de envíos
Más información sobre métodos de envío


tienda mabe
REFRIGERACIÓN
LAVADO Y SECADO
COCCIÓN
MÁS PARA EL HOGAR
PRODUCTOS NUEVOS
PIDE TU COTIZACIÓN
Calentador de Acumulación de 20 Galones Blanco Mabe - CAGLM2005AN1
CAGLM2005AN1
Tiempo de Recuperación acelarada.Sensor de Encendido.Materiales resistentes y agente antioxidante.Material exterior anti-corrosivo.
Precio Sugerido: $ 2,594,900
Precio Oferta: $ 2,261,900
13 % de descuento
AGREGAR AL CARRITO
Altura: 134.0 cm
Ancho: 43.0 cm
Profundidad: 40.0 cm
Peso: 34.1 kg

NP - 14


corona
Sitio Corporativo
Centros Corona
Vajillas Corona
PRODUCTOS
AMBIENTES
SERVICIOS
TECNOLOGÍAS
INSPÍRAME
OFERTAS
BOGOTA
Prueba nuestro simulador de ambientes e imagina tu espacio.
Inicio / Productos / Plomería / Válvula bola manija mariposa 1/2 pulgada
Válvula bola manija mariposa 1/2 pulgada
Escribe una reseña
$ 23.450 unidad
Precio por pieza $ 23.450
Para la fabricación de nuestra válvula se utilizaron materiales, equipos y tecnologías de últ
ofreciéndote productos de calidad.
Selecciona y compara
1
AGREGAR PARA RECOGIDA
AGREGAR


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Válvulas, Mangueras y Reguladores de Gas > Válvula Bola 1/2 Gas Mariposa
Humcar
Válvula Bola 1/2 Gas Mariposa
Código 237642
0.0 (0)
$14.900 UND
1
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días
debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesor
manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nu
línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea
Nacional: 320 88 999 33.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar
Danos tu opinión


easy
Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
Inicio > Plomería > Valvulas Y Llaves De Paso > Valvulas De Bola > Válvula Bola 1/2" Gas
NAPOLI
Válvula Bola 1/2" Gas
SKU: 1109236 EAN: 7707324570112
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$14,890
Ver Disponibilidad en Tiendas
Compra online, recibe en tu
* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar
línea de atención o en nuestro chat online.

NP - 14

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta



Humboldt

Valvula Cromada 3/4 Pulg

Código 270981

0.0 (0)

$25.900 UND

1 Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio

Activar Windows

ver fechas

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Catálogos vigentes > 1761 Despacho incluido > Válvula Bola 3/4 Pg Agua




Grival

Válvula Bola 3/4 Pg Agua

Código 45556

0.0 (0)

$26.900



Hecho en Colombia

1 Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo

Inicio > Plomería > Valvulas Y Llaves De Paso > Valvulas De Bola > Válvula Bola Metal Estándar 3/4pg



Válvula Bola Metal Estándar 3/4pg

SKU: 1299808 EAN: 7592978005383

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$29,990

AGREGA

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra onl

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede línea de atención o en nuestro chat online.

Activar Windows
Ve a Configuración para

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 15**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**Empradización de jardines zonas exteriores entorno del edificio. Incluye pasto kikuyo, tierra negra.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
02503	EMPRADIZACION (INCLUYE SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA, GRAMA Y SU DEBIDA INSTALACION)	1,00	M²	95%	$ 12.316,00	$ 12.964,21	
							$ 12.965,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	% MO	98%	$ 6.790,20	$ 346,44	
							$ 347,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18014	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	0,4	hc	98%	$ 16.636,00	$ 6.790,20	
							$ 6.791,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19005	VOLQUETA 6M	0,018	M3	1	$ 49.000,00	$ 882,00	
							$ 882,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 20.985,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 16**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 1.45 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 1.00X 2.00 M	1,00	und	**100%**	$ 64.999,00	$ 64.999,00	
COTIZACION	SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250gr 1/16" (1.6 m	0,40	und	**100%**	$ 33.900,00	$ 13.560,00	
							$ 78.559,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	% MO	100%	$ 7.367,34	$ 368,37	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,20	día	100%	$ 20.000,00	$ 4.000,00	
							$ 4.369,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,4	hc	100%	$ 20.244,00	$ 8.097,60	
							$ 8.098,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	250	KG	100%	$ 1,00	$ 250,00	
							$ 250,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 91.276,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 16




LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (1.15 MM) 1X2MT

$161,500 – $162,800

Lugar de envío Bogotá Clear

Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm (largo x ancho)
$161,500
Hay existencias

1 AÑADIR AL CARRITO

SKU: BOG-GVL-000039U
ETIQUETAS: GALVANIZADA, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, LAMINA DE ZINC, LAMINA GALVANIZADA
[social_share_list]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

DESCRIPCIÓN

Cotización #0000000025


Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 03/09/2021 08:23 AM
Fecha de Generación: 03/09/2021 08:23 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : TEJAS Y PERFILES LOS GEMELOS RG SAS
Razon Social: TEJAS Y PERFILES LOS GEMELOS RG SAS
NIT: 901337028-1
Teléfono: + (57) 0007653289
Correo Eléctronico: rafalejo1980@hotmail.com
Dirección: TV 17 65 13 SUR BOGOTA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : AHME CONSTRUCCIONES SAS
Razon Social AHME CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900540320-3
Teléfono: +(57) 320 8992195
Correo Eléctronico: ahmeconstruccionessas@gmail.com
Dirección: CRA 22A 67 SUR 33
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	109	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA PARA CANALES	1	Cada	54,621	54,621	10,378	**64,999**



Lamina Galvanizada 1 X 2 CAL.18

Referencia: 616-2100-20

$ 149.590,00
IVA incluído

Son láminas de acero laminadas en frió con un recubrimiento de aplicado en caliente; Esto se hace con la finalidad de prevenir la un sin numero de aplicaciones tanto en la construcción como en fabricación de herramientas.

1 AÑADIR AL CARRITO

Añadir a comparar

Compartir

Activar Wi
Ve a Configur

NP - 16

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Herramientas y Maquinarias > Herramientas Eléctricas e Inalámbricas > Accesorios de Herramientas Eléctricas > Pastas y Soldaduras de Estaño y Plata > Soldadura sn40pb60 1.6mm 250gr



Halux

Código 215179

Soldadura sn40pb60 1.6mm 250gr

3.0 (1)

$33.900 UND

GRAMO $136

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

LA FERRETERIA

Señores
JOHAN JAVIER ARIAS GARCÍA
Ciudad

COTIZACION 00110
FECHA Bogota 14 septiembre 2021

De acuerdo con su amable solicitud, estamos cotizando los siguientes productos:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	T. ENTREGA	OBSERVACIONES	V/UNIT	V/TOTAL
1	1	UND	SELLADOR ETERNO 1/8 GL	ETRNA		INMEDIATA		$ 14.266	$ 14.266
2	1	UND	SOLDADURA LIQUIDA AGUA CALIENTE ¼ GL	GERFOR		INMEDIATA		$ 80.147	$ 80.147
3	1	UND	ABRAZADERA ¾ MEDIA ALA	NAL		INMEDIATA		$ 890	$ 890
4	1	UND	ABRAZADERA ½ MEDIA ALA	NAL		INMEDIATA		$ 650	$ 650
5	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 5/16 * 1/ 1/2 PARA ABRAZADERA 3/4			INMEDIATA		$ 1.549	$ 1.549
6	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 1/4 X 1 1/2 PARA ABRAZADERA 1/2					$ 890	$ 890
7	1	UND	CALENTADOR DE ACUMULACIÓN A GAS 76 LITROS	TIPO HACEB		1 DIA		$ 1.612.500	$ 1.612.500
8	1	UND	VÁLVULA TIPO BOLA ¾" REGISTRO METALICO	VERONY		INMEDIATA		$ 11.433	$ 11.433
9	1	UND	SOLDADURA ESTAÑO 40/60 ROLLO x 30 GRS			INMEDIATA		$ 7.207	$ 7.207
10	1	UND	GANCHO GALVANIZADO PARA TEJA FIBROCEMENTO	NAL		INMEDIATA		$ 560	$ 560
11	1	UND	AMARRE PARA TEJA FIBROCEMENTO	NAL		INMEDIATA		$ 234	$ 234
12	1	UND	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 3"			INMEDIATA		$ 1.750	$ 1.750
13	1	UND	LAVAPLATOS POCETA 62X48 ACERO INOXIDABLE			INMEDIATA		$ 103.036	$ 103.036
14	1	UND	KIT DE INSTALACIÓN SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS - CANASTILLA			INMEDIATA		$ 22.750	$ 22.750
15	1	UND	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA			INMEDIATA		$ 36.590	$ 36.590
								SUB TOTAL	$ 1.894.452
								IVA	$ 359.946
								TOTAL GENERAL	$ 2.254.398

TIEMPO DE ENTREGA PROPUESTO :
URGENTE: 2 A 8 HORAS HABILES
NORMAL : 24 A 48 KIT EMPAQUES PARA VALVULA DE PEDAL
ESPECIAL: TIEMPO PACTADO CON EL CLIENTE POR SER PRODUCTOS DE IMPORTACION O DE FABRICACION

Forma de Pago: 30 DIAS
Validez de la Oferta: 1 DIAS
Codigo Actividad: 4363-1
Plazo Devolución: 1 DIAS

AVISO IMPORTANTE :
PRODUCTOS IMPORTADOS O FABRICADOS BAJO PEDIDO O CORTADOS DE SU EMPAQUE ORIGINAL NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION.

Cordialmente,

EDISSON GIL VALERO
ASESOR COMERCIAL
MOVIL: 311 4812668
LA FERRETERIA HERRAMIENTAS & SUMINISTROS SAS
NIT. 900,903,597-5

Cra 31 No 11-75 PBX: (571) 301 88 98 EXT:14 Email: jefedeventas@la ferreteriahys.com Bogotá - Colombia WWW.LAFERETERIAHYS.COM

COMPEL S.A
TECNOLOGÍA & LIDERAZGO

Buscar productos

INICIO | TIENDA | NOSOTROS | MARCAS | CONTÁCTANOS | CERTIFICADOS DE RETENCIÓN | CONSULTA PAGO A PROVEEDOR | MI CUENTA



Soldadura Beraline 250g BER1/2L

$34.600 +iva

✓ Hay existencias

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

Add to Wishlist
Compare Add to wishlist

SOLICITAR COTIZACION

Activar V
Ve a Config

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 17**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**ALISTADO Y NIVELACION DE PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE INCLUYE LINEALES.**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
06593	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,04	M3	100%	$ 426.136,00	$ 17.045,44	
	TOTAL						**$ 17.046,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	%	100%	$ 16.195,20	809,76	
							$ 810,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,8	HH	100%	$ 20.244,00	$ 16.195,20	
							$ 16.196,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	600	KG	100%	$ 1,00	$ 600,00	
							$ 600,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 34.652,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M3**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 18**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**EXCAVACION MANUAL CON DISPOSICION FINAL**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,3		100%	$ 30.277,52	$ 9.083,26	
							$ 9.084,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18014	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	1,82	hh	100%	$ 16.636,00	$ 30.277,52	
							$ 9.084,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19002	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	0,3	M3	100%	$ 49.000,00	$ 14.700,00	
							$ 14.700,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 32.868,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 19**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR A CONVENIR INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
10196	TEJA FIBRO-CEMENTO NO. 6 O SIMILAR	1	UN	100%	$ 27.900,00	$ 27.900,00	
08065	PINTURA TECHOS INTERIORES REF. VINILTEX	0,06	GL	95%	$ 57.344	$ 3.621,73	
03502	GANCHO TIPO CLIP	2,00	UN	100%	$ 1.683	$ 3.366,98	
							$ 34.889,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	100%	$ 10.122,00	506,1	
17002	ANDAMIO CERTIFICADO	0,02	DD	100%	$ 20.000,00	400	
							$ 907,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HH	100%	$ 20.244,00	$ 10.122,00	
							$ 10.122,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	18,87794	KG	100%	$ 1,00	$ 18,88	
							$ 19,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 45.937,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 20**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**Suministro e instalación de teja sevillana eternit 134x91cm o similar. Incluye pintura inferior color a preferencia, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Gancho galvanizado para teja fibrocemento	2	un	100%	$ 500,00	$ 1.000,00	
COTIZACION	Amarre para Teja Fibrocemento	2	un	100%	$ 144,00	$ 288,00	
COTIZACION	Teja tipo SEVLLANA fibro cemento	1,10	m2	100%	$ 53.979,00	$ 59.376,90	
COTIZACION	Caballete sevillana eterni	0,40	Und	100%	$ 26.007,00	$ 10.402,80	
COTIZACION	Limahoya	0,20	Und	100%	$ 31.734,00	$ 6.346,80	
							$ 77.415,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	% MO	100%	$ 8.097,60	$ 404,88	
_17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,2	día	100%	$ 20.000,00	$ 4.000,00	
							$ 4.405,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,4	hc	100%	$ 20.244,00	$ 8.097,60	
	TOTAL						**$ 8.098,00**
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	250	KG	100%	$ 1,00	$ 250,00	
							$ 250,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 90.168,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 20

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tornillos y Adhesivos > Fijaciones y Tornillos para Techos > Gancho Teja 10cm Cal 12 10un



Gancho Teja 10cm Cal 12 10un

Código 75278

0.0 (0)

$8.900 UND

UNIDAD $890

1 | Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Danos tu opinión

Taller ROJO www.tallerrojo.com

Buscar...

0 artículo(s) - $0

Cielo Modulado | Cintas | Herramienta | Lana | Mantos Asfalticos | Masilla | Perfiles Livianos | Pintura | Placa | Tejas y Tanques | Tornillo

Gancho para Teja Fibrocemento



Gancho para Teja Fibrocemento

Código de Producto: 120136


Existencia: Disponible

$500

Sin Impuesto: $420

Descripción | Comentarios (0)

Opciones Disponibles




easy

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo

Inicio > Construcción > Techos Y Cubiertas > Inst Techumbres > Gancho Teja 14 cm x 12 cm 2005 madera x10und





ALAMBRESYAMARRES

Compartir

Gancho Teja 14 cm x 12 cm 2005 madera x10und

SKU: 2185720 EAN: 2090000020168

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$6,990

AGREGAR AL CARRO

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

NP - 20

Samir
más que una ferretería

Busca en nuestro catálogo

CATEGORÍAS | INICIO | BOMBAS | LO MÁS VENDIDO | TIENDAS | SAMIR | COTIZA AQUÍ

Inicio > Construcción y Ferretería > Adhesivos > Amarres y Organizadores > Amarre c/plástico c18 unidad para tejas Eternit



Amarre C/Plástico C18 Unidad Para Tejas Eternit

Referencia: 6269
*Imagen de referencia

$ 144

Generalmente usados para la organización de cables, y con muchas otras aplicaciones en hogar y la oficina.

Cantidad

1 | LO QUIERO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W



easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo

OPERACIONES BIOSEGURAS

Inicio > Construcción > Techos Y Cubiertas > Inst Techumbres > Amarras Tapa Plástica x20und

Compartir



Amarras Tapa Plástica x20und

SKU: 2185717 EAN: 2090000020137

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

$7,900

AGREGAR AL CARRO

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.

PRIMEROS EN CERTIFICARNOS EN BIOSEGURIDAD

icontec

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tornillos y Adhesivos > Fijaciones y Tornillos para Techos > Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal 18 20un



Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal 18 20un

Código 75282

0.0 (0)

$7.900 UND
UNIDAD $395

− 1 + | Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible

Danos tu opinión

NP - 20

SOLO TEJAS

Inicio Productos Tiendas Contáctenos Trabaje con nosotros



Material bajo pedido,comunicate con nuestros asesores

colores ceramica

referencias 1.34 x 0.92 m

Limpiar

CHAT EN VIVO
Recibe la mejor asesoría en línea

$56,434.00 (IVA no incluido)

Agotado

Hable con nosotros en WhatsApp

ROJAS HERMANOS

¿Qué estás buscando? BUSCAR

CUENTA CARRITO

ICIO PORCELANATO PINTURAS Y ACCESORIOS CUBIERTAS Y TANQUES TUBOS Y ACCESORIOS LAVAPLATOS / MESONES GRES GRIVAL SIKA CORONA GUARDAESCOBAS

Inicio > CUBIERTAS Y TANQUES > Cubiertas



Teja Sevillana Eternit 1.34


SKU: 1315994

Teja Sevillana Eternit 1.34

Precio $64.188

Cantidad 1

AGREGAR AL CARRITO



Hola, ¿En que puedo ayudarte?

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS BAÑO, COCINA Y ASEO ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN MUEBLES Y ORGANIZACIÓN DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS AUTOMÓVILES Y CARCENTER SERVICIOS HOGAR PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > TEJA SEVILLANA ETERNIT 134X91CM COLOR



ETERNIT

TEJA SEVILLANA ETERNIT 134X91CM COLOR

Código 315237

0.0 (0)

$65.800 UND

METRO CUADRADO. $53.979

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online Solicítala aquí

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra


1 Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más


Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,

Danos tu opinión


NP - 20


ROJAS HERMANOS
¿Qué estás buscando?
BUSCAR
CUENTA
CARRITO
PORCELANATO
PINTURAS Y ACCESORIOS
CUBIERTAS Y TANQUES
TUBOS Y ACCESORIOS
LAVAPLATOS / MESONES
GRES
GRIVAL
SIKA
CORONA
GUARDAESCOBAS
Inicio > CUBIERTAS Y TANQUES > Cubiertas
Caballete Art. Superior Sevillana
SKU: 1316231
Caballete Art. Superior Sevillana
Precio
$26.007
Cantidad
1
AGREGAR AL CARRITO
Hola, ¿En que puedo ayudarte?
HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > CABALLETE ART. SUPERIOR SEVILLANA ETERNI
ETERNIT
CABALLETE ART. SUPERIOR SEVILLANA ETERNI
Código 315240
1.0 (1)
$27.900 UND
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Disponible
Despacho a domicilio
Danos tu opinión
SOLO TEJAS
Inicio
Productos
Tiendas
Contáctenos
Trabaje con nosotros
Inicio / Tejas / Tejas traslúcidas / CABALLETE ARTICULADO SEVILLANA
CABALLETE ARTICULADO SEVILLANA
$22,607.00 (IVA no incluido)
Comunicate con nuestros asesores y recibe un bono de descuento
Referencia
SUPERIOR SEVILLANA
colores
ceramica
CHAT EN VIVO
Recibe la mejor asesoría en línea
Hable con nosotros en WhatsApp

NP - 20


ROJAS HERMANOS
¿Qué estás buscando?
BUSCAR
CUENTA
CARRITO
PORCELANATO
PINTURAS Y ACCESORIOS
CUBIERTAS Y TANQUES
TUBOS Y ACCESORIOS
LAVAPLATOS / MESONES
GRES
GRIVAL
SIKA
CORONA
GUARDAESCOBAS
Inicio > CUBIERTAS Y TANQUES > Cubiertas
LIMATESA TERMINAL TEJA SEVILLANA ETERNIT
SKU: 1316364
Accesorio para teja sevillana utilizado en cubiertas a 4 aguas o mas, Componentes: Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Sintéticas, Celulosa.
Precio
$37.544
Cantidad
1
AGREGAR AL CARRITO
Hola, ¿En que puedo ayudarte?


SOLO TEJAS
Inicio
Productos
Tiendas
Contáctenos
Trabaje con nosotros
Inicio / Tejas / LIMATESA TERMINAL SEVILLANA
LIMATESA TERMINAL SEVILLANA
$31,734.00 (IVA no incluido)
Material bajo pedido,comunicate con nuestros asesores
Agotado
SKU ST100803 | Categoría Tejas |
Etiquetas Campestre, Institucional, Residencial
CHAT EN VIVO
Recibe la mejor asesoría en línea
Hable con nosotros en WhatsApp


HOMECENTER
SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > LIMATESA SEVILLANA ETERNIT COLOR
ETERNIT
LIMATESA SEVILLANA ETERNIT COLOR
Código 315238
0.0 (0)
$38.950 UND
1
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33
Danos tu opinión

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 21**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE: LIMPIEZA, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
CONTIZACION	Machimbre pino	1	M2	100%	$ 16.000,00	$ 16.000,00	
_00508	Barniz QDS tipo sika o similar	0,03	GL	100%	$ 83.287,00	$ 2.498,61	
_02010	Disolvente Thinner	0,05	GL	100%	$ 27.344,00	$ 1.367,20	
CONTIZACION	Disco de corte	0,04	UND	100%	$ 24.900,00	$ 996,00	
_06063	LIJA SECA PREMIER 150	0,42	PLIEGO	100%	$ 1.350,00	$ 567,00	
	TOTAL						**$ 21.429,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	% MO	100%	$ 20.236,00	$ 1.011,80	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,2	día	100%	$ 20.000,00	$ 4.000,00	
	TOTAL						**$ 5.012,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18029	CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,8	hh	100%	$ 25.295,00	$ 20.236,00	
							$ 20.236,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	600	KG	100%	$ 1,00	$ 600,00	
							$ 600,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 47.277,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 21

DEPOSITO DE MADERAS N.B. LA VARIANTE LTDA.

NIT. 830.076.922-3 - REGIMEN COMUN

Comercio de Maderas Finas y Ordinarias- Cedros - Abarco de 3 a 8 mts.
Listón para Pisos y Techos - Molduras - Servicio de Sinfin y Cepillo
PRECIOS DE FABRICA - VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

TELEFONO 8620011- 3105701259 3112229655 NIT: 830.076.922-3
DIRECCION CRA 1-19-65 Chía
E-mail depositonblavarianteltda@hotmail.com

DATOS DEL CLIENTE

FECHA 14-sep-21
SEÑORES MARCAS INGENIERIA SAS
NIT
TELEFONO
DIRECCION
CONTACTO

OPCION 1				
PRODUCTO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
M2 DE PINO TECHO	8CMS*3MTS	100	$ 16.000	$ 1.600.000
			SUB-TOTAL	$ 1.600.000
			IVA 19%	$ 304.000
			TOTAL	$ 1.904.000

TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR SEGÚN VOLUMEN

LUGAR DE ENTREGA A CONVENIR SEGÚN VOLUMEN

MULTIMADERAS PAEZ


NIT 20 959 262 - 2


Cliente: Marcas ingenieria S.A.S	
Dirección:	Telefono: 3175182281
EMAIL: marcasingenieriasas@gmail.com	

CANT	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR TOTAL
22	Bloques 20x20 en pino x 3mts	$ 160.000,00	$ 3.520.000,00
44	Bloques 20x10 en pino x3 mts	$ 80.000,00	$ 3.520.000,00
22	Bloque 5x5 en pino x 3 mts	$ 10.000,00	$ 220.000,00
1	Machimbre en pino m2	$ 17.500,00	$ 17.500,00
		SUBTOTAL	$ 7.277.500,00
		IVA	$ 1.382.725,00
		TOTAL	$ 8.660.225,00


NP - 21


BIMBAU
Productos
Encuentra el producto que necesitas
Ingresa
Regístrate
Catálogos
Empresas
Cobertura: sin asignar
Volver
M2 Tablilla Pino Techo
SKU A099
Vendido por MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS
COP $ 19.000,00 por M2
Días estimados de entrega: Por definir días
Madera machimbrada en pino cipres para cielos razos presentacion m2
¿Tiene alguna pregunta? Estoy encantado de poder ayudarle.
¿No encuentras el Objeto BIM que buscas?
Solicita tu Objeto BIM


Belltec
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
DISCO DE SIERRA 7-1/4 X 40 TPI P/MADERA MAKITA D51356
$62.900
Añade al carrito


HOMECENTER
Disco Corte Madera 7-1/4 16 Dientes
$24.900 UND
ENVÍO GRATIS
Satisfacción Garantizada

NP - 21


Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
Inicio > Herramientas > Herramientas para Madera > Discos Sierra, Fresas y Cuchillas > Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
BOSCH
Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
SKU: 592606 EAN: 3165140380686
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$39,900
AGREGAR AL CARRO
Ver Disponibilidad en Tiendas
Compra online, recibe en tu casa.
Compra online recoge en tienda.
* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.
BOSCH
optiline
WOOD
PRIMEROS EN CERTIFICARNOS EN BIOSEGURIDAD

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 22**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**Suministro e instalación de Geotextil tejido de 1 x 4 mts**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
_03508	GEOTEXTIL 2400 TEJIDO ROLLO 3,85*100 MTS.	0,01	Rl	100%	$ 2.609.930	$ 26.099,30	
							$ 26.100,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herramienta menor		0,05	% MO	98%	$ 3.395,10	173,2194919	
	TOTAL						**$ 174,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18014	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	0,2	hc	98%	$ 16.636,00	$ 3.395,10	
							$ 3.396,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19005	VOLQUETA 6 m3	0,01	m3	100%	$ 49.000,00	$ 490,00	
							$ 490,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 30.160,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 23**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**Reforzamiento Viga de amarre en concreto impermeabilizado de 0,20 mt x,20 mt**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
_01331	Concreto de 3000 psi impermeabilizado	0,04	m3	100%	$ 436.609,00	$ 17.464,36	
_08127	Puntilla con cabeza de 2"	0,3	Lb	100%	$ 3.900,00	$ 1.170,00	
10003	Tabla burra ordinario 28cm x 2,2cmx2,7mt	0,1	Ml	100%	$ 7.000,00	$ 700,00	
_09077	Repisa ordinario 7,5x3,7x2,70	0,1	ML	100%	$ 4.000,00	$ 400,00	
_02022	Distanciador CP 30 CM pinza 1/4"	6	UN	100%	$ 350,00	$ 2.100,00	
	TOTAL			,			**$ 21.835,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	100%	$ 23.529,10	$ 1.176,46	
_17065	VIBRADOR TIPO AGUJA	0,1	DD	100%	$ 50.900,00	$ 5.090,00	
							$ 6.267,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18033	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	0,7	HH	100%	$ 33.613,00	$ 23.529,10	
							$ 23.530,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1200	KG	100%	$ 1,00	$ 1.200,00	
							$ 1.200,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 52.832,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 24**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**CAMBIO Y SUSTITUCION VIGAS DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,20 M X 0,10 M**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Piezas de madera 0.10x.20x1.00	1	ML	100%	$ 24.800,00	$ 24.800,00	
10217	TORNILLERIA	12	und	100%	$ 113,00	$ 1.356,00	
_00508	Barniz QDS tipo sika o similar	0,03	GL	100%	$ 83.287,00	$ 2.498,61	
02010	Disolvente Thinner	0,05	GL	100%	$ 27.344,00	$ 1.367,20	
COTIZACION	Disco de corte	0,04	UND	100%	$ 24.900,00	$ 996,00	
COTIZACION	Broca 3/8 pulgada	0,03	UND	100%	$ 6.500,00	$ 195,00	
COTIZACION	PLATINA 1/4	0,3	KG	100%	$ 55.000,00	$ 16.500,00	
	TOTAL						**$ 47.713,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	%	100%	$ 29.283,00	$ 1.464,15	
17054	PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W - 110V	0,3	dd	100%	$ 8.000,00	$ 2.400,00	
	TOTAL						**$ 3.865,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**5**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18024	CUADRILLA CARPINTERIA (3 AYUDANTES)	1	hh	100%	$ 29.283,00	$ 29.283,00	
	TOTAL						**$ 29.283,00**
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	350	kg	100%	$ 1,00	$ 350,00	
TOTAL							**$ 350,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 81.211,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

MULTIMADERAS PAEZ

NIT 20 959 262 - 2

Cliente: Marcas ingenieria S.A.S			
Dirección:		Telefono: 3175182281	
EMAIL: marcasingenieriasas@gmail.com			
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR TOTAL**
22	Bloques 20x20 en pino x 3mts	$ 160.000,00	$ 3.520.000,00
44	Bloques 20x10 en pino x3 mts	$ 80.000,00	$ 3.520.000,00
22	Bloque 5x5 en pino x 3 mts	$ 10.000,00	$ 220.000,00
1	Machimbre en pino m2	$ 17.500,00	$ 17.500,00
		SUBTOTAL	$ 7.277.500,00
		IVA	$ 1.382.725,00
		TOTAL	$ 8.660.225,00

Ac

TIERRAS BOSQUES Y GANADOS SA **COTIZACIÓN 110**

CLIENTE	MARCAS INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	900313415-1	COTIZACIÓN	
DIRECCION	AV CHILACOS CRA 15 11-17		
FECHA DE DOCUMTO	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**PAGO**
6 SEPTIEMBRE DE 2021	6 SEPTIEMBRE DE 2021	NANCY ROJAS SAMUDIO	CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VR UNITARIO	IVA	TOTAL
1 20X20X3 MT	1	UND	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
1 20X10X3 MT	1	UND	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
1 5X5X3 MT	1	UND	$ 20.000,00	$ 1.000,00	$ 21.000,00
			SUBTOTAL	$	306.600,00
			IVA	$	46.600,00
			DESCUENTO	$	-
			TOTAL	$	353.200,00

DEPOSITO DE MADERAS N.B. LA VARIANTE LTDA.
NIT.: 830 076 922-3
CARRERA 1 No. 19 - 65
TELEFONO: 862 0011
CEL: 311 222 96 55
CHIA - CUNDIMARCA

cotizacion

REMISION 3734

E -mail:depositonblavarianteltda@hotmail.com

SEÑOR(ES): Marcas Ingenieria SAS

DIRECCION:

FECHA 10/09/21 PEDIDO No.

TELEFONO: 3175182281 CIUDAD

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO		
22	Bloques 20x20x3mts pino	$130.000	$2'860.000
44	Bloques 20x10x3mts pino	$60.000	$2'640.000
22	Rep. 4x4x3mts Pino.	$7.500	$165.000


Sub-total = $5'665.000
Iva 5% = $275.000
Iva 19% = $31.350
Total = $5'971.350


OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR: RECIBIDO POR:

CARRERA 1 No. 19 - 65 - TELEFONO: 862 0011 - CEL: 311 222 96 55 - CHIA - CUNDIMARCA


NP - 24



Belltec
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
DISCO DE SIERRA 7-1/4 X 40 TPI P/MADERA MAKITA D51356
$62.900
Añadir al carrito



HOMECENTER
Disco Corte Madera 7-1/4 16 Dientes
Modelo 21SV16C
$24.900 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada


easy
Buscar
Inicio > Herramientas > Herramientas para Madera > Discos Sierra, Fresas y Cuchillas > Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
BOSCH
Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
$39,900
AGREGAR AL CARRO
PRIMEROS EN CERTIFICARNOS EN BIOSEGURIDAD

NP - 24


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
Bauker
Broca madera 3/8 pulgada D639031
$6.500 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
Opciones de entrega
Despacho a domicilio
Ficha técnica


Belltec
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
BROCA CILÍNDRICA MADERA 3/8 IRWIN 49616
$6.500
Añadir al carrito
Producto Disponible


easy
Broca 3/8" HSS-G
AGREGAR AL CARRO

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 25**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**CAMBIO Y SUSTITUCION VIGAS DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,05 M X 0,05 M**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Piezas de madera .05x.05	1,1	UND	100%	$ 3.100,00	$ 3.410,00	
10217	TORNILLERIA	12	und	100%	$ 113,00	$ 1.356,00	
_00508	Barniz QDS tipo sika o similar	0,03	GL	100%	$ 83.287,00	$ 2.498,61	
_02010	Disolvente Thinner	0,05	GL	100%	$ 27.344,00	$ 1.367,20	
COTIZACION	DISCO DE CORTE	0,04	UND	100%	$ 24.900,00	$ 996,00	
COTIZACION	BROCA 3/8 PULGADA	0,03	UND	100%	$ 6.500,00	$ 195,00	
	TOTAL						**$ 9.823,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herramienta menor	0,05	%	100%	$ 16.148,81	$ 807,44	
17054	PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W - 110V	0,3	dd	100%	$ 8.000,00	$ 2.400,00	
							$ 3.208,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18024	CUADRILLA CARPINTERIA (3 AYUDANTES)	0,5	hh	100%	$ 29.283,00	$ 14.641,50	
							$ 14.642,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	350	kg	100%	$ 1,00	$ 350,00	
TOTAL							**350**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 28.023,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 25

MULTIMADERAS PAEZ

NIT 20 939 262 - 2

Cliente: Marcas ingenieria S.A.S			
Dirección:		Telefono: 3175182281	
EMAIL: marcasingenieriasas@gmail.com			
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR TOTAL**
22	Bloques 20x20 en pino x 3mts	$ 160.000,00	$ 3.520.000,00
44	Bloques 20x10 en pino x3 mts	$ 80.000,00	$ 3.520.000,00
22	Bloque 5x5 en pino x 3 mts	$ 10.000,00	$ 220.000,00
1	Machimbre en pino m2	$ 17.500,00	$ 17.500,00
		SUBTOTAL	$ 7.277.500,00
		IVA	$ 1.382.725,00
		TOTAL	$ 8.660.225,00

TIERRAS BOSQUES Y GANADOS SA — **COTIZACIÓN 110**

CLIENTE	MARCAS INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	900313415-1	COTIZACIÓN	
DIRECCION	AV CHILACOS CRA 15 11-17		
FECHA DE DOCUEMTO	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**PAGO**
6 SEPTIEMBRE DE 2021	6 SEPTIEMBRE DE 2021	NANCY ROJAS SAMUDIO	CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VR UNITARIO	IVA	TOTAL
1 20X20X3 MT	1	UND	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
1 20X10X3 MT	1	UND	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
1 5X5X3 MT	1	UND	$ 20.000,00	$ 1.000,00	$ 21.000,00
			SUBTOTAL	$	306.600,00
			IVA	$	46.600,00
			DESCUENTO	$	-
			TOTAL	$	353.200,00

DEPOSITO DE MADERAS N.B. LA VARIANTE LTDA.
NIT.: 830 076 922-3
CARRERA 1 No. 19 - 65
TELEFONO: 862 0011
CEL: 311 222 96 55
CHIA - CUNDIMARCA

cotización

REMISION 3734

E -mail:depositonblavarianteltda@hotmail.com

SEÑOR(ES): Marcas Ingenieria SAS

DIRECCION:

FECHA 10/09/21 PEDIDO No.

TELEFONO: 3175182281 CIUDAD

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	
22	Bloques 20x20x3mts pino	#130.000 #2'860.000
44	Bloques 20x10x3mts pino	#60.000 #2'640.000
22	Repi 4x4x3mts pino.	#7.500 #165.000


Sub-total = $5'665.000
Iva 5% = $275.000
Iva 19% = $31.350
Total = $5'971.350


OBSERVACIONES:


DESPACHADO POR: RECIBIDO POR:

CARRERA 1 No. 19 - 65 - TELEFONO: 862 0011 - CEL: 311 222 96 55 - CHIA - CUNDIMARCA

NP - 25



Belltec
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
DISCO DE SIERRA 7-1/4 X 40 TPI P/MADERA MAKITA D51356
$62.900
Añadir al carrito


HOMECENTER
Disco Corte Madera 7-1/4 16 Dientes
$24.900 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada





easy
Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
$39,900
AGREGAR AL CARRO
PRIMEROS EN CERTIFICARNOS EN BIOSEGURIDAD

NP - 25


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
Bauker
Broca madera 3/8 pulgada D639031
$6.500 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para
Despacho a domicilio
Ficha técnica


Belltec
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
BROCA CILÍNDRICA MADERA 3/8 IRWIN 49616
$6.500
Añadir al carrito
Producto Disponible


easy
Broca 3/8" HSS-G
AGREGAR AL CARRO

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 26**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**CAMBIO Y SUSTITUCION COLUMNA DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,20 M X 0,20 M**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Pieza de madera 0.20*0.20*1,00	1	UND	100%	$ 53.733,00	$ 53.733,00	
10217	TORNILLERIA	30	und	100%	$ 113,00	$ 3.390,00	
_00508	Barniz QDS tipo sika o similar	0,03	GL	100%	$ 83.287,00	$ 2.498,61	
_02010	Disolvente Thinner	0,05	GL	100%	$ 27.344,00	$ 1.367,20	
COTIZACION	Disco de corte	0,04	UND	100%	$ 24.900,00	$ 996,00	
COTIZACION	BROCA 3/8 pulgada	0,03	UND	100%	$ 6.500,00	$ 195,00	
8139	PLATINA DE 1/2" X 1/8"	4,50	KG	100%	$ 3.653	$ 16.438,50	
							$ 78.619,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	Herrramienta menor	0,05	%	100%		$ -	
17054	PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W - 110V	0,3	HH	100%	$ 8.000,00	$ 2.400,00	
							$ 2.400,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18024	CUADRILLA CARPINTERIA (3 AYUDANTES)	0,8	HH	100%	$ 29.283,00	$ 23.426,40	
							$ 23.427,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1500	kg	100%	$ 1,00	$ 1.500,00	
TOTAL							$ 1.500,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 105.946,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 26

MULTIMADERAS PAEZ

NIT 20 959 262 - 2

Cliente: Marcas ingenieria S.A.S			
Dirección:		Telefono: 3175182281	
EMAIL: marcasingenieriasas@gmail.com			
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR TOTAL**
22	Bloques 20x20 en pino x 3mts	$ 160.000,00	$ 3.520.000,00
44	Bloques 20x10 en pino x3 mts	$ 80.000,00	$ 3.520.000,00
22	Bloque 5x5 en pino x 3 mts	$ 10.000,00	$ 220.000,00
1	Machimbre en pino m2	$ 17.500,00	$ 17.500,00
		SUBTOTAL	$ 7.277.500,00
		IVA	$ 1.382.725,00
		TOTAL	$ 8.660.225,00

TIERRAS BOSQUES Y GANADOS SA — **COTIZACIÓN 110**

CLIENTE	MARCAS INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	900313415-1	COTIZACIÓN	
DIRECCION	AV CHILACOS CRA 15 11-17		
FECHA DE DOCUMENTO	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**PAGO**
6 SEPTIEMBRE DE 2021	6 SEPTIEMBRE DE 2021	NANCY ROJAS SAMUDIO	CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VR UNITARIO	IVA	TOTAL
1 20X20X3 MT	1	UND	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
1 20X10X3 MT	1	UND	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
1 5X5X3 MT	1	UND	$ 20.000,00	$ 1.000,00	$ 21.000,00
			SUBTOTAL	$	306.600,00
			IVA	$	46.600,00
			DESCUENTO	$	
			TOTAL	$	353.200,00

DEPOSITO DE MADERAS N.B. LA VARIANTE LTDA.
NIT.: 830 076 922-3
CARRERA 1 No. 19 - 65
TELEFONO: 862 0011
CEL: 311 222 96 55
CHIA - CUNDIMARCA

Cotizacion

REMISION 3734

E -mail:depositonblavarianteltda@hotmail.com

SEÑOR(ES): Marcas Ingenieria SAS

DIRECCION:

FECHA 10 | 09 | 21

PEDIDO No.

TELEFONO: 3175182281

CIUDAD

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO		
22	Bloques 20x20x3mts pino	$130.000	$2'860.000
44	Bloques 20x10x3mts pino	$60.000	$2'640.000
22	Repi 4x4x3mts pino.	$7.500	$165.000

Sub-total = $5'665.000
Iva 5% = $275.000
Iva 19% = $31.350
Total = $5'971.350


OBSERVACIONES:


DESPACHADO POR:


RECIBIDO POR:

CARRERA 1 No. 19 - 65 - TELEFONO: 862 0011 - CEL: 311 222 96 55 - CHIA - CUNDIMARCA


NP - 26



HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
Bauker
Broca madera 3/8 pulgada D639031
$6.500 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega
Despacho a domicilio
Ficha técnica



Belltec
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
BROCA CILÍNDRICA MADERA 3/8 IRWIN 49616
$6.500
Añadir al carrito
Producto Disponible


easy
Broca 3/8" HSS-G
$20.900
AGREGAR AL CARRO

NP - 26


Belltec
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INICIO
MARCAS
PRODUCTOS
PROMOCIONES
PAGO SEGURO
CONTACTENOS - PQRS
DISCO DE SIERRA 7-1/4 X 40 TPI P/MADERA MAKITA D51356
$62.900
Añadir al carrito


HOMECENTER
¿Qué estás buscando?
Mi Cuenta
Disco Corte Madera 7-1/4 16 Dientes
Modelo 21SV16C
$24.900 UND
ENVÍO GRATIS
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
3 MESES GARANTÍA PRODUCTO
7 1/4" 184mm
16


easy
Buscar
CATEGORÍAS
Tarjeta Cencosud
Catálogo
BOSCH
Disco 7¼" x 5/8" Optiline Madera 24 Dientes
$39,900
AGREGAR AL CARRO
PRIMEROS EN CERTIFICARNOS EN BIOSEGURIDAD

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 27**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**SIFON 2" incluye rejilla e instalacion**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
_09533	SIFON 180° SIN CODO 2"	1	UND	100%	$ 4.559,00	$ 4.559,00	
_08020	Pegacor flex blanco por 25 kg Ref Corona	0,15	KG	100%	$ 4.171,00	$ 625,65	
06068	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL	0,01	UND	100%	$ 29.900,00	$ 299,00	
_09072	REJILLA SIFÓN SOSCO ALUMINIO 3 X 2"	1	und	100%	$ 10.333,00	$ 10.333,00	
10044	TAPON DE PRUEBA 2"	0,2	UND	100%	$ 1.153,00	$ 230,60	
10353	Tuberia sanitaria 2"	0,2	UND	100%	$ 11.159,00	$ 2.231,80	
81063	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	0,01	UND	100%	$ 99.152,00	$ 991,52	
_01141	Cinta teflon sellante para agua 1/2 x 10 m	0,2	und	100%	$ 1.400,00	$ 280,00	
	TOTAL						**$ 19.551,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 11.926,00	$ 596,30	
							$ 597,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HH	100%	$ 23.852,00	$ 11.926,00	
	TOTAL						**$ 11.926,00**
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	**96**	**KG**	100%	$ 1,00	$ 96,00	
TOTAL							$ 96,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 32.170,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 28**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**Sifon 3" incluye REJILLA SIFON DECORATIVA 3 PULGADAS X 2 PULGADAS ALUMINIO TUBERIA 2" E INSTALACIÓN**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
_08020	Pegacor flex blanco por 25 kg Ref Corona	0,15	KG	100%	$ 4.171,00	$ 625,65	
_09072	REJILLA SIFÓN SOSCO ALUMINIO 3 X 2" ALUMINIO TUBERIA 2"	1	UN	100%	$ 10.333,00	$ 10.333,00	
01152	CODO 45 3" PVC S	0,5	UN	100%	$ 39.273,00	$ 19.636,50	
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 48.010,00	$ 480,10	
81063	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 99.152	$ 991,52	
_09538	SIFÓN PVC 135º 3”	1,04	UN	100%	$ 9.196,00	$ 9.563,84	
_10045	TAPON PRUEBA SANITARIA PVC 3"	0,2	UN	100%	$ 1.462,00	$ 292,40	
10354	TUBO PVC SANITARIA 3"	0,2	M	100%	$ 16.668,00	$ 3.333,60	
	TOTAL						**$ 45.257,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 11.926,00	$ 596,30	
							$ 597,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HH	100%	$ 23.852,00	$ 11.926,00	
	TOTAL						**$ 11.926,00**
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	96	KG	100%	$ 1,00	$ 96,00	
TOTAL							**$ 96,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 57.876,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 29**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**Buje Soldado PVC Sanitario 3" X 2" Gerfor incluye instalación**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 48.010,00	$ 480,10	
81063	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 99.152,00	$ 991,52	
_10354	TUBO PVC SANITARIA 3"	0,1	M	100%	$ 16.668,00	$ 1.666,80	
_00634	Buje soldado sanitario 3"x2"	1	und	100%	$ 5.286,00	$ 5.286,00	
	TOTAL						**$ 8.425,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 7.155,60	357,78	
							$ 358,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,3	HH	100%	$ 23.852,00	$ 7.155,60	
							$ 7.156,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	96	KG	100%	$ 1,00	$ 96,00	
TOTAL							**$ 96,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 16.035,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 30**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**Buje Soldado 4x3 Sanitaria Incluye instalación**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
81062	LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 48.010,00	$ 480,10	
81063	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	0,01	UN	100%	$ 99.152	$ 991,52	
_10354	TUBO PVC SANITARIA 3"	0,1	M	100%	$ 16.668,00	$ 1.666,80	
_00636	Buje soldado sanitario 4"x3"	1	und	100%	$ 9.228,00	$ 9.228,00	
	TOTAL						**$ 12.367,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 7.155,60	357,78	
							$ 358,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,3	HH	100%	$ 23.852,00	$ 7.155,60	
							$ 7.156,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	**96**	**KG**	100%	**1**	**96**	
TOTAL							**$ 96,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 19.977,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 31**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**BAJANTE CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 3/8**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACIÓN	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/8	1	UN	100%	$ 27.490,00	$ 27.490,00	
	TOTAL						**$ 27.490,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 3.577,80	$ 178,89	
							$ 179,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18036	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,15	HH	100%	$ 23.852,00	$ 3.577,80	
							$ 3.578,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1200	KG	100%	$ 1,00	$ 1.200,00	
TOTAL							**$ 1.200,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 32.447,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP - 31

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Ferretería > Sogas y cadenas > Cadenas > Cadena Eslabonada Galvanizada 3/8" ToolCraft



Compartir

Cadena Eslabonada Galvanizada 3/8" ToolCraft

SKU: 2279306 EAN: 7501892826448

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

Precio por M: **$27,490**

$27,490

AGREGAR AL CARRO

Ver Disponibilidad en Tiendas | Compra online, recibe en tu casa. | Compra online recoge en tienda.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Escaleras y Mudanzas > Sogas, Guayas y Cadenas > Poleas y Cadenas Trabajo Pesado > Cadena eslabonada galvanizada 3/8 pulgada x metro



Danos tu opinión

Colcadenas

Código 142332

Cadena eslabonada galvanizada 3/8 pulgada x metro

0.0 (0)

$29.900 UND

METRO $29.900

PRECIO+PRO Desde 25 unidades

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

¡ Ingresa ya a ferremaster.com !

Buscar productos, marcas y ofertas...

Herramientas | Construcción | Hogar y Muebles | Industrias y Oficinas | Accesorios para Vehículos | Arte, Papelería y Mercería | Más categorías



Cadena Eslabonada Galvanizada 3/8 Eslabon 5cm X 1 Metro

$ 47.100

Hasta 36 cuotas

VISA

Más información

Envío a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Stock disponible

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**NP - 32**					
CAPITULO		**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD		**MURO EN LADRILLO REFRACTARIO**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Ladrillo refractario 24x12,5x41,5	34	UND	100%	$ 1.800,00	$ 61.200,00	
06588	MORTERO 1:4	0,03	M2	98%	$ 289.915,00	$ 8.874,95	
	TOTAL						**$ 70.075,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herrramienta menor		0,05	%	100%	$ 27.531,84	$ 1.376,59	
							$ 1.377,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	1,36	HH	100%	$ 20.244,00	$ 27.531,84	
	TOTAL						**$ 27.532,00**
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	559	KG	100%	$ 1,00	$ 559,00	
TOTAL							**$ 559,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 99.543,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 32

DISTRIARCILLAS

INICIO NUESTRA COMPAÑÍA

Inicio / Refractario / Ladrillo Refractario



LADRILLO REFRACTARIO

$1.800

Ladrillo prensado de caolín

1 Añadir al carrito

Categoría: Refractario
Etiqueta: 3000

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CELULARES TECNOLOGÍA ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES DORMITORIO DECOHOGAR ZAPATOS MUJER ACCESORIOS SERVICIOS HOGAR PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Materiales de Construcción > Ladrillos, Bloques y Adoquines > Ladrillos Arcilla > Ladrillo refractario 24x12,5x6,5 3 kilos 36u/m2 1400c



Ardesa

Ladrillo refractario 24x12,5x6,5 3 kilos 36u/m2 1400c

Código 159252

3.0 (2)

$1.900 UND

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea

Danos tu opinión

REFRACTARIOS DE COLOMBIA

Inicio Productos Contacto



Inicio / Productos / Ladrillo Refractario 24x12x6.5

Previo | Próximo



Ladrillo Refractario 24x12x6.5

$2.000,00

Los ladrillos refractarios son hoy en dia accesorios fundamentales en cualquier industria que lleve a cabo procesos a elevadas temperaturas: ya sean hornos, calderas, intercambiadores o galerias, el material refractario es siempre un elemento esencial en el mantenimiento

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 33**						
CAPITULO	**3**						
ACTIVIDAD	**Placa de concreto 0,15MT 3000 psi incluye malla electrosoldada H-084 R-2.1 4 mm**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
06506	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	2,50	kg	100%	$ 4.985,00	$ 12.462,50	
COTIZACION	ALAMBRE NEGRO No. 18	0,03	kg	100%	$ 3.200,00	$ 99,20	
01331	CONCRETO DE 3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO	0,17	m3	100%	$ 436.609,00	$ 73.510,71	
08127	PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	0,77	Lb	100%	$ 3.900,00	$ 2.984,70	
10003	TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2 CM X 2,7 MTS	0,77	Ml	100%	$ 7.000,00	$ 5.357,15	
09077	REPISA ORDINARIO 7,5 X 3,7 X 270 CM.	0,77	ML	100%	$ 4.000,00	$ 3.061,23	
02022	DISTANCIADOR	6,00	UN	100%	$ 350,00	$ 2.100,00	
	TOTAL						**$ 99.576,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
Herramienta menor		0,05	un/hr	100%	$ 28.562,00	$ 1.428,10	
							$ 1.429,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18017	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	1	HC	100%	$ 28.562,00	$ 28.562,00	
							$ 28.562,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1100	GLB	100%	$ 1,00	$ 1.100,00	
							$ 1.100,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 130.667,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 33


Ferrepolis

Busqueda por: Palabras Clave

Buscar Productos...

INICIO FAMILIAS CATEGORIAS MARCAS CONTACTO $ 0

Inicio / Ferreteria / Alambre Negro Calibre 18 (14151)



ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 (14151)

FERRETERIA – PROALCO

$ 9.000

El tradicional alambre de amarre, de uso generalizado en la construcción para la conformación de armaduras de todo tipo.

Fabricado con altos estándares de calidad en sus procesos.

Alambre de acero trefilado con tratamiento térmico de recocido.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Materiales de Construcción > Alambres, Concertina y Alfardas > Alambres y Chipas > Alambre negro chipa x 1 kilo



Proalco

Alambre negro chipa x 1 kilo

Código 204985

0.0 (0)

$10.890 UND

KILOGRAMO $10.890

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea

Danos tu opinión

MATERIALES DE OCCIDENTE Comercializadora

INICIO PRODUCTOS QUIÉNES SOMOS CÓMO COMPRAR CONTÁCTENOS

Buscar CARRITO (0)

Inicio > Productos > Alambre de Acero negro nº 18 >

Alambre de Acero negro nº 18



Alambre de Acero negro nº 18

$3.200

REF: 0040003000001
DISPONIBLES: 100

Aplicable en la industria de la construcción para el amarre en el armado del acero de refuerzo.

Cantidad: 1

Añadir Al Carrito

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M3**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 34**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**CAMBIO Y SUSTITUCIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
01338	CONCRETO DE 4.000 P.S.I.	1	M³	0,98	$ 450.521,00	$ 459.715,31	
08127	PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	8	LB	0,98	$ 3.900,00	$ 31.836,73	
09077	REPISA ORDINARIO 7,5 X 3,7 X 270 CM.	7	ML	0,98	$ 4.000,00	$ 28.571,43	
10003	TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2 CM X 2,7 MTS	2,64	ML	0,98	$ 7.000,00	$ 18.857,14	
02021	DISTANCIADOR CM-20 C.M. 6.5MM-5/8"	4	UN	1	$ 297,00	$ 1.188,00	
	TOTAL						**$ 540.169,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 368.800,00	$ 18.440,00	
17065	VIBRADOR TIPO AGUJA (A GASOLINA)	0,1	DD	100%	$ 50.900,00	$ 5.090,00	
17049	PARAL LARGO 6M (3.10M A 5.50M) - ALQUILER	4	DD	100%	$ 400,00	$ 1.600,00	
17001	ANDAMIO CERTIFICADO	0,5	DD	100%	$ 20.000,00	$ 10.000,00	
	TOTAL						**$ 35.130,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18018	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	10	HH	100%	$ 36.880,00	$ 368.800,00	
							$ 368.800,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	41,62	KG	100%	$ 1,00	$ 41,62	
	TOTAL						**$ 42,00**
OTROS CARGOS							
	TOTAL						**$ 944.141,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**KG**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**NP - 35**						
CAPITULO	**NO PREVISTOS**						
ACTIVIDAD	**REFUERZO ESTRUCURAL PLACA MEZANINIE SALA DE CONFERENCIAS**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZAR	ACERO ESTRUCTURA HR GRADO 50	1,05	KG	100%	$ 8.416,00	$ 8.836,80	
09588	SOLDADURA ELÉCTRICA	0,30	kg	100%	$ 11.000,00	$ 3.300,00	
00115	ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO	0,03	gl	100%	$ 39.900,00	$ 1.197,00	
08060	PINTURA ESMALTE COLOR	0,01	gl	100%	$ 70.512	$ 705,12	
10217	TORNILLERIA	8	und	100%	$ 113,00	$ 904,00	
08139	PLATINA DE 1/2" X 1/8"	0,50	ml	100%	$ 3.653	$ 1.826,48	
	TOTAL						**$ 16.770,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05		100%	$ 4.337,40	$ 216,87	
17032	Formaleta metálica concreto hidraulico	1,00	hh	100%	$ 3.196,00	$ 3.196,00	
17023	EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225	0,02	dia	100%	$ 38.900,00	$ 778,00	
	TOTAL						**$ 4.191,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18011	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	0,1	hh	100%	$ 43.374,00	$ 4.337,40	
							$ 4.338,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	558	KG	100%	$ 1,00	$ 558,00	
TOTAL							**$ 558,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 25.857,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 35

EL ACERO
PRODUCTOS DE CALIDAD
LÁMINAS - TUBERÍAS - PERFILES - ENTREPISOS
PBX 1-700 80 99

COTIZACION No.
1630

CLIENTE	CONELTEL SAS	POR CONCEPTO DE	
NIT	900530947 8	COTIZACIÓN	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CR 78A 76 68	Bogota D.C. / 4605289	ANGELICA MARIA FALCON RUIZ	Contado
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
sábado, 11 de septiembre de 2021	11-sep-21		

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO ESP 4.00 UN 100X100 PRIM Peso 0.73 Kilos.	1,00	437.815	19%	437.815

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	437.815
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
IVA	83.185
TOTAL DOCUMENTO	521.000

Firma Responsable_____ Verificado Por_____

Escaneado con CamScanner

la campana

Principal
Parque Industrial los Nogales
Autp. Medellín km 2.5 vía Siberia
pbx 3702200-8773700

SUCURSAL CALLE 17 No 22-141 PALOQUEMAO PBX: 3622220 - 2772977 FAX: 3609821 - 2770586

7 DE AGOSTO CALLE 68 No 25-37 7461116

SUCURSAL CRA 19 No 11-35 TELEFONO: 28605 FAX:2431883 BOGOTA D.C.

SUCURSAL FONTIBON CALLE 17 No 127-60 TELEFONO: 7440484 BOGOTA D.C.

Cotización
253595
Pag. 1

CONELTEL S.A.S
CRA 78 A # 76 68
BOGOTA
Colombia

900530947-8
3006115711
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CODIGO: COM P02 F-3 VERSION 1

Año	Mes	Dia	Ciudad	ID Cliente
2021	9	11	BOGOTÁ	900530947

Asesor Comercial
RICAURTE - M. KARINA SOSSA

Agente retenedor de IVA e Ica - impoventas régimen común 03-2271-20
Somos grandes contribuyentes resolución 2509 del 03/12/93. Somos autorretenedores resolución 0025 del 21/04/1992

NOTA: De acuerdo a nuestra conversación el día de hoy nos permitimos cotizar lo siguiente:

Cantidad	Unidad/Med	Descripción	Precio/Unit.	Total
17,00	UN	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR ESP 3.00 UN 200X70 PRIMERA	$ 447.102,00	$ 7.600.734,00
3,00	UN	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO ESP 4.00 UN 100X100 PRIMERA	$ 430.818,00	$ 1.292.454,00

Condiciones Generales:	0,000
Forma de Pago:	Contado
Origen:	
Fob:	

Subtotal	$ 8.893.188,00
19% IVA	$ 1.689.705,72
Total	$ 10.582.894,00

* Precios y oondiciones sujetos a cambio sin previo aviso,
* por su atención y diligencia que se le dé a la presente nos es grato suscribirnos y quedamos de ustedes.
* Esta oferta se regira de acuerdo a las normas convencionales pactadas, causas ajenas por motivos de fuerza mayor,paro de transportadores, derrumbes en vias, terromotos y saqueos daran por entendido la exclucion de responsabilidad de LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO , para el cumplimiento de esta oferta mercantil

Observaciones:

www.lacampana.co

NP 35

FERREPERFILES LA ROCA S.A.S.

NIT. 900.570.119-7

PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐

FECHA: 10 | 9 | 21 — N° 2962

Ferretería - Cortadora y Dobladora Hasta 1/4"

CLIENTE: Marcas Ing Sas — C.C./NIT 900 313.415-1

CONTACTO 1: Juan Carlos Mank. — TEL:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR. TOTAL
22	tubo 120 X 60 X 2,5	355000	7810000
16	tub. 200 x 70 x 3 m	595000	9520000
4	tub. 100 x 100 x 4 m.	575000	2300000
20	platina 20 x 60 x 6 m.	58000	1160000
	José A Romero		

OBSERVACIONES

TOTAL $ 20790000

Cra. 11 No. 15-31 Chia - Cund.
Teléfonos: 862 3358 - 310 569 3806
E-mail: perfileslaroca@gmail.com

FIRMA CLIENTE C.C./NIT


Escaneado con CamScanner


PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 36**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA EXTERIOR SELCI 55X55 O SIMILAR PARA ESTADO MAYOR**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Ceramica exterior Selci 55x55 o similar	1,07	M2	100%	$ 30.800,00	$ 32.956,00	
_08020	Pegacor flex blanco por 25 kg Ref Corona	5	KG	98%	$ 4.171,00	$ 21.280,61	
COTIZACION	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,1	KG	98%	$ 4.580,00	$ 467,35	
00098	AGUA (CACOM-6)	3	LT	98%	$ 2,00	$ 6,12	
	TOTAL						**$ 54.711,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	hh	100%	$ 11.382,75	$ 569,14	
	TOTAL						**$ 570,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	0,45	HH	100%	$ 25.295,00	$ 11.382,75	
							$ 11.383,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	144	KG	100%	$ 1,00	$ 144,00	
TOTAL							**$ 144,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 66.808,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 36


Boquilla Porcelana Blanco 2Kg
$10.990
AGREGAR AL CARRO
Boquilla latex 1-6 mm x 5kg blanco
$27.900 UND
KILOGRAMO $5.580
Satisfacción Garantizada


Boquilla Color Super-blanco Bolsa x 5 Kilos
$ 22.900
BOQUILLA CON LATEX
LISTO

NP 36

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Catálogos vigentes > Nuevas Tendencias Pisos 2021 > Tendencia Natural > Piso Cerámico Exterior 55x55 Cm Caja 1.815 M2



Servicios Hogar

Cerámica Italia — Código 510599

Piso Cerámico Exterior 55x55 Cm Caja 1.815 M2

0.0 (0)

$55.902 CAJA

METRO CUADRADO $30.800

Calcula cuántas cajas necesitas para tu proyecto
Ingresa los m² que necesitas cubrir
Ej: 15 m²
Largo x Ancho = m² | Guía para calcular m²

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online — Solicítala aquí
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

arcoe

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | VIDEOS | NOTICIAS

Inicio > Cerámica italia > Pisos Exteriores



Exterior Selci

Se vende por **Metro cuadrado (m2) 55X55**

Nuestros pisos exteriores son más fáciles y rápidos de instalar que las piedras naturales y los clásicos mosaicos gres ya que no necesita procedimientos adicionales de acabado y mantenimiento, sin embargo brindan toda la fuerza de estos materiales conservando su diseño realista, protegiendo tus espacios exteriores d...

Precio **$56.447**

PRODUCTO NO DISPONIBLE

¿Preguntas?

AHME CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.540.320 - 3

Bogotá 30 de septiembre 2021

Señores:
MARCAS INGENIERIA S.A.S.

COTIZACION

NRO	Und	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	m2	Selci 55x55	100	$ 31,200.00	$ 3,120,000.00
1	m2	Laja Negro 31x60	35	$ 47,200.00	$ 1,652,000.00
		Subtotal			**$ 4,772,000.00**
		Iva 19%			**$ 906,680.00**
		Total			**$ 5,678,680.00**

Agradezco la atención prestada,

Angel H. Moreno E.
Att: **Ángel Humberto Moreno E**
Representante legal
Cel.: 3126545358

Cra 22 A # 67 - 33 sur. Teléfono 9307130 cel. **320- 8992195**
Email: angel141307@hotmail.com. Bogotá - Colombia


PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 37**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA Laja Negro 31x60 O SIMILAR**					


MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Ceramica Laja Negro 31x60 o similar	1,07	M2	100%	$ 46.700,00	$ 49.969,00	
_08020	Pegacor flex blanco por 25 kg Ref Corona	5	KG	100%	$ 4.171,00	$ 20.855,00	
COTIZACION	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,1	KG	98%	$ 4.580,00	$ 467,35	
00098	AGUA (CACOM-6)	3	LT	100%	$ 2,00	$ 6,00	
	TOTAL						**$ 71.298,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05		100%	$ 10.623,90	$ 200,71	
	TOTAL						**$ 201,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	0,42	HH	100%	$ 25.295,00	$ 10.623,90	
							$ 10.624,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	144	KG	100%	$ 1,00	$ 144,00	
TOTAL							$ 144,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 82.267,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 37


Boquilla Porcelana Blanco 2Kg
$10.990
AGREGAR AL CARRO


Boquilla latex 1-6 mm x 5kg blanco
$27.900 UND
KILOGRAMO $5.580
Satisfacción Garantizada


Boquilla Color Super-blanco Bolsa x 5 Kilos
$ 22.900
BOQUILLA CON LATEX
LISTO


NP 37

G&S Soluciones Integrales S.A.S.

¿Dudas? (+57) 310 3323065
Registrarse o Crear una cuenta
Buscar en todos los productos... CARRITO

INICIO | BAÑOS | COCINAS | CERÁMICAS | CONSTRUCCIÓN | SEGURIDAD | CONTÁCTANOS

Inicio › LAJA NEGRA 31X60 CAJA 1.68 M2



LAJA NEGRA 31X60 CAJA 1.68 M2

SAN LORENZO

$78.456⁰⁰

Impuesto incluido.

Cantidad

- 1 +

REVESTIMIENTO CERÁMICO
MOSQUERA

ALVAREZ GUZMAN CARLOTA
NIT: 49.654.328-5
Responsable de IVA Codigo actividad 4663
Direccion: Carrera 5 E N° 19A - 15 Barrio Iregui 1 Tel: 829 5466 Cels. 3123323873 - 3133337506 E-mail: pisosrevestimientos@hotmail.com Mosquera , Cundinamarca
Autorización DIAN 18764011940351 del 29/03/2021 vigencia 6 meses Prefijo 1MSL 3416 al 10000

Cliente:	MARCAS INGENIERIA SAS
Nit/C.C:	900,313,415-1
Dirección:	CRA 15 # 11-17
Barrio:	CHIA
Telefono1:	3175182281
E-mail:	MARCASINGENIERIASAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1MSL - 7144

Fecha Generación	Vendedor	Fecha vencimiento
28/09/2021 2:20:50p.	0005	28/09/2021
Forma de pago	CONTADO	

NRO	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	% IV	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	000338696	30X60 FORTEZZA MARFIL 1A (1.62)	0007	58.32	19	39,900.00	2,326,968.00
2	000000333	31X60 LAJA NEGRO 1RA (1.68)	0002	23.52	19	39,900.00	938,448.00
3	000001160	PEGANTE GRIS 25 KG PEGOIMPACTO	0001	10.00	19	11,000.00	110,000.00

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE

Acepto la presente factura y declaro haber recibido a satisfacción los artículos LA MERCANCIA SE ENTREGA SOLO HASTA DONDE LLEGUE EL VEHICULO.

TOTAL LINEAS:	3	SUBTOTAL	2,836,484.00
MEDIO(S) DE PAGO		IVA	538,932.00
TARJETA DEBIT	3,304,504.00	RETEFUENTE	70,912.00
	0.00	TOTAL PAGAR	$ 3,304,504.00

REVESTIMIENTO CERÁMICO NIT. 49.654.328-5 CANCELADO

Firma de quien recibe

Retiran

CUFE : 6dbdabec30ef6c2fd7d77b5b3e52f140bb312eb9d29e70ab9f55b22cc2ddbd2cfdb8c66fb55f2a738dddda1221921467

Software Administra desarrollado por Colinformática SAS Nit 901.419.750-4 Proveedor Tecnológico Factura1 S.A.S NIT. 900.875.062-6

AHME CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.540.320 - 3

Bogotá 30 de septiembre 2021

Señores:
MARCAS INGENIERIA S.A.S.

COTIZACION

NRO	Und	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	m2	Selci 55x55	100	$ 31,200.00	$ 3,120,000.00
1	m2	Laja Negro 31x60	35	$ 47,200.00	$ 1,652,000.00
Subtotal					**$ 4,772,000.00**
Iva 19%					**$ 906,680.00**
Total					**$ 5,678,680.00**

Agradezco la atención prestada,

Angel H. Moreno E.
Att: **Ángel Humberto Moreno E**
Representante legal
Cel.: 3126545358

Cra 22 A # 67 - 33 sur. Teléfono 9307130 cel. **320- 8992195**
Email: angel141307@hotmail.com. Bogotá - Colombia

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**NP - 38**					
CAPITULO	**NO PREVISTOS**					
ACTIVIDAD	**Puerta de dos cuerpos entamborada metálica en calibre 18 medida 2,90mt ancho por 2,00mt alto, incluye cerradura, pasador superior e inferior, pasador central e instalación**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	Puerta de dos cuerpos entamborada metálica en calibre 18 medida 2,90mt ancho por 2,00mt alto, incluye cerradura, pasador superior e inferior, pasador central	1	und	100%	$ 1.514.000,00	$ 1.514.000,00	
_00115	ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO	2	GL	100%	$ 39.900,00	$ 79.800,00	
02515	ESMALTE EXTERIOR	1	GL	100%	$ 63.900,00	$ 63.900,00	
00019	ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA METALICA	3	KG	100%	$ 3.679,67	$ 11.039,01	
09588	SOLDADURA ELÉCTRICA	20	KG	100%	$ 11.000,00	$ 220.000,00	
						$ -	
	TOTAL						**$ 1.888.740,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	HERRAMIENTA MENOR	0,05		100%	$ 175.280,00	$ 8.764,00	
17023	EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225	1,5	DD	100%	$ 38.900,00	$ 58.350,00	
	TOTAL						**$ 67.114,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18026	CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	5	HH	100%	$ 35.056,00	$ 175.280,00	
18047	SUBCONTRATO ORNAMENTACION	14	%	100%	$ 11.700,00	$ 163.800,00	
							$ 339.080,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	**23,6896**	**KG**	**100%**	**$ 1,00**	**$ 23,69**	
TOTAL							**$ 24,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 2.294.958,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 38

Madrid, 28 de septiembre 2021.

ORNAMENTACION ANTURI

Rut 80.578.579 – 4

COTIZACION

Ingeniero:

JUAN CARLOS MARIN.

Cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores, me permito entregar cotización para la fabricación de un portón de 2 hojas entamborado con sistema de pivote o sistema de marco puerta y bisagras con las siguientes medidas:


- 2 metros de alto x 2.95 metros de ancho.
- Pintura color acordado con el cliente.
- Materiales en calibre 18.

VALOR NETO A PAGAR: DOS MILLONES DE PESOS ($2'000.000).
(Este valor es libre de impuestos y de retención en la fuente)

El valor total de esta cotización es sin chapas ni pasadores, si desean el portón con chapa doble Inafer y pasadores de techo piso y centro, el valor ascendería a ($2'170.000).

Cordialmente,

ROGER LEONARDO ANTURI LEÓN
Teléfono: 3002662410



FERREHIERROS BYG

CRA 9 N° 2A-64 - BARRIO LA VIRGEN MADRID CUND.
ferrehierrosbyg@hotmail.com
310 580 8870
310 290 3199
320 834 9985

FECHA: 28 09 21
COTIZACIÓN: 036

NOMBRE: Juan carlos Marin. NIT/CC: 79058990
DIRECCIÓN: ESUFA. TELEFONO: 3175182281.

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Puerta de dos cuerpos entamborada Metalica. en calibre 18.		1'400.000
	cerradura.		80.000
	pasador superior e inferior		28.000
	pasador central.		6.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

OBSERVACIONES:

RECIBE Y ACEPTA FERRE HIERROS B&G
CC/NIT
CORDIALMENTE NIT 1030611148-3
FIRMA Y SELLO CEL 310 290 3199

SUB-TOTAL 1'226.340
IVA % 287.660.
TOTAL 1'514.000

NP 38

AHME CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.540.320 - 3

Bogotá 29 de septiembre 2021

Señores:
MARCAS INGENIERIA S.A.S.

COTIZACION

NRO	Und	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	Und	Puerta entamborada metálica, dos cuerpos calibre 18	2.90m x2.00m	$1,800,000.00	$1,800,000.00
2	Und	Cerradura	1	$90,000	$90,000
3	Und	Pasadores	3	$15,000	$45,000
Subtotal					**$ 1,935,000.00**
Iva 19%					**$ 367,650.00**
Total					**$ 2,302,650.00**

Agradezco la atención prestada,

Angel H. Moreno E.

Att: **Ángel Humberto Moreno E**
Representante legal
Cel.: 3126545358

Cra 22 A # 67 - 33 sur. Teléfono 9307130 cel. **320- 8992195**
Email: angel141307@hotmail.com. Bogotá - Colombia