PROPUESTA ECONOMICA Selección Abreviada de Menor Cuantía S.A.M.C 025-2021

	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TAPETE SINTÉTICO				
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Mantenimiento correctivo a tapete sintético con maquinaria especializada y pegado de juntas.	m2	2450	$745	$1.825.250,00
2	Reconstrucción de cinta de demarcación blanco	m2	150	$8.175	$1.226.250,00
3	Retiro y disposición final de tapete sintético	m2	450	$8.108	$3.648.600,00
4	Compactación y nivelación de base granular.	m2	450	$4.727	$2.127.150,00
5	Suministro, transporte e instalación de grama sintética, referencia CCG Nature D 350 o similar, Polietileno 11.000 Dtex, monofilamento, retorcido, estabilización con protección U.V. contra rayos ultravioleta, altura 50 mm, peso fibra 1082 gr/m2 y peso total 2126 gr/m2, relleno en compuesto de arena tamiz (40/45) y caucho molido con granulometria fina (0.05 mm – 2,5 mm), garantía de fábrica: 5 años, garantía contra rayos UV 8 años, garantía de instalación 2 años.	m2	450	$81.555	$36.699.750,00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					**$45.527.000**
ADMINISTRACIÓN -(20%)					**$9.105.400**
IMPREVISTOS					**$0**
UTILIDAD -(5%)					**$2.276.349**
VALOR TOTAL DE LA OBRA					**$56.908.749**

DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
C.C 10,283,252 de Manizales