

FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

ADECUACIONES PARA EL CENTRO DEPORTIVO LA ESTACIÓN E INSTALACIÓN DE TEJA ALVEOLAR VERTICAL EN LAS FACHADAS - MUNICIPIO DE MANIZALES

ITEM	CÓD	APU	ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	017.089A	36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA EN TUBERÍA GALVANIZADA 3 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, SOLDADURA, PLATINA Y FIJACIÓN A PISO	ML	40,00	\$ 116.921	\$ 4.676.840
1.2	010.018	7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sílicona)	ML	70,00	\$ 24.246	\$ 1.697.220
1.3	032.037A	8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VERTICAL DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	300,00	\$ 118.842	\$ 35.652.600
1.2	032.035A	37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TRASLUCIDA EN PVC SEGÚN EXISTENTES PARA REEMPLAZO	M2	8,00	\$ 44.814	\$ 358.512
1.6	032.037A	6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, ESTRUCTURA MONTANTE EN ALUMINIO, ESTRUCTURA PORTANTE EN ACERO Y CABLE	M2	46,30	\$ 258.881	\$ 11.986.190
SUBTOTAL ESCENARIO DEPORTIVO							\$ 54.371.362

PB-0000003 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	\$ 252.630
---	------------

COSTOS DIRECTOS		\$ 54.623.992
ADMINISTRACIÓN		\$ 12.279.473
UTILIDAD		\$ 3.277.440
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 15.556.913
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS AUTÓNOMA		\$ 70.180.905

