ESPECIFICACIONES TECNICAS PARQUES METALICOS

TIPO AMERICANO

Ddiseños exclusivos para interior y exterior los parques son trabajados sobre diseños propios teniendo en cuenta las técnicas de fabricación de las empresas americanas más grandes del mundo en cuanto a diseño y seguridad por lo tanto estamos a la altura de las mejores del mercado nacional somos la mejor opción y durabilidad

ESTAN COMPUESTOS POR:

Postes, parales en tubo agua negra o galvanizado en 3" con terminado en copa o tapón metálico

- **ACCESORIOS METALICOS**

  Trabajados en tubería de 1" ¼, 1, ¾, ½ entre los cuales fabricamos los siguientes:
  - Encierros
  - Escaleras
  - Escalador de árbol
  - Escalera curva
  - Escalador de u
  - Tubo de bomberos
  - Escaleras de pasos tipo pre-escolar

- **PASAMANOS DE LAGRIMAS O BARRAS**

  Son trabajados en diferentes curvas como en s, c o cualquier tipo de curva.

- **PLATAFORMAS SE TRABAJAN EN 2 REFERENCIAS SEUGUN LO REQUERIDO POR EL CLIENTE:**

  - Estos elementos son fabricados en lamina H.R calibre 2.5 mm punzo nada y pintada al horno con sistema electrostático.
  - Plataforma trabajada en Angulo de 1 1/2
  - en su marco y piso en malla expandida IMT 60 recubierto todo en polivinilo (Encauchetado al calor)

- **TUNELES, TOBOGANES, TRIKIS**

Estos elementos son trabajados con sistema de roto moldeo de mediana densidad y alto impacto, incluye filtros **uv** y químicos antioxidantes para evitar su decoloración e incrementar su durabilidad y evitar su cristalización.

- **COLUMPIOS**

Asiento en lona de caucho o banda transportadora, cadena galvanizada y sistema superior con rodamiento en sistema de buje (6 x 6)

- **PINTURA**

Recubrimiento en polvo seco de poliéster, aplicado por electroestática y secado a temperatura entre 200 y 220 grados.

- **FIBRA DE VIDRIO**

Rodaderos, techos y encierros son trabajados en fibra de vidrio, los cuales incluyen pigmentos con filtros **uv**, dos capaz de dióxido de titanio y micro talco endurecedor.

- **PUENTES**

  - Colgante
  - Fijos

- **MUROS DE ESCALAR**

Trabajados en láminas metálicas o de fibra de vidrio con presas o piedras de escalar que son trabajadas en fibra de vidrio, resina, marmolina y micro talco.

- **TORNILLERIA**

La tornillería del parque esta trabajada en tornillería bristol-button de seguridad debidamente galvanizado para evitar oxidación.

PINTURA PARTES METALICAS: Todas las piezas metálicas del parque serán recubiertas con pintura electrostatica. (recubrimiento en polvo seco de poliéster aplicado por electrostático curado a temperaturas entre 220.
evaluación de los siguientes factores:

TORNILLERIA: LA TORNILLERIA DEL PARQUE ESTA TRABAJADA EN TORNILLERIA BUTTON-BRISTOL DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE GALVANIZADO PARA EVITAR OXIDACION.

TECHOS: LOS TECHOS SERAN FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO

TAPONES: LOS TAPONES SERAN FABRICADOS EN PLASTICO TEMOFORMADO DEBIDAMENTE ADERIRIDOS A LA TUBERIA.

TUNELES Y TOBOGANES PLASTICOS: ESTOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN PLÁSTICO ROTO MOLDEADO DE ALTO IMPACTO, FLANCHE A 5MM. EN COLORES VARIADOS. (SE ADJUNTAN PLANOS)

MANTENIMIENTO DE PARQUE METALICOS

EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DEBE HACER A UN PARQUE METÁLICO ES:

- FIBRA DE VIDRIO COMO TECHOS Y RODADEROS DE DEBEN LAVAR CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS SE POLICHAR CON CERA DE CARRO Y BRILLAR CON ESTOPA ESTE PROCESO SE DEBE HACER MINIMO CADA 6 MESES PARA QUE MANTENGA SU COLOR Y BRILLO
- ESTRUCTURA METÁLICA SE DEBE HACER MANTENIMIENTO DE PINTURA MINIMO CADA 6 MSESES MAXIMO 1 AÑO (SI SE REQUIERE)
- AJUSTE DE ACCESORIOS Y TORNILLERÍA
- HACER LOS RESPECTIVOS ARREGLOS OCASIONADOS POR VANDALISMO (ESTOS COSTOS SON ASUMIDOS POR EL CLIENTE

GARANTIA A JUEGOS INFANTILES

PARQUES INFANTILES BOGOTA S.A.S GARANTIZA NUETROS PRODUCTO ANTE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION POR UN PERIODO DE **1 AÑO** APARTIR DE LA ENTREGA, CUANDO RECIBA LA MERCANCIA ASEGURESE QUE EL EMBALAJE Y LOS PRODUCTOS SE ENCUETREN EN BUEN ESTADO.

SI LA MERCANCIA PRESENTA CUALQUIIER DEFECTO DE FABRICACION, **PARQUES INFANTILES S.A.S** SE COMPROMETE A LA REPARACION O SUSTITUCION DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS INFORMANDOSE EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS PARA COMPROBAR MERCANCIAS Y SOLICITAR LOS DEBIDOS CAMBIOS.

ESTA GARANTIA QUEDARA SI EFECTO SI NO SE CUMPLEN LOS DEBIDOS PROCESOS DE INSTALACION, ASIMISMO NO CUBRIRA LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL USO INDEBIDO DE NUESTROS PRODUCTO COMO VANDALISMO, ROPTURAS, DESPERFECTOS OCACIONADOS POR EL MAL MONTAJE DE LOS JUEGOS O REPARACION NO REALIZADA POR EL PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA.

PARA CUALQUIER RECLAMACION ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS DEBEN COMUNICARSEN DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA.

ATENTAMENTE: _____

R/P Ricardo Ernesto Acevedo Sánchez
Cedula: 79´600.454 de Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL
PARQUES INFANTILES BOGOTA S.A.S
Nit: 900.749.865-4