

# PRESUPUESTO DE OBRA

## PRESUPUESTO PARQUE CANCHA SAN ISIDRO

| FECHA:               | 22-jul-21                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------------|
| CODIGO PROD. ASIMILA | ITEM ASIMILADO SEGÚN LOS VALORES ACTIVOS DEL DISTRITO                                                                                                                                                                                                             | CANT. | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL         |
| <b>PRELIMINARES</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                       |
| 4070                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)                                                                                                                                                                        | 450   | ML   | \$ 47.027      | \$ 21.161.952         |
| 127                  | NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 12748 | M2   | \$ 3.048       | \$ 38.852.972         |
| 2526                 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. (PARA PLAZOLETA Y SENDEROS)                                                                                                                       | 5394  | M2   | \$ 11.570      | \$ 62.406.368         |
| 268                  | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PARA CERRAMIENTO DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES Y MÓDULO DE SERVICIO)                                                                                                                                | 471   | ML   | \$ 7.437       | \$ 3.502.775          |
| 377                  | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL )                                                                                                                                                                             | 1079  | M3   | \$ 33.091      | \$ 35.698.213         |
| 1682                 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, APISONADO H=0,10 MTS. (ZONAS DURAS EN GENERAL)                                                                                                                                                                                  | 8877  | M3   | \$ 47.635      | \$ 422.864.629        |
| 111                  | BASE EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0,15 METROS (PARA ACCESO VAHICULAR)                                                                                                                                                                                       | 30    | M2   | \$ 29.170      | \$ 875.100            |
| 6612                 | DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES                                                                                                                                                                                                                                     | 2175  | M2   | \$ 9.616       | \$ 20.915.474         |
| 3813                 | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                               | 185   | ML   | \$ 6.606,00    | \$ 1.222.110          |
| 2601                 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS)                                                                                                                                                                                                           | 651   | M3   | \$ 34.231,08   | \$ 22.284.433         |
| 2600                 | DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                                                                                                                | 2     | UN   | \$ 42.488,37   | \$ 84.977             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                | <b>\$ 629.869.004</b> |
| <b>ESTRUCTURA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                       |
| 2142                 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS. (BORDILLOS PERIMETRALES)                                                                                       | 1378  | ML   | \$ 40.938      | \$ 56.412.123         |
| 214                  | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (MURO DE CONTENCIÓN)                                                                                                               | 471   | ML   | \$ 90.764      | \$ 42.749.609         |
| 4733                 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE 1,015 X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS 3/8", ESTRIBOS 1/4" A CADA 0,20 METROS.                                                                                                       | 465   | ML   | \$ 56.438,00   | \$ 26.243.670         |
| 945                  | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO EN VARILLA DE 1/2 A CADA 20 CMS (1,2x 1,2 x 0.30MTS) (AREA GYM)                                                                                                                                                            | 12    | UN   | \$ 296.432     | \$ 3.557.180          |
| 713                  | LOZA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0,15 METROS E= 0,10 METROS. (PARA MÓDULO DE SERVICIO)                                                                                                                | 15    | M2   | \$ 89.276      | \$ 1.339.146          |
| AD-391               | PAVIMENTO EN CONCRETO MR=39 A LA FLEXIÓN MEZCALDO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO DE 0,20 METROS, INCLUYE PASADORES DE 3/4 LISO A 0,30 METROS T DE 1/2 CORRUGADO A 0,70 METROS DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTAS EN SITIO. | 30    | M2   | \$ 147.793     | \$ 4.433.786          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              |    |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------|----|-------------|
| 1848                | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 x 0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS D= 1/2", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0.20 METROS.                                                                                                                                                    | 24   | ML | \$ | 55.167       | \$ | 1.323.998   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              | \$ | 136.059.511 |
| <b>MAMPOSTERÍA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              |    |             |
| 1141                | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. (RAMPAS, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, GYM BIOSALUDABLES, PLACA HUELLAS)                                                                                                                                                      | 2500 | M2 | \$ | 81.133       | \$ | 202.832.425 |
| 3994                | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS. (PARA PISO EN LOSETA)                                                                                                                                       | 2213 | M2 | \$ | 50.905       | \$ | 112.652.765 |
| AD-380              | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO(SLIT) E 0.15 x 0,20 x 0,40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4. (PARA MÓDULO DE SERVICIO, CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                          | 405  | M2 | \$ | 126.986      | \$ | 51.429.516  |
| 648                 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS. (PARA MÓDULO DE SERVICIO Y CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                             | 250  | ML | \$ | 73.957,27    | \$ | 18.489.318  |
| 6628                | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 x 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335  | ML | \$ | 34.695,11    | \$ | 11.622.862  |
| 1181                | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN AREAS CON ANCHO < 0.80 METROS (PARA MURO DE CANCHA, MÓDULO DE SERVICIO)                                                                                                                                                                               | 405  | ML | \$ | 12.492       | \$ | 5.059.301   |
| 544                 | FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4                                                                                                                                                                                                                                                             | 250  | ML | \$ | 10.511       | \$ | 2.627.683   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              | \$ | 404.713.869 |
| <b>ACABADOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              |    |             |
| 1709                | PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR                                                                                                                                                                                                         | 2213 | M2 | \$ | 90.884       | \$ | 201.127.111 |
| 3673                | PISO DE CAUCHO RECICLADO Y TRATADO PARA PROTECCION EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.                                                                                                                                                                                                                    | 270  | M2 | \$ | 102.111      | \$ | 27.569.900  |
| 3676                | GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE JUEGOS INFANTILES                                                                                                                                                                                                                                                     | 342  | M2 | \$ | 90.342       | \$ | 30.896.800  |
| 432                 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO. (PARA MÓDULO DE SERVICIO)                                                                                                                                                                                                                           | 70   | M2 | \$ | 9.231        | \$ | 646.195     |
| 647                 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS Y MÓDULO DE                                                                                                                                                                                   | 405  | M2 | \$ | 15.780       | \$ | 6.390.718   |
| 5524                | PISO TIPO DURO PISO DE 33,8 x 33,8 CM, ANTIDESLIZANTE O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | M2 | \$ | 62.366       | \$ | 1.496.776   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              | \$ | 268.127.499 |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |              |    |             |
| 3687                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA, EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO (2.40 X 0.44 METROS).                                                                                                                                                                                                             | 20   | UN | \$ | 2.353.052    | \$ | 47.061.036  |
| 3883                | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO.                                                                                                                                                                                                                                       | 96   | ML | \$ | 511.491      | \$ | 49.103.154  |
| 3695                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO                                                                                                                                                                                                                                         | 12   | UN | \$ | 574.731,31   | \$ | 6.896.776   |
| 3690                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA CON PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                                     | 6    | UN | \$ | 2.024.513,16 | \$ | 12.147.079  |
| 5486                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE BALONCESTO, Y MICROFUTBOL (EN LATERALES SOBRE MURO- VER DISEÑO) | 504  | M2 | \$ | 112.158      | \$ | 56.527.834  |
| 5486                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, PARTE POSTERIOR DE MARCOS)                     | 446  | M2 | \$ | 112.158      | \$ | 50.067.510  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                 |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-----------------------|
| 8028                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 x 2.44 METROS                                                                                                                                                                                    | 2   | UN | \$ 2.353.508,00 | \$ 4.707.016          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                 | <b>\$ 226.510.404</b> |
| <b>JUEGOS INFANTILES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                 |                       |
| 5492                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML | 112 | ML | \$ 124.759      | \$ 13.973.020         |
|                          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)                                                                                                          | 2   | UN | \$ 9.802.100    | \$ 19.604.200         |
|                          | E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                  | 3   | UN | \$ 6.800.431    | \$ 20.401.293         |
|                          | MINIATURE WHIRL # 325 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS . (6,1 DIAM)                                                                                                                                                                   | 1   | UN | \$ 18.545.115   | \$ 18.545.115         |
|                          | SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9                                                                                                                                                                                                           | 1   | UN | \$ 135.149.736  | \$ 135.149.737        |
|                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)                                                                                                                                                      | 1   | UN | \$ 98.949.321   | \$ 98.949.322         |
|                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO                                                                                                                                                                                                                | 2   | UN | \$ 7.521.654    | \$ 15.043.308         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                 | <b>\$ 321.665.995</b> |
| <b>GYM BIOSALUDABLE</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                 |                       |
| 3703                     | GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).                                                                          | 2   | UN | \$ 4.581.045    | \$ 9.162.089          |
| 3705                     | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                    | 2   | UN | \$ 4.890.469    | \$ 9.780.938          |
| 3707                     | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                    | 2   | UN | \$ 4.869.869    | \$ 9.739.738          |
| 3709                     | GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                   | 2   | UN | \$ 3.427.494    | \$ 6.854.989          |
| 3711                     | GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                               | 2   | UN | \$ 3.097.025    | \$ 6.194.050          |
| 3714                     | GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                            | 2   | UN | \$ 4.591.769    | \$ 9.183.538          |
| 3716                     | GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                            | 2   | UN | \$ 5.212.105    | \$ 10.424.211         |
| 3719                     | GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                        | 2   | UN | \$ 5.176.614    | \$ 10.353.229         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |              |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|-----------------------|
| 3722         | GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL. | 2  | UN | \$ 4.610.114 | \$ 9.220.229          |
| 3724         | GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                                                             | 2  | UN | \$ 3.406.672 | \$ 6.813.345          |
|              | GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.                       | 2  | UN | \$ 4.610.114 | \$ 9.220.229          |
|              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZO/HOMBRO/PECHO                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | UN | \$ 7.466.136 | \$ 14.932.272         |
| AD-231       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | UN | \$ 6.184.133 | \$ 12.368.265         |
| AD-232       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | UN | \$ 6.807.574 | \$ 13.615.147         |
| AD-383       | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | UN | \$ 6.659.746 | \$ 13.319.492         |
| AD-384       | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | UN | \$ 7.466.136 | \$ 14.932.272         |
| AD-385       | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | UN | \$ 6.255.848 | \$ 12.511.697         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |              | <b>\$ 178.625.727</b> |
| <b>OTROS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |              |                       |
| 3819         | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE                                                                                                                                   | 1  | UN | \$ 3.177.777 | \$ 3.177.777,25       |
| 1228         | PINTURA EPOXICA TIPO PARA PISO (PARA CEBRAS)                                                                                                                                                                                                                                              | 33 | M2 | \$ 37.537    | \$ 1.238.721,00       |
| 1837         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0,61 MTS.                                                                                                                                                                      | 15 | M2 | \$ 44.779    | \$ 671.687            |
| 6684         | PUNTO SANITARIO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | UN | \$ 103.089   | \$ 309.266            |
| 6686         | PUNTO SANITARIO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | UN | \$ 75.007    | \$ 225.020            |
| 4190         | PUNTO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE PVC DE 1"                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | UN | \$ 53.235    | \$ 319.412            |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             |    |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|-------------|----|---------------|
| 6877                                                             | COMBO SANITARIO ACUACER                                                                                                                                                                                       | 3 | UN  | \$ | 561.234     | \$ | 1.683.701     |
| 383                                                              | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA                                                                                                                                                  | 1 | UN  | \$ | 76.731      | \$ | 76.731        |
| 3632                                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO                                                                                                                                                              | 4 | UN  | \$ | 108.931     | \$ | 435.724       |
| 929                                                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO.                                                                          | 4 | M2  | \$ | 194.311     | \$ | 777.245       |
| 7180                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MIRILLA DE 0,20 x 0,30 METROS, CALIBRE 20 POR UNA FAZ Y MARCO CALIBRE 18, DE 1,00 x 2,00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, CERRADURA Y HERRAJE. | 4 | UN  | \$ | 285.438     | \$ | 1.141.750     |
| P1                                                               | ILUMINACION                                                                                                                                                                                                   | 1 | GLB | \$ | 400.000.000 | \$ | 400.000.000   |
| P2                                                               | PAISAJISMO                                                                                                                                                                                                    | 1 | GLB | \$ | 150.000.000 | \$ | 150.000.000   |
| P3                                                               | FUENTE                                                                                                                                                                                                        | 1 | GLB | \$ | 150.000.000 | \$ | 150.000.000   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 710.057.034   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             |    |               |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS:                                           |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 2.875.629.044 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS: (A.I.U) 30%                             |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 862.688.713   |
| TOTAL OBRA:                                                      |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 3.738.317.757 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             |    |               |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 7% |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 261.682.243   |
| TOTAL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                               |   |     |    |             | \$ | 4.000.000.000 |