



AGENCIA DISTRITAL  
DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO PARQUE LINEAL SUROCCIDENTE

| FECHA:                       | 01-jul-21                                                                                                                                                                         |       |      |                |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------------|
| CODIGO<br>PROD.<br>ASIMILADO | ITEM ASIMILADO SEGÚN LOS VALORES ACTIVOS DEL DISTRITO                                                                                                                             | CANT. | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL    |
|                              |                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                  |
| ZONA RECREATIVA 1            |                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                  |
| PRELIMINARES                 |                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                  |
| 4070                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)                                                                                        | 1055  | ML   | \$ 47.027      | \$ 49.613.021    |
| 127                          | NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                              | 11907 | M2   | \$ 3.048       | \$ 36.289.797    |
| 2526                         | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. (PARA PLAZOLETA Y SENDEROS)                                       | 15894 | M2   | \$ 11.570      | \$ 183.887.063   |
| 89                           | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 1.00 Mts DE ESPESOR                                                                                      | 5323  | M3   | \$ 28.919      | \$ 153.936.394   |
| 89                           | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 2 MT DE ESPESOR                                                                                          | 2281  | M3   | \$ 28.919      | \$ 65.972.740    |
| 268                          | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHA Y MURO DE CARGA)                                                  | 589   | ML   | \$ 7.437       | \$ 4.380.328     |
| 377                          | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (PARA SENDEROS, CANCHAS, ZONA GYM BIOSALUDABLE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ZONAS DURAS EN GENERAL Y CANCHA DE ARENA ) | 9000  | M3   | \$ 33.091      | \$ 297.816.030   |
| 93                           | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE CALICHE COMPACTADO.                                                                                                                                | 9000  | M3   | \$ 33.000      | \$ 297.000.000   |
| 4070                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)                                                                                        | 1200  | ML   | \$ 47.027      | \$ 56.431.872    |
| 127                          | NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                              | 6568  | M2   | \$ 3.048       | \$ 20.017.753    |
| 2526                         | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. (PARA PLAZOLETA Y SENDEROS)                                       | 3719  | M2   | \$ 11.570      | \$ 43.027.305    |
| 268                          | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y CANCHA DE ARENA)                                                        | 172   | ML   | \$ 7.437       | \$ 1.279.145     |
| 377                          | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (PARA SENDEROS, CANCHAS, ZONA GYM BIOSALUDABLE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ZONAS DURAS EN GENERAL Y CANCHA DE ARENA ) | 744   | M3   | \$ 33.091      | \$ 24.612.840    |
| 1682                         | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, APISONADO H=0,10 MTS. (PARA SENDEROS, CANCHAS, ZONA GYM BIOSALUDABLE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONAS DURAS EN GENERAL)                       | 371,9 | M3   | \$ 47.635      | \$ 17.715.583    |
| 2601                         | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO(ARENA SANTO TOMÁS)                                                                                                                               | 108   | M3   | \$ 34.231,08   | \$ 3.686.687     |
|                              |                                                                                                                                                                                   |       |      |                | \$ 1.255.666.560 |
| ESTRUCTURA                   |                                                                                                                                                                                   |       |      |                |                  |
| 2142                         | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS. (BORDILLOS PERIMETRALES)       | 1700  | ML   | \$ 40.938      | \$ 69.594.056    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |         |    |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------|----|-------------|
| 214         | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 589  | ML | \$ | 90.764  | \$ | 53.459.702  |
| 4733        | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE 0,15 x (0,30 - 0,50) METROS INCLUYE 5 VARILLAS D= 3/8" , ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185  | ML | \$ | 58.960  | \$ | 10.907.654  |
| 945         | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO EN VARILLA DE 1/2 A CADA 20 CMS (1,2x 1,2 x 0.30MTS) (AREA GYM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   | UN | \$ | 296.432 | \$ | 3.557.180   |
| 2142        | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS. (BORDILLOS PERIMETRALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1864 | ML | \$ | 40.938  | \$ | 76.307.836  |
| 214         | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHAS )VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHAS )VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHAS ) | 172  | ML | \$ | 90.764  | \$ | 15.611.322  |
| 945         | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO EN VARILLA DE 1/2 A CADA 20 CMS (1,2x 1,2 x 0.30MTS) (AREA GYM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8    | UN | \$ | 296.432 | \$ | 2.371.453   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |         | \$ | 231.809.201 |
| MAMPOSTERÍA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |         |    |             |
| 1141        | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. (PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GYM BIOSALUDABLE, CIMENTACION DE BANCAS, SENDEROS Y CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4781 | M2 | \$ | 81.133  | \$ | 387.896.730 |
| 3994        | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS. (PARA PISO EN ADOQUÍN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1556 | M2 | \$ | 50.905  | \$ | 79.208.180  |
| AD-380      | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO(SLIT) E 0.15 x 0,20 x 0,40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4. (PARA CANCHAS DE MICRO FUTBOL Y BALONCESTO-VER DISEÑO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  | M2 | \$ | 126.986 | \$ | 25.397.292  |
| 648         | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85   | ML | \$ | 73.957  | \$ | 6.286.368   |
| 6628        | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 x 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200  | ML | \$ | 34.695  | \$ | 6.939.022   |
| 1141        | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. (PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GYM BIOSALUDABLE, CIMENTACION DE BANCAS, SENDEROS Y CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 678  | M2 | \$ | 81.133  | \$ | 55.008.154  |
| 3994        | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS. (PARA PISO EN ADOQUÍN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1192 | M2 | \$ | 50.905  | \$ | 60.678.760  |
| 634         | CARPETA ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77   | M3 | \$ | 655.260 | \$ | 50.586.072  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------|----|-------------|
| 1813                | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO(SLIT) E 0.15 x 0,20 x 0,40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4. (PARA CANCHA DE ARENA)                                                                                                                                                                                                                                                       | 135  | M2 | \$ | 63.898       | \$ | 8.626.241   |
| 648                 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA                                                                                                                                                                                                                                                            | 60   | ML | \$ | 73.957       | \$ | 4.437.436   |
| 6628                | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 x 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135  | ML | \$ | 34.695       | \$ | 4.683.840   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 689.748.094 |
| <b>ACABADOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
|                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TÁCTIL ALERTA Y TÁCTIL GUÍA DE 0.90 x 0.30 x 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 x 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO PEATONAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO. | 1556 | M2 | \$ | 128.333      | \$ | 199.686.693 |
| 3673                | PISO DE CAUCHO RECICLADO Y TRATADO PARA PROTECCION EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 955  | M2 | \$ | 102.111      | \$ | 97.515.757  |
| 3676                | GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE JUEGOS INFANTILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 438  | M2 | \$ | 90.342       | \$ | 39.569.586  |
| 432                 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  | M2 | \$ | 9.231        | \$ | 1.846.272   |
| 647                 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  | M2 | \$ | 15.780       | \$ | 3.155.910   |
| 8062                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL Y BEISBOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 582  | M2 | \$ | 107.386      | \$ | 62.498.931  |
| 1709                | PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1192 | M2 | \$ | 90.884       | \$ | 108.334.169 |
| 3673                | PISO DE CAUCHO RECICLADO Y TRATADO PARA PROTECCION EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70   | M2 | \$ | 102.111      | \$ | 7.147.752   |
| 3676                | GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE JUEGOS INFANTILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103  | M2 | \$ | 90.342       | \$ | 9.305.177   |
| 432                 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135  | M2 | \$ | 9.231        | \$ | 1.246.234   |
| 647                 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135  | M2 | \$ | 15.780       | \$ | 2.130.239   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 469.937.787 |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
| 3687                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   | UN | \$ | 2.353.051,81 | \$ | 70.591.554  |
| 3690                | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | UN | \$ | 3.994.513,16 | \$ | 7.989.026   |
| 3695                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | UN | \$ | 574.731,31   | \$ | 11.494.626  |
| 2008                | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINI FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS                                                                                                                                                                                                          | 2    | PR | \$ | 1.287.761    | \$ | 2.575.523   |
| 2012                | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | PR | \$ | 3.300.000    | \$ | 6.600.000   |
| 5486                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE BALONCESTO, Y MICROFUTBOL (EN LATERALES SOBRE MURO- VER DISEÑO)                                                                                   | 254  | M2 | \$ | 112.158      | \$ | 28.443.370  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |             |    |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------|----|-------------|
| 5486                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, PARTE POSTERIOR DE MARCOS)     | 130 | M2 | \$ | 112.158     | \$ | 14.535.729  |
| AD-432                   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA.                                                                                                                                    | 345 | ML | \$ | 288.750     | \$ | 99.618.750  |
| 3687                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                               | 17  | UN | \$ | 2.353.052   | \$ | 40.001.881  |
| 3690                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA CON PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                     | 8   | UN | \$ | 2.024.513   | \$ | 16.196.105  |
| 3695                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO                                                                                                                                                                                                                         | 10  | UN | \$ | 574.731     | \$ | 5.747.313   |
| 2008                     | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINI FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS                                                                                                        | 2   | PR | \$ | 1.287.761   | \$ | 2.575.523   |
| 5486                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE ARENA, EN LOS LATERALES SOBRE MURO- VER DISEÑO) | 202 | M2 | \$ | 112.158     | \$ | 22.611.133  |
| 5486                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE ARENA, PARTE POSTERIOR DE MARCOS)               | 187 | M2 | \$ | 112.158     | \$ | 20.996.052  |
| 6795                     | BOLARDOS TUBO DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL 14 DIAM 4" CON TAPA, RELLENO EN CONCRETO Y CON ANCLAJES DE 1/4" PULGADA SOLDADOS, INCLUYE CORTE DE NUCLEO DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO EN ANDENES Y TABLETAS Y CONCRETO FLUIDO PARA SU INSTALACIÓN.                                          | 56  | UN | \$ | 232.176     | \$ | 13.001.839  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |             | \$ | 362.978.425 |
| <b>JUEGOS INFANTILES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |             |    |             |
| 5492                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML                             | 185 | ML | \$ | 124.759     | \$ | 23.080.435  |
|                          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO ESCALADOR GRANDE (VER DISEÑO)                                                                                                                                                                                                                      | 1   | UN | \$ | 19.651.866  | \$ | 19.651.866  |
|                          | JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)                                                                                                                           | 1   | UN | \$ | 16.922.940  | \$ | 16.922.940  |
|                          | E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                              | 2   | UN | \$ | 6.800.431   | \$ | 13.600.862  |
|                          | MINIATURE WHIRL # 325 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS . (6,1 DIAM)                                                                                                                                                                                               | 1   | UN | \$ | 18.545.115  | \$ | 18.545.115  |
|                          | SISTEMA DE JUEGO MUSICAL MERRY MUSICAL - SISTEMA MUSICAL BEAT CLUB                                                                                                                                                                                                                  | 1   | UN | \$ | 10.032.574  | \$ | 10.032.574  |
|                          | SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | UN | \$ | 135.149.736 | \$ | 135.149.737 |
|                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)                                                                                                                                                                                  | 1   | UN | \$ | 98.949.321  | \$ | 98.949.322  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |             |    |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------|----|-------------|
|                  | SPIDER CLIMBER (MEDIUM)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | UN | \$ | 140.319.714 | \$ | 140.319.715 |
|                  | PANEL INCLUSIVO XILOFONO MED. 1.00 x 0.20 x 1.35                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | UN | \$ | 4.813.278   | \$ | 4.813.279   |
|                  | PANEL INCLUSIVO TRIQUI MED. 1.00 x 0.20 x 1.35                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | UN | \$ | 4.446.722   | \$ | 4.446.723   |
| 5492             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML                                   | 58 | ML | \$ | 124.759     | \$ | 7.236.028   |
|                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SINGLE POST XSCAPE SWING CON DOS SILLAS SUPER SEAT (REFORZADAS). PARA NIÑOS DE 5-12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (5-12)                                                                                                                              | 1  | UN | \$ | 9.802.100   | \$ | 9.802.100   |
|                  | E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                                    | 1  | UN | \$ | 6.800.431   | \$ | 6.800.431   |
|                  | SISTEMA DE JUEGO MUSICAL MERRY MUSICAL - SISTEMA MUSICAL BEAT CLUB                                                                                                                                                                                                                        | 1  | UN | \$ | 10.032.574  | \$ | 10.032.574  |
|                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)                                                                                                                                                                                        | 1  | UN | \$ | 98.949.321  | \$ | 98.949.322  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |             | \$ | 618.333.024 |
| GYM BIOSALUDABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |             |    |             |
| 3705             | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                                                      | 2  | UN | \$ | 4.890.469   | \$ | 9.780.938   |
| 3707             | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                                                      | 2  | UN | \$ | 4.869.869   | \$ | 9.739.738   |
| 3709             | GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                                                     | 2  | UN | \$ | 3.427.494   | \$ | 6.854.989   |
| 3711             | GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).                                                                                                 | 5  | UN | \$ | 3.097.025   | \$ | 15.485.125  |
| 3722             | GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL. | 2  | UN | \$ | 4.610.114   | \$ | 9.220.229   |
| 3719             | GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                                                          | 2  | UN | \$ | 5.176.614   | \$ | 10.353.229  |
| 3714             | GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA                                                                                                                              | 2  | UN | \$ | 4.591.769   | \$ | 9.183.538   |
| AD-231           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | UN | \$ | 6.184.133   | \$ | 12.368.265  |
| AD-232           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | UN | \$ | 6.807.574   | \$ | 13.615.147  |
| AD-383           | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | UN | \$ | 6.659.746   | \$ | 13.319.492  |
| AD-384           | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | UN | \$ | 7.466.136   | \$ | 29.864.545  |
| AD-385           | GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | UN | \$ | 6.255.848   | \$ | 12.511.697  |
| AD-587           | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS                                                                                                                                                                                                                              | 1  | UN | \$ | 4.475.576   | \$ | 4.475.576   |
| AD--607          | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | UN | \$ | 3.876.159   | \$ | 3.876.159   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            |    |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------------|----|---------------|
| AD-608         | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA                                                                                                                                                                                                          | 1     | UN | \$ | 7.382.184  | \$ | 7.382.184     |
| AD-609         | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA                                                                                                                                                                                            | 1     | UN | \$ | 7.506.592  | \$ | 7.506.592     |
| AD-610         | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO                                                                                                                                                                                                                  | 1     | UN | \$ | 2.779.112  | \$ | 2.779.112     |
|                | GYM BIOSALUDABLE CALISTENIA                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | UN | \$ | 12.890.000 | \$ | 12.890.000    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            | \$ | 191.206.552   |
| OTROS          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            |    |               |
| 3819           | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE                                                                                                           | 2     | UN | \$ | 3.177.777  | \$ | 6.355.554,50  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            | \$ | 6.355.555     |
| SUB TOTAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            | \$ | 3.826.035.198 |
| ZONA DEPORTIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            |    |               |
| PRELIMINARES   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            |    |               |
| 4070           | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)                                                                                                                                                                        | 445   | ML | \$ | 47.027     | \$ | 20.926.819    |
| 127            | NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 13564 | M2 | \$ | 3.048      | \$ | 41.339.952    |
| 2526           | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. (PARA PLAZOLETA Y SENDEROS)                                                                                                                       | 6947  | M2 | \$ | 11.570     | \$ | 80.373.942    |
| 89             | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 1.00 Mts DE ESPESOR                                                                                                                                                                      | 2972  | M3 | \$ | 28.919     | \$ | 85.946.287    |
| 89             | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 2 MT DE ESPESOR                                                                                                                                                                          | 2559  | M3 | \$ | 24.900     | \$ | 63.719.100    |
| 268            | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE BEISBOL Y MURO DE CARGA, GRADERIAS, CAMERINOS Y MÓDULO DE SERVICIO)                                                                                                    | 588   | ML | \$ | 9.437      | \$ | 5.548.891     |
| 377            | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (PARA SENDEROS, CANCHAS, ZONA GYM BIOSALUDABLE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ZONAS DURAS EN GENERAL Y CANCHA DE ARENA )                                                                                 | 8336  | M3 | \$ | 6.500      | \$ | 54.186.600    |
| 93             | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE CALICHE COMPACTADO.                                                                                                                                                                                                                | 8000  | M3 | \$ | 13.000     | \$ | 104.000.000   |
| 818            | RELLENOS CON GRAVA O ROCA TRITURADA LIMPIA DE 0.02 A 0.06 MTS MEDIO FILTRANTE (PARA CANCHA DE BEISBOL)                                                                                                                                                            | 813   | M3 | \$ | 60.000     | \$ | 48.780.000    |
| 2602           | NIVELACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN GRAVA TRITURADA CANCHA E=0,10 MTS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% (PARA CANCHA DE BEISBOL)                                                                                                      | 2710  | M2 | \$ | 10.673     | \$ | 28.923.830    |
| 3009           | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LOS NIVELES DE LA CAPA DRENANTE, CON UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA CATÓNICA SUPERESTABLE LENTA EN FRIO.(PARA CANCHA DE BEISBOL)                                                                                                    | 2690  | M2 | \$ | 2.645      | \$ | 7.114.539     |
| 111            | BASE EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0,15 METROS                                                                                                                                                                                                               | 810   | M2 | \$ | 2.645      | \$ | 2.142.296     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            | \$ | 543.002.257   |
| ESTRUCTURA     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |    |            |    |               |
| AD-391         | PAVIMENTO EN CONCRETO MR=39 A LA FLEXIÓN MEZCALDO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO DE 0,20 METROS, INCLUYE PASADORES DE 3/4 LISO A 0,30 METROS T DE 1/2 CORRUGADO A 0,70 METROS DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTAS EN SITIO. | 810   | M2 | \$ | 74.000     | \$ | 59.940.000    |

[illegible]

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------|----|---------------|
|                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TÁCTIL ALERTA Y TÁCTIL GUÍA DE 0.90 x 0.30 x 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 x 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO PEATONAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO. | 1757 | M2 | \$ | 128.333      | \$ | 225.481.696   |
| 5524               | PISO TIPO DURO PISO DE 33,8 x 33,8 CM, ANTIDESLIZANTE O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169  | M2 | \$ | 62.366       | \$ | 10.539.798    |
| 432                | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHA, MÓDULO DE SERVICIO, KIOSCO Y CAMERINOS)                                                                                                                                                                                                                                                          | 984  | M2 | \$ | 9.231        | \$ | 9.083.658     |
| 647                | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS. (PARA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 984  | M2 | \$ | 15.780       | \$ | 15.527.077    |
| 8062               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHA (BEISBOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1700 | M2 | \$ | 50.000       | \$ | 85.000.000    |
| 6620               | ENCHAPE LINEAL EN CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135  | ML | \$ | 37.439       | \$ | 5.054.292     |
| 152                | PINTURA INTERIOR SOBRE MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 591  | M2 | \$ | 11.065       | \$ | 6.539.693     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 357.226.214   |
| EQUIPAMIENTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |               |
| 3687               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16   | UN | \$ | 2.353.051,81 | \$ | 37.648.829    |
| 3695               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8    | UN | \$ | 574.731,31   | \$ | 4.597.850     |
| 5486               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE BEISBOL - VER DISEÑO)                                                                                                                             | 814  | M2 | \$ | 112.158      | \$ | 91.252.074    |
| AD-432             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA.                                                                                                                                                                                                                                      | 172  | ML | \$ | 288.750      | \$ | 49.665.000    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 183.163.754   |
| OTROS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |               |
| 1837               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0,61 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170  | M2 | \$ | 44.779       | \$ | 7.612.456     |
| 6684               | PUNTO SANITARIO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14   | UN | \$ | 103.089      | \$ | 1.443.240     |
| 6686               | PUNTO SANITARIO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | UN | \$ | 75.007       | \$ | 2.700.234     |
| 4190               | PUNTO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE PVC DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   | UN | \$ | 53.235       | \$ | 1.916.473     |
| 6877               | COMBO SANITARIO ACUACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   | UN | \$ | 561.234      | \$ | 7.857.269     |
| 383                | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | UN | \$ | 76.731       | \$ | 230.192       |
| 3631               | INSTALACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    | UN | \$ | 76.731       | \$ | 230.192       |
| 3632               | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14   | UN | \$ | 108.931      | \$ | 1.525.036     |
| 929                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO.                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   | M2 | \$ | 194.311      | \$ | 3.886.226     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 27.401.317    |
| SUB TOTAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 1.807.971.073 |
| ZONA HUERTA URBANA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |               |
| PRELIMINARES       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |               |
| 4070               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350  | ML | \$ | 47.027       | \$ | 16.459.296    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------|----|-------------|
| 127                 | NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4524 | M2 | \$ | 3.048        | \$ | 13.788.111  |
| 2526                | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. (PARA PLAZOLETA Y SENDEROS)                                                                                                                                                                                                                                           | 7598 | M2 | \$ | 11.400       | \$ | 86.617.200  |
| 89                  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 1.00 Mts DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1085 | M3 | \$ | 28.900       | \$ | 31.356.500  |
| 89                  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, PARA EL RELLENO COMPACTADO DE 2 MT DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 466  | M3 | \$ | 28.919       | \$ | 13.476.100  |
| 268                 | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHA Y MURO DE CARGA)                                                                                                                                                                                                                                                      | 250  | ML | \$ | 7.437        | \$ | 1.859.223   |
| 377                 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (PARA SENDEROS, CANCHAS, ZONA GYM BIOSALUDABLE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ZONAS DURAS EN GENERAL Y CANCHA DE ARENA )                                                                                                                                                                                                     | 2900 | M3 | \$ | 33.091       | \$ | 95.962.943  |
| 93                  | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE CALICHE COMPACTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4689 | M3 | \$ | 64.513       | \$ | 302.502.510 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 562.021.883 |
| <b>ESTRUCTURA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
| 2142                | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS. (BORDILLOS PERIMETRALES)                                                                                                                                                                                                           | 1625 | ML | \$ | 40.938       | \$ | 66.523.730  |
| 214                 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS (PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CANCHAS )                                                                                                                                                                                                 | 250  | ML | \$ | 90.764       | \$ | 22.690.875  |
| 945                 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO EN VARILLA DE 1/2 A CADA 20 CMS (1,2x 1,2 x 0.30MTS) (AREA GYM)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | UN | \$ | 296.432      | \$ | 3.557.180   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 92.771.785  |
| <b>MAMPOSTERÍA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
| 1141                | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. (PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GYM BIOSALUDABLE, CIMENTACION DE BANCAS, SENDEROS Y CANCHAS)                                                                                                                                                                                                                 | 628  | M2 | \$ | 81.133       | \$ | 50.951.505  |
| 3994                | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS. (PARA PISO EN ADOQUÍN)                                                                                                                                                                                                                        | 664  | M2 | \$ | 50.905       | \$ | 33.800.920  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 84.752.425  |
| <b>ACABADOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
|                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TÁCTIL ALERTA Y TÁCTIL GUÍA DE 0.90 x 0.30 x 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 x 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO PEATONAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO. | 664  | M2 | \$ | 128.333      | \$ | 85.214.215  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              | \$ | 85.214.215  |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |              |    |             |
| 3687                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   | UN | \$ | 2.353.051,81 | \$ | 70.591.554  |
| 3690                | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | UN | \$ | 3.994.513,16 | \$ | 7.989.026   |
| 3695                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | UN | \$ | 574.731,31   | \$ | 11.494.626  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                |    |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------------|----|----------------|
| 2008                                                             | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINI FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS                                                                                                                        | 2    | PR | \$ | 1.287.761      | \$ | 2.575.523      |
| 2012                                                             | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM,MALLAS Y AROS.                                                                                                                                                                 | 2    | PR | \$ | 3.300.000      | \$ | 6.600.000      |
| 5486                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE BALONCESTO, Y MICROFUTBOL (EN LATERALES SOBRE MURO- VER DISEÑO) | 253  | M2 | \$ | 112.158        | \$ | 28.376.075     |
| 5486                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT. (PARA CERRAMIENTO DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, PARTE POSTERIOR DE MARCOS)                     | 130  | M2 | \$ | 112.158        | \$ | 14.535.729     |
| AD-432                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA.                                                                                                                                                    | 31   | ML | \$ | 318.999        | \$ | 9.950.758      |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 152.113.292    |
| OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                |    |                |
|                                                                  | HUERTA URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1957 | GL | \$ | 300.000        | \$ | 587.100.000,00 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 587.100.000    |
| SUB TOTAL                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 1.563.973.599  |
| PUENTES PEATONALES                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                |    |                |
|                                                                  | PUENTE PEATONAL FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, SOBRE LAMINA DE METALDECK, BARANDAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3" CON ALTURA DE 1.20 METROS.                                                                                                                                                           | 5    | GL | \$ | 70.000.000     | \$ | 350.000.000    |
| SUB TOTAL                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 350.000.000    |
| PUENTE VEHICULAR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                |    |                |
|                                                                  | PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, FORMALETERÍA, BARANDAS EN TUBO GALVANIZADO DE 3" CON ALTURA DE 1,20 METROS.                                                                                                                                             | 1    | GL | \$ | 360.000.000,00 | \$ | 360.000.000,00 |
| SUB TOTAL                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 360.000.000    |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 7.907.979.871  |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS: (A.I.U) 30%                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 2.372.393.961  |
| TOTAL OBRA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 10.280.373.832 |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 7% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 719.626.168    |
| TOTAL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |                | \$ | 11.000.000.000 |