REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	XVI.
		ÍTEM	16.1
ÍTEM:	Alistado y pendientado de piso en mortero impermeabilizado 1:3, e= de 0.04 a 0,08 m, incluye media cañas h= 0,10 m., pendientado y materiales necesarios para su correcta ejecución y acabado para uso	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Herramienta Menor	glb	1,00	$ 606,00	$606,00	
Helicóptero	día	0,08	$ 70.000,00	$5.600,00	
				SUB-TOTAL	5.600,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Mortero 1:3	M3	0,08	$ 375.785,00	$30.062,80	
				SUB-TOTAL	$30.062,80

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
Cuadrilla AA	hc	$ 20.200	0,60	$12.120,00	
				SUB-TOTAL	12.120,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	47.780,00

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	XVI.
		ÍTEM	16.2
ÍTEM:	Suministro e instalación de piso en mortero Epóxico Overlay Semiliso (Piel naranja) espesor de 3.0 a 4.00 mm - antideslizante, color a escoger, incluye preparación de la superficie (pulida, resanes etc.), aplicación del producto, remates y anclajes en bordes de cárcamos, rejillas, muretes bajo mesas, y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, funcionamiento y uso.	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	0,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Subcontrato instalación de pisos en mortero epóxico colorful 4 mm semiliso	m2	1,00	$ 230.300,00	$230.300,00	
Subcontrato piso preparación superficie y aplicación del producto	m2	1,00	$ 12.150,00	$12.150,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	242.450,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	0,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	242.450,00

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	XVI.
		ÍTEM	16.3
ÍTEM:	Suministro e instalación de mediacaña en mortero epóxico Color full antideslizante de tipo Overlay semiliso de 4 mm, color a escoger, altura 0.10 m. Radio de 2 a 3 cm, incluye preparación de la superficie y aplicación del producto	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
subcontrato zócalo y mediacaña en mortero epóxico color full 4 mm.	ml	1,00	$ 98.800,00	$98.800,00	
subcontrato preparación de superficie y aplicación del producto	ml	1,00	$ 11.000,00	$11.000,00	
				$0	
				SUB-TOTAL	109.800,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	109.800,00

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	XVI.
		ÍTEM	16.4
ÍTEM:	Resane mediacaña existente mortero impermeabilizado 3000 PSI, altura 0,10 m, embebida en muro, acabado al ras contra laterales, placa y muros	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Herramienta Menor	glb	1,00	$ 606,00	$606,00	
				SUB-TOTAL	606,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Mortero impermeabilizado 1:3	M3	0,01	$ 671.707,00	$6.717,07	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	6.717,07

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
Cuadrilla AA	hc	$ 20.200	0,60	$12.120,00	
				SUB-TOTAL	12.120,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	19.440,00

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	XVI.
		ÍTEM	16.5
ÍTEM:	Retiro de capa de mortero epóxico en mal estado (piso y mediacañas) , incluye granallada pulida de la superficie, limpieza y preparación , resanes y demás necesario para optimización previa a la aplicación de mortero epóxico	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Herramienta Menor	glb	1,00	$ 162,00	$162,00	
Equipo granallado / pulida	h	0,137	$ 10.650,00	$1.459,05	
Grupo electrogeno insonorizado	h	0,138	$ 9.390,00	$1.295,82	
				SUB-TOTAL	2.916,87

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	0,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
Cuadrilla AA	hc	$ 20.200	$ 0,160	$3.232,00	
				SUB-TOTAL	3.232,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	6.140,00