REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO	XV.
		ITEM	15.1
ITEM:	Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas, incluye filos, dilataciones y dimensiones inferiores a un metro	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	Glb	1,00	$ 1.010,00	$1.010,0	
Andamios	SECC/DIA	1,00	$ 9.333,00	$933,3	
				SUB-TOTAL	1.943,30

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M3	0,020	$ 671.707,00	$ 13.434,14	
				SUB-TOTAL	13.434,14

III MANO DE OBRA

Descripción		UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Cuadrilla AA		HC	20.200,00	0,50	10.100,00	
					SUB-TOTAL	10.100,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	-
			TOTAL COSTO DIRECTO		**25.477,00**