Barranquilla, Noviembre 18 de 2021

Señores
SENA CESAR
Attn: Ing. Carlos Briceño
Supervisor Contrato MC 021-2021
cbricenoc@sena.edu.co
Valledupar, Cesar

REF: CONTRATO MC–CSR–COMM-006-2021. INFORMACION.- CRONOGRAMA. SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Cordial saludo.

De antemano estamos pidiendo disculpas por el atraso que hemos tenido en el suministro y en el servicio de mantenimiento de las máquinas CNC, compresor y sierra. Por lo anterior estamos solicitando muy respetuosamente la prórroga del contrato en referencia, por los siguientes motivos:

1. Difícil adquisición de tarjetas electrónicas, debido a su discontinuidad en el mercado y alto valor debido al alza del dólar y transporte. De igual manera estamos haciendo las gestiones pertinentes para adquirirlas o en su defecto hacer un gran trabajo de reparación con personal altamente capacitado y profesional para hacerlo.
2. Los repuestos tales como: conos, mandril, fresa, reguladores, han sido pedidos, pero la mayoría de ellos (80%) son importados por lo que estiman la entrega máximo de 15 días. De igual manera hay que considerar la logística ya que proceden de China.
3. Disponibilidad de técnicos especializados, ha sido afectado por enfermedades tales como dengue y covid. Pero actualmente ya están aptos para trabajar.

Por todo lo anterior, estamos solicitando muy comedidamente se nos otorgue la prórroga del contrato hasta diciembre 18 de 2021, con el fin de cumplir cabalmente con el contrato, agradecemos su colaboración al respecto. Le informamos que actualmente estamos trabajando arduamente en las gestiones de adquisición, logística, de personal para cumplir las actividades contractuales.

Estamos enviando el cronograma de actividades para su información:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO: MC–CSR–COMM-006-2021 SENA CESAR

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos de las máquinas de los talleres de mecánica industrial de Centro de Operación y Mantenimiento Minero ubicados en el Centro Biotecnológico del Caribe

Ítem	EQUIPO	DESCRIPCION	RANGO DE DIAS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
1	**Centro de Mecanizado Marca Leadwell Modelo: V-20i**	. Mantenimiento preventivo general. . Reparación del cilindro oleo neumático del sistema expulsor de conos BT40 . Instalación y puesta a punto de sistema de comunicación DNC mediante cable RS232 entre maquina y PC. . Incluye suministro 5 conos BT40 X ER32-70 con pull stud incluido, 1 mandril portabrocas de ajuste rápido con cono BT40 y pull stud incluido y 1 fresa de planeado AFM90-AP16Y-D063-A22-Z06-H con árbol portafresa y pull stud incluido. . Cambio de regulador de voltaje trifásico de 15KVA.	NOVIEMBRE 18 DE 2021 HASTA DICIEMBRE 3 DE 2021
2	**Torno CNC CAK 5085di control Fanuc**	Suministro y cambio de las siguientes tarjetas: Tarjeta principal de control CNC FANUC OI MATE SERIES, referencia A20B-8200-054. Tarjeta de Control Fanuc, referencia A20B-8200-056. Tarjeta de Control Fanuc, referencia A20B-3300-063. . Cambio de batería del control, incluyendo adaptador A98L-0031-0026. . Cambio del fusible LM-98 (1A) de la tarjeta I/O. Incluye suministro de 5 fusibles de repuesto.	NOVIEMBRE 18 DE 2021 HASTA DICIEMBRE 12 DE 2021
		. Restauración de parámetros del control. . Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del tablero de potencia. . Instalación de regulador trifásico de 15KVA (No incluye suministro) . Mantenimiento preventivo eléctrico general, con el fin de evitar nuevos daños en las tarjetas del control.	NOVIEMBRE 24 DE 2021 HASTA DICIEMBRE 3 DE 2021
3	**Torno CNC marca Doosan, modelo LYNX 220LM.**	-Mantenimiento preventivo general. . Instalación y puesta a punto de sistema de comunicación DNC mediante cable RS232 entre maquina y PC. . Cambio de ventana se seguridad de la puerta principal.	NOVIEMBRE 24 DE 2021 HASTA DICIEMBRE 3 DE 2021
4	**Compresor de pistón de 1HP.**	. Mantenimiento mecánico y eléctrico general. Cambio de presostato, válvula de seguridad, filtro y manómetro.	NOVIEMBRE 24 DE 2021 HASTA NOVIEMBRE 27 DE 2021
5	**Sierra mecánica marca SABI Modelo SH 260**	. Mantenimiento mecánico general. . Reparación de bomba hidráulica.	NOVIEMBRE 24 DE 2021 HASTA NOVIEMBRE 27 DE 2021

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Sumiservicios Integrales S.A.S.
NIT. 900.337.379-8

LUIS SANTRICH
Coordinación Administrativa