RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

3. OFERTA ECONÓMICA

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.

RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	Vr. Unit.	Vr. Parcial
1	**OFICINA DE GESTION 1**				
1.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	6	$ 48.000	$ 288.000
1.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
1.3	Instalación de tablero de 32 puestos, con totalizador, incluye 20 breaker y 60 mts. De cable 1/0.	UN	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000
1.4	Instalación de varilla para polo a tierra, incluye 6 conectores de perforación.	UN	1	$ 200.000	$ 200.000
1.5	Instalación de Lámparas de 18 w.	UN	6	$ 25.000	$ 150.000
1.6	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UN	1	$ 90.000	$ 90.000
1.7	Instalación de interruptor sencillo incluye interruptor, alambre No. 12, a 3 hilos, tubería conduit y cajilla hexagonal.	UN	1	$ 48.000	$ 48.000
	TOTAL CAPITULO 1				**$ 2.772.000**
2	**OFICINA DE GESTION 2**				
2.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	13	$ 48.000	$ 624.000
2.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
2.3	Instalación de Lámparas de 18 w.	UN	2	$ 33.000	$ 66.000
2.4	instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UN	1	$ 90.000	$ 90.000
	TOTAL CAPITULO 2				**$ 876.000**
3	**OFICINA DEL DIRECTOR**				
3.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	11	$ 48.000	$ 528.000

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.

3.2	Instalación de Interruptor Triple incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	3	$ 48.000	$ 144.000
3.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
3.4	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	1	$ 90.000	$ 90.000
3.5	Suministro e instalación de Lámparas de 18 w.	UND	3	$ 33.000	$ 99.000
TOTAL CAPITULO 3					**$ 909.000**
4	**SECRETARIA GENERAL 1**				
4.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	21	$ 48.000	$ 1.008.000
4.2	Instalación de Toma corriente para Aire Acondicionado a 220 Vol., incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UN	3	$ 90.000	$ 270.000
4.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	3	$ 48.000	$ 144.000
4.4	Instalación de Interruptor Triple incluye interruptor, tuberia condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	3	$ 48.000	$ 144.000
4.5	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	4	$ 33.000	$ 132.000
4.6	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
TOTAL CAPITULO 4					**$ 1.794.000**
5	**SECRETARIA GENERAL 2**				
5.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	12	$ 48.000	$ 576.000
5.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000

RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

5.3	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y 20 mts alambre No. 12, a tres hilos. (para el área de comando de guardia).	UN	2	$	65.000	$	130.000
5.4	Suministro e instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$	48.000	$	48.000
5.5	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	1	$	90.000	$	90.000
5.6	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	4	$	33.000	$	132.000
TOTAL CAPITULO 5						**$**	**1.072.000**
6	**OFICINA FINANCIERA**						
6.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	13	$	48.000	$	624.000
6.2	Instalación de Interruptor Triple incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	3	$	48.000	$	144.000
6.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$	48.000	$	96.000
6.4	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	2	$	90.000	$	180.000
6.5	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	6	$	33.000	$	198.000
TOTAL CAPITULO 6						**$**	**1.242.000**
7	**PATIO**						
7.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	6	$	48.000	$	288.000
7.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$	48.000	$	96.000
7.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$	48.000	$	96.000

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.

RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

7.4	Instalacion de Lámparas de 18 w.	UND	6	$ 33.000	$ 198.000
7.5	Instalación de Punto eléctrico para electrobomba.	UND	1	$ 80.000	$ 80.000
TOTAL CAPITULO 7					**$ 758.000**
8	**RECEPCION**				
8.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	8	$ 48.000	$ 384.000
8.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
8.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
8.4	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	2	$ 90.000	$ 180.000
TOTAL CAPITULO 8					**$ 708.000**
9	**CENTRO DE DOCUMENTACION**				
9.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	20	$ 48.000	$ 960.000
9.2	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	3	$ 48.000	$ 144.000
9.3	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
9.4	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	9	$ 33.000	$ 297.000
9.5	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	2	$ 90.000	$ 180.000
TOTAL CAPITULO 9					**$ 1.677.000**
10	**COCINA**				
10.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	5	$ 48.000	$ 240.000

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.

RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

10.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tuberia condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
10.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
10.4	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	4	$ 33.000	$ 132.000
TOTAL CAPITULO 10					**$ 516.000**
11	**BAÑO**				
11.1	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
11.2	Suministro e instalación de Lámparas de 18 w.	UND	2	$ 33.000	$ 66.000
TOTAL CAPITULO 11					**$ 162.000**
12	**CONTROL INTERNO**				
12.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	14	$ 48.000	$ 672.000
12.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
12.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
12.4	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	4	$ 33.000	$ 132.000
12.5	Instalación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	1	$ 90.000	$ 90.000
TOTAL CAPITULO 12					**$ 1.038.000**
13	**ARCHIVO**				
13.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	10	$ 48.000	$ 480.000
13.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
13.3	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	2	$ 33.000	$ 66.000

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.

13.4	Adecuación de Punto de Aire acondicionado a 220 volt.	UND	1	$ 90.000	$ 90.000
TOTAL CAPITULO 13					**$ 732.000**
14	**PARTE EXTERIOR (2 CAMARAS DE AIRE Y FACHADA PRINCIPAL)**				
14.1	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
14.2	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
14.3	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	8	$ 33.000	$ 264.000
TOTAL CAPITULO 13					**$ 408.000**
15	**HALL DE CIRCULACION**				
15.1	Instalación de Toma corriente doble incluye toma corriente, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	6	$ 48.000	$ 288.000
15.2	Instalación de Interruptor doble incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	2	$ 48.000	$ 96.000
15.3	Instalación de Interruptor Sencillo incluye interruptor, tubería condui y alambre No. 12, a cuatro hilos.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
15.4	Instalación de Lámparas de 18 w.	UND	6	$ 25.000	$ 150.000
15.5	Instalación de tablero de 18 puestos, con totalizador, incl. 18 breaker y 30 mts. cable 1/0.	UN	1	$ 900.000	$ 900.000
					$ 1.482.000
16	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDIC.**				
16.1	Lavado general del blower y condensadores de aires acondicionados.	UND	28	$ 35.000	$ 980.000
16.2	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado de la zona de Recepción	UND	1	$ 150.000	$ 150.000
16.3	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado del salón de eventos	UND	1	$ 150.000	$ 150.000
16.4	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado de la oficina de presupuestos	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
16.5	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado de la oficina de almacén	UND	1	$ 75.000	$ 75.000

RICARDO CARCAMO GUERRA

ARQUITECTO -CONTRATISTA

T.P. No. 0870069129 ATL.

CONSTRUCCION-CONSULTORIA E INTERVENTORIA

16.6	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado de la zona de archivos	UND	1	$ 150.000	$ 150.000
16.7	Suministro de gas, cinta rutatet y capacitor para aire acondicionado de la oficina de talento humano	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
16.8	Aseo General	Glob	1	$ 158.766,92	$ 158.766,92
TOTAL CAPITULO 13					**$ 1.753.767**
COSTO TOTAL					**$ 23.269.697,00**

Barrio Simón Bolívar, Calle 17 No. 5-220
Celular: 3014094764 E-Mail. ricarguer@hotmail.com
Magangué Bolívar.