DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
El mantenimiento correctivo se realizará conforme se presenten fallas en las puertas automáticas y por lo tanto se requieran de este servicio.							
Listado de componentes nuevos y originales							
REFERENCIA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE REFERENCIA ANTES DE IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA (DESCUENTO DEL 15%)	IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Botón Apagado de Emergencia.	UND.	$ 222,868	1	$ 189,438	$ 35,993	$ 225,431
2	Guía de carro horizontal superior	UND.	$ 475,824	1	$ 404,450	$ 76,846	$ 481,296
3	Rodamientos de teflón para guía de piso	UND.	$ 71,799	1	$ 61,029	$ 11,596	$ 72,625
4	Ruedas.	UND.	$ 141,911	1	$ 120,624	$ 22,919	$ 143,543
5	Perfiles en U de 1/2" x 1/2" en aluminio anonizado natural mate.	UND.	$ 30,953	1	$ 26,310	$ 4,999	$ 31,309
6	Tapa lateral de empotrar - atornillable. Para zócalos de hoja móvil	UND.	$ 22,878	1	$ 19,446	$ 3,695	$ 23,141
7	Barrera lateral de seguridad tipo poste en acero inoxidable, diámetro 2" x 1m de alto	UND.	$ 293,858	1	$ 249,779	$ 47,458	$ 297,237
8	Cerradura multipunto Papaiz	UND.	$ 289,712	1	$ 246,255	$ 46,788	$ 293,044
9	Sensor de presencia y movimiento.	UND.	$ 1,096,993	1	$ 932,444	$ 177,164	$ 1,109,608
10	Motor	UND.	$ 1,651,337	1	$ 1,403,636	$ 266,691	$ 1,670,327
11	Polea Tensión.	UND.	$ 388,457	1	$ 330,188	$ 62,736	$ 392,924
12	Correa dentada	UND.	$ 244,807	1	$ 208,086	$ 39,536	$ 247,622
13	Topes	UND.	$ 109,276	1	$ 92,885	$ 17,648	$ 110,533
14	Carro.	UND.	$ 786,910	1	$ 668,874	$ 127,086	$ 795,959
15	Tarjeta de funciones	UND.	$ 1,638,251	1	$ 1,392,513	$ 264,578	$ 1,657,091
16	Tarjeta de motor.	UND.	$ 1,638,251	1	$ 1,392,513	$ 264,578	$ 1,657,091
17	Unidad Lógica.	UND.	$ 1,997,260	1	$ 1,697,671	$ 322,557	$ 2,020,228
18	Batería de respaldo.	UND.	$ 353,732	1	$ 300,672	$ 57,128	$ 357,800
19	Interruptor de encendido para exterior, con carcasa de protección a intemperie y cerradura de seguridad.	UND.	$ 224,578	1	$ 190,891	$ 36,269	$ 227,161
20	Chasis en aluminio	UND.	$ 1,518,110	1	$ 1,290,394	$ 245,175	$ 1,535,568
21	Tapa frontal en aluminio para Chasis.	UND.	$ 891,894	1	$ 758,110	$ 144,041	$ 902,151
22	Brazo graduable en aluminio para soporte de Tapa Frontal.	UND.	$ 217,407	1	$ 184,796	$ 35,111	$ 219,907
23	Película Arquitectónica.	UND.	$ 150,317	1	$ 127,769	$ 24,276	$ 152,046
24	Señalización (alto 12cm x 30cm) en vinilo impreso laminado a color (adhesivo), incluye reubicación de sensor.	UND.	$ 58,904	1	$ 50,068	$ 9,513	$ 59,581
25	Vidrio Templado laminado 5+5mm con película PVB en el medio (incluye cortes antes de templar, anclajes y demás accesorios que garanticen su estabilidad y perfecto funcionamiento).	UND.	$ 401,057	1	$ 340,898	$ 64,771	$ 405,669
						TOTAL	$ 15,088,893

Melissa Cogollo Molina

DOMÓTICA SOLUCIONES
Nit: 900729936 - 3