



S.I. INGETRONIK S.A.S.
Integral Solutions.
 NIT: 900.321.163-4

COTIZACION				
S.I INGETRONIK SAS		NIT, 900,321,163-4		IK-018-1078
Octubre 15 de 2018		Contacto: VICTOR SOLER		
		E-Mail: victor.soler@aerocivil.gov.co		
		AEROCIVIL		
Item	Referencia	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
1	→ Suministro e instalación de modulo JINKO SOLAR fotovoltaico Monocristalino de 72 celdas → Potencia 400W ± 3%. → Eficiencia del 19,88%. → Coeficiente de temperatura en potencia -0,37±0,05 %/°C → Normatividad internacional IEC 61215, IEC 61730.	10	\$ 1.062.193	\$ 10.621.929
2	→ Suministro e instalación de controlador STECA → Tecnología MPPT → Tensión de entrada 600 VDC → Corriente de entrada 70 A → Protección contra descargas profundas	1	\$ 4.701.220	\$ 4.701.220
3	→ Suministro e instalación de inversor de potencia 2kW marca Schneider Conext SW 2524 → Tensión 48VDC. → Rendimiento máximo de 94%. → Tensión de salida 120 Vac	3	\$ 5.890.893	\$ 17.672.679
4	→ Suministro e instalación de datalogger web'log light 20 → Interfaz de red: 10/100Mbps → Incluye servicio por 2 años	1	\$ 2.661.696	\$ 2.661.696
5	→ Suministro e instalación de perfilera de aluminio Solar steel. → Anclaje en acero inoxidable. → Tornillería en acero inoxidable. → Anclaje a todo tipo de estructura.	1	\$ 1.491.750	\$ 1.491.750
6	→ Suministro e instalación de armario de conexión certificación RETIE	1	\$ 9.915.700	\$ 9.915.700
7	→ Suministro e instalación de sistema de Protecciones → DPS. → Dispositivos de maniobra.	1	\$ 8.273.025	\$ 8.273.025
8	→ Suministro e instalación de instalación de equipos, puesta en servicio, cumpliendo: RETIE IEC 62548 IEC 60364-712:2002	1	\$ 9.719.398	\$ 9.719.398
TIEMPO DE ENTREGA: A convenir				
VALIDEZ DE LA OFERTA 90 Dias			SUB-TOTAL	\$ 65.057.397
FORMA DE PAGO: Contado			IVA 19%	\$ 12.360.905,35
GARANTIA: LOS SEMICONDUCTORES, COMPONENTES ELECTRONICOS PARA ENSAMBLE TIENEN GARANTIA DEL FABRICANTE DE TRES MESES COMO DISPOSITIVO ELECTRONICO MAS NO POR MALA MANIPULACION, LAS MERCANCIAS COMPONENTES PASIVOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LA GARANTIA VA DE ACUERDO AL FABRICANTE			TOTAL	\$ 77.418.302
Observaciones:		Favor Consignar a cuenta Corriente Citibank via transferencia electronica Al numero de cuenta - 1000801964 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGETRONIK SAS		
E-mail: ingetronik@gmail.com, contacto@iktronik.com				
FECHA		VERSION		CODIGO
15/10/2018		1		F-CM-151