REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.						CAPITULO	X.
						ITEM	10.1
ITEM:	Demolición de placa de contrapiso en concreto (espesor existente), incluye cortes con pulidora, demolición de afinado y terminado existente de piso, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado					UNIDAD	M2
I. EQUIPO							
Descripción		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**		
Herramienta menor		Glb	1,00	$ 3.333,00	$3.333,0		
pulidora		Dia	0,20	$ 18.650,00	$3.730		
					SUB-TOTAL		**7.063,0**
II. MATERIALES							
Descripción		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**		
					SUB-TOTAL		**0,0**
III MANO DE OBRA							
Descripción		**UNIDAD**	**Jornal Total**	**Rend.**	**V/Unitario**		
Cuadrilla AA		HC	$ 20.200	1,65	$ 33.330,00		
					SUB-TOTAL		**33.330,0**
IV. TRANSPORTE							
Descripción		**UNIDAD**	**Jornal Total**	**Rend.**	**V/Unitario**		
Volqueta 7 m3		VJ	286.000,00	$ 0,025	$7.150,0		
					SUB-TOTAL		**7.150,0**
					TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 47.543,00**

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.						CAPITULO	X.
						ITEM	10.2
ITEM:	Desmonte de sifón mesa de necropsias, embebido en placa de contrapiso, incluye cargue, retiro y disposición final, demás elementos necesarios para su correcto desmonte.					UNIDAD	UND
I. EQUIPO							
Descripción		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**		
Herramienta menor		Glb	1,00	$ 4.444,00	$4.444,0		
			-		$0,0		
					SUB-TOTAL		**4.444,0**
II. MATERIALES							
Descripción		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**		
					$0		
					SUB-TOTAL		**0,0**
III MANO DE OBRA							
Descripción		**UNIDAD**	**Jornal Total**	**Rend.**	**V/Unitario**		
Cuadrilla Hidraulica (1) of y (2) Plom.		HC	$ 22.220	2,00	$ 44.440,00		
					SUB-TOTAL		**44.440,0**
IV. TRANSPORTE							
Descripción		**UNIDAD**	**Jornal Total**	**Rend.**	**V/Unitario**		
					$0,0		
					SUB-TOTAL		**0,0**
					TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 48.884,00**

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO	X.
		ITEM	10.3
ITEM:	Desmonte de mesas de necropsias, incluye desconexión de puntos hidráulicos, sanitarios, eléctricos, taponamiento temporal de puntos, traslado a deposito temporal indicado por el instituto.	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	Glb	1,00	$ 7.777,00	$7.777,0	
				SUB-TOTAL	7.777,0

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Tapon de prueba sanitario 4"	UND	1,00	$ 2.800,00	$2.800,00	
Tapon PVCP roscado 1/2"	UND	2,00	$ 4.500,00	$9.000,00	
				SUB-TOTAL	11.800,0

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Cuadrilla Hidraulica (1) of y (2) Plom.	HC	$ 22.220	3,50	$ 77.770,00	
				SUB-TOTAL	77.770,0

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	0,0
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 97.347,00

REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO	X.
		ITEM	10.4
ITEM:	Desmonte de red sanitaria existente desagües a la vista bajo mesa de necropsias, incluye cargue, retiro y disposición final	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	Glb	1,00	$ 2.020,00	$2.020,0	
				$0,0	
				SUB-TOTAL	2.020,0

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
				$0	
				SUB-TOTAL	0,0

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Cuadrilla AA	HC	$ 20.200	1,00	$ 20.200,00	
				SUB-TOTAL	20.200,0

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta 6 m3	VJ	286.000,00	$ 0,005	$1.430,0	
				SUB-TOTAL	1.430,0
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.650,00