ADENDA No. 02

PROCESO SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-33-2021

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, el suministro e instalación de aires acondicionados para algunas sedes judiciales del Distrito, de conformidad con las especificaciones establecidas en la presente convocatoria.

De conformidad con las observaciones presentadas a la Invitación Pública del citado proceso de selección, es necesario modificar algunos aspectos:

ARTÍCULO 1°: Modificar el numeral 1.3 “ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL” de la invitación pública, el cual quedará así:

(…)

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales Caldas no cuenta con los materiales, herramientas, equipos, ni el personal especializado para la realización de las actividades señaladas en el objeto, por lo tanto, debe contratar con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier forma de asociación, especializadas en el suministro e instalación de aires acondicionados de acuerdo con los siguientes ítems, cantidades y especificaciones:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA DORADA CALDAS		
1	**JUZGADO 2o EJECUCIÓN DE PENAS (Oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E “Consumo moderado”. • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
2	**JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E “Consumo moderado”.”. • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 16 mts	Un	1

3	**JUZGADO 1° PROMISCUO DE FAMILIA (oficina secretaría)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2,5 mts	Un	1
4	**JUZGADO 4° PROMISCUO MUNICIPAL (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
5	**SALA DE AUDIENCIAS No. 1** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 6 mts	Un	1
6	**SALA DE AUDIENCIAS No. 3** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ		

7	**Juzgado 3° Promiscuo Municipal** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2 mts	Un	1
	OTROS		
8	Desinstalación, Desmonte y retiro de aires acondicionados con sus respectivas condensadoras. Incluye certificación de disponibilidad final en sitio autorizado	Un	7

ARTÍCULO 2°: Modificar el numeral 1.4 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL" de la invitación pública, el cual quedará así:

Las especificaciones técnicas se encuentran definidas en el numeral 1.3 del presente estudio.

Los equipos de aire acondicionado tipo mini Split, deben presentar la etiqueta de eficiencia energética donde especifique el consumo de energía, factor de energía, tipo de equipo, marca, modelo y características generales del equipo, el grafico de barra de desempeño energético debe estar entre D o E "Consumo moderado", con una capacidad de enfriamiento variable, refrigerante R410a, sistema de filtración y/o purificación de aire por ionizador, protección de voltaje incorporado, compresor con garantía de seis (06) años.

Si el proponente lo considera necesario, podrá ampliar la descripción de los elementos a fin de indicar de manera más amplia sus características, respetando las técnicas exigidas por la entidad. los oferentes podrán proponer mejoras en las especificaciones técnicas, con el fin de incrementar la calidad de los elementos y presentar una propuesta más favorable para la Entidad, en cuanto a factores de calidad y economía.

Se deben anexar a las propuestas los catálogos específicos de los equipos ofertados, donde se puedan validar todas y cada una de las características y especificaciones mínimas exigidas y será un respaldo de lo consignado en la propuesta.

ARTÍCULO 3°: Modificar el anexo No. 8 de la invitación pública, el cual quedará así:

ANEXO No. 8

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y Fecha
Señores:

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales
Calle 27 No. 17-19 Piso 9°
Manizales

Apreciados señores:

El siguiente es el valor de la oferta económica del proceso de selección No. SMC-33-2021, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Valor unitario	Valor Total
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA DORADA CALDAS				
1	**JUZGADO 2° EJECUCIÓN DE PENAS (Oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1		
2	**JUZGADO 1° PROMISCUO DE FAMILIA (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado".". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 16 mts	Un	1		
3	**JUZGADO 1° PROMISCUO DE FAMILIA (oficina secretaría)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2,5 mts	Un	1		
4	**JUZGADO 4° PROMISCUO MUNICIPAL (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta	Un	1		

	plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts				
5	**SALA DE AUDIENCIAS No. 1** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 6 mts	Un	1		
6	**SALA DE AUDIENCIAS No. 3** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ				
7	**Juzgado 3° Promiscuo Municipal** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2 mts	Un	1		
	OTROS				
8	Desinstalación, Desmonte y retiro de aires acondicionados con sus respectivas condensadoras. Incluye certificación de disponibilidad final en sitio autorizado	Un	7		
SUBTOTAL ANTES DE IVA					
VALOR IVA					
VALOR TOTAL OFERTA					

NOTAS:

- Se recuerda a los proponentes que no se deben registrar valores en decimales.

Para constancia se firma en _____a los _____ días del mes de _____del 2021.

Atentamente,

_____
Nombre y firma del proponente
C.C. No. .....

ARTÍCULO 4°: Modificar el anexo No. 10 de la invitación pública, el cual quedará así:

ANEXO 10

COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Ciudad y Fecha

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
Manizales Caldas

REF: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No _____

Yo, _____, identificado con cedula de ciudadanía número _____actuando como representante legal de _____, con Nit número _____, manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumpliré con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación pública, sus Adendas, y en el presente documento.

Para constancia se firma en _____ a los____ días del mes de _____ de 2021

_____
Firma del Representante Legal
C.C. No. _____ expedida en _____
NIT_____
Dirección _____
Teléfono _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA DORADA CALDAS		
1	**JUZGADO 2o EJECUCIÓN DE PENAS (Oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
2	**JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado".". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 16 mts	Un	1
3	**JUZGADO 1° PROMISCUO DE FAMILIA (oficina secretaría)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2,5 mts	Un	1
4	**JUZGADO 4° PROMISCUO MUNICIPAL (oficina Juez)** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
5	**SALA DE AUDIENCIAS No. 1** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000	Un	1

	BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 6 mts		
6	**SALA DE AUDIENCIAS No. 3** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 4 mts	Un	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ		
7	**Juzgado 3° Promiscuo Municipal** • Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado Mini Split tipo convencional, con capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/H de marca reconocida a 220V; gas refrigerante R410a - incluye Rubatex o aislante térmico; barrido con nitrógeno en la tubería y vacío del sistema; Sistema de purificación de aire por IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado; Compresor con Garantía de (6) Años; bomba de condensado con manguera de desagüe. - etiqueta de eficiencia energética con clasificación D o E "Consumo moderado". • Unidad Condensadora con tubería rígida de cobre requerida para aire acondicionado - Incluye canaleta plástica con sus respectivos accesorios. - distancia desde la unidad manejadora aprox. 2 mts	Un	1
	OTROS		
8	Desinstalación, Desmonte y retiro de aires acondicionados con sus respectivas condensadoras. Incluye certificación de disponibilidad final en sitio autorizado	Un	7

La presente Acta será publicada en la página del SECOP II.

MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ
Director Ejecutivo Seccional

Proyectó: - RBF
Reviso: - Comité Evaluador Proceso de Selección SMC-33-2021