REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL CORDOBA - MONTERIA Y REGIONAL NOROCCIDENTE MEDELLIN DEL INMLyCF.		CAPITULO:	IX
		ÍTEM	9.1
ÍTEM:	Suministro e instalación de tapa de 0,2 m x 0,2 m, en acero inoxidable (para tapón de inspección), incluye perforaciones en muro, marco anclaje, resanes y remates en mortero, elementos de anclaje, chazos, tornillos, demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y funcionamiento.	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 3.030,00	$3.030	
				SUB-TOTAL	**3.030,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL	
Tapa en acero inoxidable (tipo tapa registro)	UNIDAD	1,00	$ 46.000,00	$46.000,00	
				SUB-TOTAL	**46.000,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
Cuadrilla	HC	$ 20.200	1,50	$30.300,00	
				SUB-TOTAL	**30.300,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	V/UNIDAD	RENDIMIENTO	V/TOTAL	
				SUB-TOTAL	**0,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**79.330,00**