Palmira - Colombia, noviembre 17 de 2021

Señores:
SENA
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

Alcance: solicitud de prorroga contrato No. CO1.PCCNTR.2795658

Objeto del contrato: Contratar a través de la modalidad Selección abreviada por subasta inversa, la compra de equipos para el desarrollo del proyecto en el marco de la política SENNOVA, 8810-SGPS-2021 en el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá.

Valor total del contrato: $ 299.409.025

Estimados señores

DIDACONTROL S.A.S amablemente solicita ampliar el plazo de entrega del equipo definido en el contrato en mención, debido a que actualmente por la situación de sobredemanda logística de transporte internacional, se ha generado desabastecimiento en algunos de los componentes que conforman la planta, por lo tanto han requerido más tiempo en la importación y nacionalización, entre estos se encuentra parte de la instrumentación que viene de Alemania del proveedor Endress and Hauser y algunos artículos americanos del distribuidor Global Test Supply, situación similar acontece con algunos materiales en acero inoxidable, los cuales escasean en los distribuidores nacionales por las demoras en la importación, dado que el 95% del material y accesorios en acero inoxidable provienen de China, lo anterior ha afectado el cronograma de ejecución de la planta cuyo material de fabricación es un 96% acero inoxidable.

A continuación, se amplían en los siguientes links los argumentos de congestión y represamiento de pedidos, que han generado desabastecimiento y sobrecostos en el uso de los contenedores para enviar la mercancía a distintas partes del mundo.

Articulo CNN La crisis del transporte marítimo puede traer escasez mundial (cnn.com)
Articulo portafolio Comercio global afectado por escasez y altos precios de contenedores | Internacional | Portafolio

Por parte de Didacontrol hemos estudiado, analizado y decidido tomar soluciones para afectar lo menos posible la ejecución del proyecto, recurriendo a comprar a nuevos proveedores, en ocasiones incluso generando sobrecostos, con la mirada puesta en el compromiso que tenemos con el SENA de entregar un equipo terminado y en óptimas condiciones para la formación profesional integral de aprendices en las disciplinas de automatización, instrumentación y control de procesos.

En la siguiente tabla se presenta el avance del proyecto, ponderado en un 65%:

Tabla 1. Avances proyecto planta multipropósito

Ítem	Componente	Avance
1	Diseño	100%
2	Adquisiciones, compra de equipos y materiales	95%
3	Fabricación equipos de proceso	90%
4	Arribo de equipos y materiales	85%
5	Armado tablero eléctrico	95%
6	Montaje equipos de proceso	40%
7	Montaje instrumentación	40%
8	Montaje sistema eléctrico	40%
9	Montaje equipos auxiliares	40%

Por los argumentos presentados y con el objetivo y compromiso de entregar la planta terminada y probada solicitamos por favor se amplié la fecha de entrega **hasta el 18 de diciembre de 2021**, fecha en la cual se tendrá la planta instalada en el centro de formación.

Agradecemos su comprensión a la situación presentada.


Cordialmente,


Mile Johana Vallejo
Didacontrol SAS
Cel. 3154516083
gerencia@didacontrol.com


A continuación, presentamos los anexos correspondientes a información técnica, documentos del fabricante Endress y el proveedor de estados unidos, así como las evidencias correspondientes.


Contenido:


1. Información técnica planta multipropósito
2. Información fabricante de instrumentación Endress and Hauser
3. Información proveedor Global Test Supply
4. Evidencias correspondientes












Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.


REV	MODIFICACIONES
A	

SENA

CLIENTE:	
CONTENIDO:	PLANTA DE CONTROL
TITULO:	PLANO DE CONJUNTO
PROYECTO:	

MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 1/5	PLANO No: 1: 1A





NOTA:
Perfil cuadrado
40mm x 40mm
cal. 16, espesor 1.5mm


Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	


SENA

CLIENTE:
CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL
TITULO: ESTRUCTURA METALICA
PROYECTO:


MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 2/5	PLANO No: 1: 1B





DETALLE AL



NOTA:
Perfil cuadrado
40mm x 40mm
cal. 16, espesor 1.5mm








Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.


REV	MODIFICACIONES
A	

SENA


CLIENTE:	
CONTENIDO:	PLANTA DE CONTROL
TITULO:	ESTRUCTURA METALICA
PROYECTO:	

MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 2/5	PLANO No: 1: 1B







CONEXIONES TANQUE DE PROCESO			
ITEM	DIÁMETRO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1"	CLAMP	MIRILLA TK
2	1/2"	NPT	PT TK
3	1/4"	NPT	MANÓMETRO TK
4	1/2"	NPT	TERMÓMETRO TK
5	1 1/4"	NPT	DESCARGA TK
6	1/2"	NPT	RTD TK
7	1/2"	NPT	OUT AIRE TK
8	1/2"	NPT	IN AGUA FRÍA TK
9	1"	NPT	Tx. NIVEL TK
10	1/2"	NPT	IN AIRE TK
11	1/2"	NPT	IN AGUA CALIENTE TK
12	1/2"	NPT	VÁLVULA SEGURIDAD



Vista Inferior





Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	


CLIENTE:


CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL

TITULO: TANQUE DE PROCESO

PROYECTO:


MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 3/5	PLANO No: 1: 1C







CONEXIONES TANQUE AGUA FRÍA

ITEM	DIÁMETRO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1"	CLAMP	MIRILLA TK
2	1"	NPT	RTD TK
3	1/2"	NPT	TERMÓMETRO TK
4	1/2"	NPT	Tx. NIVEL TK
5	1 1/4"	NPT	DESCARGA TK
6	1/2"	NPT	IN AGUA POTABLE TK
7	1/2"	NPT	Tx. NilVEL TK
8	1/2"	NPT	IN AGUA RECIRCUL TK
9	1/2"	NPT	SENSOR DISCRETO TK
10	3/4"	NPT	IN AGUA TK
11	1/2"	NPT	SENSOR HORQUILLA TK







Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	


CLIENTE:


CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL

TITULO: TANQUE AGUA FRÍA

PROYECTO:


MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 4/5	PLANO No: 1: 1D







CONEXIONES TANQUE AGUA CALIENTE


ITEM	DIÁMETRO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1"	CLAMP	MIRILLA TK
2	1"	NPT	RTD TK
3	1/2"	NPT	TERMÓMETRO TK
4	1/2"	NPT	Tx. TK
5	1 1/4"	NPT	DESCARGA TK
6	1/2"	NPT	IN AGUA POTABLE TK
7	1/2"	NPT	SENSOR DISCRETO TK
8	3/4"	NPT	IN AGUA RETORNO TK
9	1/2"	NPT	IN AGUA RECIRC TK
10	1/2"	NPT	SENSOR HORQUILLA TK
11	2"	NPT	RESISTENCIA ELÉCTR TK







DETALLE AZ



Nota:
Conexiones deben de sobre salir por el aislamiento


La lamina aislante debe de estar preforada para permitir conexión de instrumento


Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.


REV	MODIFICACIONES
A	


SENA

CLIENTE:		MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
CONTENIDO:	PLANTA DE CONTROL	DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
TITULO:	TANQUE AGUA CALIENTE	REVISÓ: W.F.V	FECHA: 20-10-2021	ESCALA: N/A
PROYECTO:		APROBÓ: W.F.V	PAGINA: 5/5	PLANO No: 1: 1E










Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	

SENA

CLIENTE:		MATERIAL: Cold Rolled	
CONTENIDO:	PLANTA DE CONTROL SOGAMOSO		
TITULO:	TABLERO ELÉCTRICO	DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A
PROYECTO:		REVISÓ: RICHARD	FECHA: 31-08-2021
		APROBÓ:	PAGINA: 1/1
		ACABADO: N/A	
		ESCALA: N/A	
		PLANO No: 1: 1F	



Símbolos:

- Válvula Manual Bola
- Válvula Manual Globo
- Válvula de Control Neumática
- Válvula Check
- Válvula Selenoide
- Válvula Motorizada
- Transmisor de Flujo Vortex
- Transmisor de Flujo Electromagnético
- Unidad de Mantenimiento Neumática
- Válvula Aguja

Observaciones:

- Línea de Proceso
- Línea de Desague
- Línea de Agua Potable
- Línea de Aire
- Línea de Enfriamiento

WP:	Agua de Proceso
P:	Proceso
WH:	Agua Caliente
SS1:	Acero Inox. 304

1"-SS1-WP-01


- Diámetro Tubería
- Clase de Tubería
- Código de Servicio
- Número Secuencial

PLANTA MULTIPROPÓSITO PARA FORMACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

SENA

NIPLES TUBERÍA AGUA CALIENTE

ITEM	DIÁMETRO	LONGITUD(mm)	CANTIDAD
1	1 1/4" NPT	360	1
2	1 1/4" NPT	280	1
3	1 1/4" NPT	180	1
4	1 1/4" NPT	100	2
5	1/2" NPT	50	5
6	1/2" NPT	80	1
7	1/2" NPT	90	1
8	1/2" NPT	100	9
9	1/2" NPT	110	2
10	1/2" NPT	120	2
11	1/2" NPT	150	4
12	1/2" NPT	165	2
13	1/2" NPT	200	1
14	1/2" NPT	220	1
15	1/2" NPT	310	1
16	1/2" NPT	330	1
17	1/2" NPT	380	1
18	1/2" NPT	550	1
19	1/2" NPT	650	1
20	1/2" NPT	1230	1



Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	


CLIENTE:


CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL

TITULO: LÍNEA AGUA CALIENTE

PROYECTO:

MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: RICHARD	FECHA: 08-09-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ:	PAGINA: 2/3	PLANO No: 1: 2B





Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	

SENA

CLIENTE:	
CONTENIDO:	PLANTA DE CONTROL
TITULO:	LÍNEA AGUA FRÍA
PROYECTO:	

MATERIAL: Acero inoxiblable 304		
DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: RICHARD	FECHA: 08-09-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ:	PAGINA: 1/3	PLANO No: 1: 2A

NIPLES TUBERÍA AGUA FRIA

ITEM	DIÁMETRO	LONGITUD(mm)	CANTIDAD
1	1 1/4" NPT	360	1
2	1 1/4" NPT	290	1
3	1 1/4" NPT	100	2
4	1/2" NPT	50	7
5	1/2" NPT	70	3
6	1/2" NPT	80	7
7	1/2" NPT	100	14
8	1/2" NPT	110	2
9	1/2" NPT	130	1
10	1/2" NPT	140	3
11	1/2" NPT	150	1
12	1/2" NPT	200	2
13	1/2" NPT	210	1
14	1/2" NPT	220	2
15	1/2" NPT	300	1
16	1/2" NPT	340	1
17	1/2" NPT	370	1
18	1/2" NPT	390	2
19	1/2" NPT	475	1
20	1/2" NPT	510	1
21	1/2" NPT	520	1
22	1/2" NPT	560	1
23	1/2" NPT	620	1
24	1/2" NPT	690	1
25	1/2" NPT	745	1
26	1/2" NPT	910	1

Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	

SENA

CLIENTE:


CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL

TITULO: LÍNEA AGUA FRÍA

PROYECTO:

MATERIAL: Acero inoxiblable 304

DIBUJO: ALORSIL	CANTIDAD: N/A	ACABADO: N/A
REVISÓ: RICHARD	FECHA: 08-09-2021	ESCALA: N/A
APROBÓ:	PAGINA: 1/3	PLANO No: 1: 2A



NIPLES TUBERÍA PROCESO

ITEM	DIÁMETRO	LONGITUD(mm)	CANTIDAD
1	1 1/4" NPT	60	1
2	1 1/4" NPT	100	1
3	1 1/4" NPT	290	1
4	3/4" NPT	70	6
5	3/4" NPT	100	1
6	3/4" NPT	200	1
7	3/4" NPT	220	1
8	3/4" NPT	240	2
9	3/4" NPT	260	1

Todas las dimensiones en mm, excepto las indicadas. soldadura a tope en todas las uniones.

REV	MODIFICACIONES
A	

SENA

CLIENTE:

CONTENIDO: PLANTA DE CONTROL

TITULO: LÍNEA DE AIRE Y PROCESO

PROYECTO:

MATERIAL: Acero inoxiblable 304

DIBUJO:	CANTIDAD:	ACABADO:
ALORSIL	N/A	N/A
REVISÓ:	FECHA:	ESCALA:
RICHARD	08-09-2021	N/A
APROBÓ:	PAGINA: 3/3	PLANO No: 1: 2C

Endress+Hauser (Colombia) SAS, Cra 17 #93-09 of 201, Bogotá DC, Colombia

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Contacto

Karen Lombana

Account Manager

Cali, 12 de noviembre de 2021

Asunto: Certificado compra de instrumentación SENA **Orden de compra: 0901-2021** y retraso en la entrega.

Respecto a equipos marca Endress+Hauser certificamos que respaldamos a DIDACONTROL S.A.S identificada con Nit: 900461471-8 técnica y comercialmente en la instrumentación requerida para las plantas que construye y durante la ejecución de sus proyectos.

Para el proceso en mención se certifica que la orden de compra se recibió por parte de Didacontrol SAS el 03.09.2021 y fue tramitada con confirmación de las fechas de entrega de los equipos a suministrar el 06.09.2021, debidos a los inconvenientes logísticos presentados a nivel mundial para componentes y partes, los tiempos de entrega de los equipos pendientes de Didacontrol oscilan entre el 01.12.2021 y el 06.12.2021.

Agradezco la comprensión y pido excusas por los inconvenientes que esta situación puedan causar.

Este certificado tiene vigencia hasta el 31/12/2021.

Atentamente,

Karen Lombana

Karen Andrea Lombana Veira
Gerente de cuenta
Endress+Hauser Colombia

Endress+Hauser
People for Process Automation

Empresa
DIDACONTROL S.A.S
Ing. Richar Vallejo
CARRERA 30A # 42-35
PALMIRA 763531

CONFIRMACIÓN DE PRODUCCIÓN

Numero	**3040007293**
Fecha	: 06.09.2021
Número de Cliente	1140000184
NIT del Cliente	: 900461471-8
Orden de Compra	: 0901-2021
Fecha de orden	: 03.09.2021
Persona de Contacto	: Valenzuela Martha
Teléfono Fijo	: + 57 1 3904425 124

Envío a la dirección
Empresa
DIDACONTROL S.A.S
CARRERA 30A # 42-35
PALMIRA 763531
Colombia

Facturar a la dirección
Empresa
DIDACONTROL S.A.S
CARRERA 30A # 42-35
PALMIRA 763531
Colombia

Cordial Saludo,

Nos complace informarle que su orden de compra será despachada de acuerdo con las direcciones de envío y facturación confirmadas en este documento.

La información detallada de su pedido, como lo son las cantidades y referencias, los detalles técnicos de los instrumentos y la fecha de entrega serán descritos en las próximas páginas para su revisión.

En caso de requerir alguna aclaración o información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto con nuestra área de ventas, quienes estarán dispuestos a atenderle.

Cordialmente,

Equipo Endress+Hauser Colombia.

Articulo	Cant.	UdM	Código de producción Descripción	Precio USD	Total Neto USD
0010	1	UD	PMD75-6VJH1/101 PMD75-SCC7HE1TC3AA **Deltabar S PMD75** Link a la informacion de producto: *www.co.endress.com/PMD75* Transmisor de Presión Diferencial Aplicación: Nivel, Presión Hidrostática **Especificaciones adicionales** Valor inferior del rango 0,000 cmH2O Valor superior del rango 100,000 cmH2O Display Cont. Línea PrincipalMeasured value[PV] Amortiguación [s] 2 S Homologación: FM IS Cl.I,II,III Div.1 Grupos A-G, NI Cl.I Div.2 Gr.A-D, AEx ia, Zona 0,1,2,20,21,22 C Señal de Salida, Operación: 4-20mA HART; Ajustes internos C Cabezal; Junta; Entrada de Cable: T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; rosca NPT1/2, T14 = Tapa lateral 7H Rango nominal; Material Célula; PN: 3bar/300kPa/45psi; 316L; 160bar/ 16MPa/2400psi E Calibración, Unidades: Presión customizada, ver especificación adicional 1 Material de la Membrana: 316L A Opción Adicional 1: No incluída A Opción Adicional 2: No incluída **Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior**	2.997,57	2.997,57
0020	1	UD	TR44-APXH138E **Sensor temperatura Omnigrad TR44** Link a la información de producto: *www.co.endress.com/TR44* Conexión a proceso roscada. Vástago de unión fijo Muelle de tensión.	610,00	610,00

Articulo	Cant.	UdM	Código de producción Descripción	Precio USD	Total Neto USD
		AP	Termopar; Diámetro; Material: 1 Tipo J; 3mm; 316		
		X	Longitud de Inserción NL: 100 mm		
		H	Unión Caliente; Homologación: Conexión a tierra; ATEX II 1 G Ex ia IIC		
		1	Normas; Clase; Pureza: IEC60584; Clase 2; Estándar		
		3	Termopar; Extensión: Tipo J, Fibra de vidrio, IEC584-2		
		E	Racord de Compresión; Material: NPT1/2; 316		
			Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior		
0030	1	UD	TR44-APXH138C **Sensor temperatura Omnigrad TR44**	810,00	810,00
			Link a la informacion de producto: *www.co.endress.com/TR44*		
			Conexión a proceso roscada. Vástago de unión fijo Muelle de tensión.		
		AP	Termopar; Diámetro; Material: 1 Tipo J; 3mm; 316		
		X	Longitud de Inserción NL: 100 mm		
		H	Unión Caliente; Homologación: Conexión a tierra; ATEX II 1 G Ex ia IIC		
		1	Normas; Clase; Pureza: IEC60584; Clase 2; Estándar		
		3	Termopar; Extensión: Tipo J, Fibra de vidrio, IEC584-2		
		C	Racord de Compresión; Material: NPT1-1/2”; 316		
			Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior		
0040	1	UD	PMC71-8E66/115 PMP21-FA1V1PJVXJ **Cerabar PMC71**	871,61	871,61
			Link a la informacion de producto: *www.co.endress.com/PMC71*		
			Presión, piezoresistivo. Precisión: +/-0,3%. Aplicación: Presión/Nivel membrana: 316L, soldada.		
			Especificaciones adicionales		
			Valor inferior del rango 0,000 psi		
			Valor superior del rango 100,000 psi		

Articulo	Cant.	UdM	Código de producción Descripción	Precio USD	Total Neto USD
		FA	Homologación: FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4		
		1	Salida: 4-20mA		
		V	Conexión eléctrica: Conector válvula ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA tipo 4X Encl.		
		1P	Rango sensor: 10bar/1MPa/150psi relativo, sobrecarga: 40bar/4MPa/600psi		
		J	Calibración; Unidad: Customizado; ver especific. adicional		
		VXJ	Conexión Proceso: Rosca ASME MNPT1/2 FNPT1/4, 316L		
			Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior		
0050	1	UD	DMA20-1009/0 DMA20-AAAAA1 **Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm** Caudalímetro electromagnético. Versión en línea. Medición rentable de líquidos conductivos en muchas aplicaciones en todo tipo de industrias. Acceso remoto: Bluetooth SmartBlue App. Todos los tamaños de línea: IO-Link, varias I/Os. Medición simultánea de caudal+temperatura. Sensor y transmisor en una única carcasa.	1.150,03	1.150,03
		AA	Homologación: Zona no clasificada		
		A	Salida; Entrada: IO-Link/4-20mA/pulso/salida conmutada/ 2-10V; entrada de estado, configurable		
		A	Sensor; Junta; conexión proc.; Carcasa: PEEK, acero inox; FKM; rosca G macho; acero inox		
		A1	Modelo equipo: 1		
			Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior		
0060	1	UD	71355706 **Kit adaptador Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.** Uso: Adaptador rosca externa NPT DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4"). Consiste en: 2x adaptador + 2x juntas.	88,88	88,88

Articulo	Cant.	UdM	Código de producción Descripción	Precio USD	Total Neto USD
0070	1	UD	71354742 **Kit junta Picomag DMA20 Cent.3820** Uso: Sellado de las conexiones a proceso. Consiste en: 2x junta (3/4"). **Entrega en la dirección de envío: 19.11.2021 o posterior**	5,10	5,10

El precio cotizado será liquidado en pesos colombianos con la TRM del día de facturación, proporcionado por el banco de la república.

GARANTÍA

Los productos vendidos tendrán una garantía de doce (12) meses a partir de la entrega física al cliente. Esta garantía solo aplica para aquello casos en los cuales se evidencie un defecto de fabricación. Los servicios vendidos cuentan con una garantía de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del servicio. La POLÍTICA DE GARANTÍAS debe consultarla en el siguiente link https://www.co.endress.com/es/Legal-TGC de nuestra página web o con nuestros asesores.

SERVICIO TÉCNICO

Los equipos cotizados no cuentan con servicio técnico especializado incluidos en su precio. En caso de que esta orden incluya ítem de servicio técnico, por favor consulte la DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN en el siguiente link https://www.co.endress.com/es/Legal-TGC de nuestra página web o con nuestros asesores.

INVOICE

GLOBAL TEST SUPPLY
The Test, Measurement & Supply Co!

Invoice #	**307779-00**
Invoice Date	**11/09/21**
Customer #	**64248**
Order #	**328917**
Ordered By	**RICHAR VALLEJO DIDACONTROL 21**
Sales Rep	**web2**
Ship Point	**GLOBAL TEST SUPPLY**
Ship Via	**UPS GROUND**
Shipped Date	**11/11/21**
Terms	**NET 60 DAYS**
Purchase Order	
PO# FLUKE 709H unit 1	

Ship To	DIDACONTROL ATTN: RICHAR VALLEJO DIDACONT 5530 NW 72ND AVE STE 216921 MIAMI FL 33195-4214 MIAMI, FL 331954214
Bill To	DIDACONTROL 5530 NW 72ND AVE STE 216921 MIAMI FL 33195-4214 MIAMI, FL 331954214

Remit To: GLOBAL TEST SUPPLY
312 RALEIGH ST
SUITE 9
WILMINGTON, NC 28412
Tel:(910)442-2164

Line	*Product/ Description*	*Qty Order*	*Qty Ship/ Qty BO*	*Price Amount/ Unit*	*Discount %*	*Net Price*	*Amount (Net)*
1	24CPFLUKE-709H loop calibrator	1	1	1.835.76 EA	0.00	1.835.76	1.835.76
1	Lines Total		1			Total payment	1.835.76 1.835.76

PAID

DIDACONTROL SAS <gerencia@didacontrol.com>

Status of your Order #328917 on www.globaltestsupply.com

DIDACONTROL SAS <gerencia@didacontrol.com> 02 de noviembre de 2021, 13:55
Borrador a: Supervisión Didacontrol <richar_vallejo@didacontrol.com>

Buenos día

Para su información, se requiere estudiar opciones para resolver esta situación.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

---------- Forwarded message ---------
De: <sales@globaltestsupply.com>
Date: lun, 1 nov 2021 a las 16:23
Subject: Status of your Order #328917 on www.globaltestsupply.com
To: <GERENCIA@didacontrol.com>

GLOBAL TEST SUPPLY
The Test, Measurement & Supply Co!

1-888-610-7664
sales@GlobalTestSupply.com

FREE SHIPPING ON ONLINE ORDERS OVER $99

Reference Purchase Order: **FLUKE 709H unit 1**

Billing
.5530 NW 72ND AVE STE 216921

Shipping
DIDACONTROL

MIAMI, FL
331954214
Phone: 3059075068

ATTN: RICHAR VALLEJO DIDACONTROL 216921
5530 NW 72ND AVE STE 216921
MIAMI FL 33195-4214
MIAMI, FL
331954214

Hi William,

We have some news regarding the status of your Order #328917 (Invoice #307779), which was placed on September 11 2021, and that was expected to arrive by November 11, 2021.

We've followed up with the supplier and it turns out that your order has been delayed. We want to reassure you that they are working on expediting your order as soon as possible.

As soon as we have an updated date of when we'll receive your order, we will let you know.

Meanwhile, we will stay on top of this so that we can fulfill your order and get it out to you as soon as possible.

We hope to deliver your order around December 03, 2021.

We appreciate your understanding as we work on this for you.

Qty	Description	Price	Subtotal
1	**LOOP CALIBRATOR FLUKE** Model: 709H	$1.835.76	$1.835.76

Shipping: **$0.00**
Tax: **$.00**

Total: $1.835.76

Thank you for shopping with us.

Global Test Supply
GlobalTestSupply.com | 1-888-610-7664 | sales@GlobalTestSupply.com | Chat Live




Click here to opt-out from receiving these email notifications.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com

--
Ing. William Vallejo
Director de proyectos
gerencia@didacontrol.com



Evidencias adquisición de componentes y avances en montaje

Componentes planta
 
Componentes planta
 
Componentes planta
 

DIDACONTROL S.A.S.
Sede Palmira: Carrera 30A # 42– 35 Tel: (032) 2744394
Sede Cali: Calle 62 Norte # 2CN – 95 Barrio los Álamos. Tel: (032) 3766047 - Colombia

Componentes planta






Componentes planta





Montaje planta





Montaje planta





Montaje planta





Montaje planta





DIDACONTROL S.A.S.
Sede Palmira: Carrera 30A # 42– 35 Tel: (032) 2744394
Sede Cali: Calle 62 Norte # 2CN – 95 Barrio los Álamos. Tel: (032) 3766047 - Colombia