ADICIONALES DE OBRA CANCHA DE FÚTBOL DE FILADELFIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.2AWG (SPAT-1V).	**UND**	1	$ 757.361,23	$ 757.361,00
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MASTIL de 16 m. INCLUYE: ESCALERA, CANASTILLA PARA INSTALACIÓN DE PROYECTORES, CASTILLO DE CIMENTACIÓN, PERNOS, TUERCAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**UND**	1	$ 9.675.314,75	$ 9.675.315,00
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE CAPTACION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS	**UND**	1	$ 905.296,02	$ 905.296,00
18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR LED DE 600W, ANGULO DE APERTURA 30°, VIDA UTIL 100000 HORAS, ALUMINIO, DPS 10kVA, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, EFICIENCIA150LM/W	**UND**	10	$ 4.019.203,83	$ 40.192.038,00
26	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE POSTES EXISTENTES	**UND**	6	$ 564.022,20	$ 3.384.133,00
27	RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN TERRENO	**ML**	3	$ 968.963,71	$ 2.906.891,00
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 4AWG POR DUCTO. NO INCLUYE CONDULINADO.	**ML**	109	$ 48.749,68	$ 5.313.715,00
29	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DESNUDO No 2 PARA EQUIPOTENCIAR APANTALLAMIENTO	**ML**	203	$ 30.895,63	$ 6.271.813,00
				SUBTOTAL ITEMS NO PREVITOS	$ 69.406.562,00
			ADMINISTRACIÓN	24%	$ 16.657.575,00
			UTILIDAD	5%	$ 3.470.328,00
				TOTAL GASTOS DIRECTOS	$ 89.534.465,00

Luis Felipe Betancur Aristizábal
Representante Legal
IMPORLED SAS